

版 次: A
工程编号:
S2021Z2-B019

松门镇四小周边区块污水零直排建设工程 —海天名苑小区 施工图设计



浙江西城工程设计有限公司

Zhejiang Xicheng Engineering Design Co., Ltd.

二〇二一年七月

图纸目录

		浙江西城工程设计有限公司		松门镇四小周边区块污水零直排建设工程		子项名称: 排水工程		工程编号: S2021Z2-B019		设计阶段: 施工图	
Zhejiang Xicheng Engineering Design Co., Ltd.				海天名苑小区							

序号	专 业	图 纸 内 容	图 号	图 幅	张 数	备注
1	排水	排水设计说明	PS-001-03	A3	3	
2	排水	工程材料数量表	PS-002-02	A3	2	
3	排水	索引图	PS-003-01	A3	1	
4	排水	雨水改造图	PS-004-02	A0	2	
5	排水	污水改造平面图	PS-005-02	A0	2	
6	排水	雨水立管改造示意图	PS-006-02	A3	2	
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						

序号	专 业	图 纸 内 容	图 号	图 幅	张 数	备注
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						

出图负责人


徐延军

浙江西城工程设计有限公司


浙江省住房和城乡建设厅

★NO.1

出图负责人
徐延军



项目负责人: 赵伟峰 联系电话: _____



签字		
专业	景观	
签字		
专业	道路桥梁	
签字		
专业	暖通	
签字		
专业	给排水电气	
签字		
专业	建筑结构	
签字		

排水设计说明

一、设计依据及设计规范

1、设计规范及图集

- 1)《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》(城市建设部分)
- 2)《室外排水设计规范》GB50014-2006(2016版)
- 3)《给水排水工程管道结构设计规范》GB50332-2002
- 4)《给水排水工程构筑物结构设计规范》GB50069-2002
- 5)《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008
- 6)《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008
- 7)《埋地塑料排水管道工程技术规程》(CJJ143-2010)
- 8)《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》(GB-T5836.1-2018)
- 9)《埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统 第2部分:聚乙烯缠绕结构壁管材》(GB/T 19472.2-2017)
- 10)《砌体结构设计规范》GB50003-2011
- 11)《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2015版)
- 12)《混凝土结构工程施工质量及验收规范》GB50204-2015
- 13)《钢筋混凝土检查井盖》(GB26537-2011)
- 14)《城镇道路路面设计规范》(CJJ169-2012)
- 15)《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019
- 16)其他与本工程相关的现行的国家规范及行业标准

2、其他依据

- 1)本工程范围内的全套排查资料、地形图、现场探勘及收集的资料;
- 2)建设单位对工程完善的建议及要求。

3、设计标准

- 1)设计承载力要求:管道基础及检查井承载力特征值不小于80KPa。
- 2)本工程排水管线和排水构筑物结构设计合理使用年限不小于50年,安全等级为二级。
- 3)车行道内地面设计荷载标准:城A级。车行道外地面设计荷载标准:城B级。
- 4)道路恢复路面等级:小区内部道路及绿化带。

二、工程现状

本工程位于温岭市松门镇海天名苑,经勘测资料及现场调查,改造区域内是封闭式小区,小区建筑分排屋别墅区和多层住宅两种,区域内雨污水主管已敷设到位,但存在雨污水立管及主管混接现象。污水一二期末端均设提升泵,将小区内的污水通过提升泵接至市政污水管网,建筑南侧屋面雨水立管底层和顶层位置位于建筑物外侧,其余楼层基本被阳台包封,阳台洗衣废水接入雨水立管一同排入雨水检查井。小区一期建设管网约

20年,且大部分检查井均被绿化带掩埋,难以找到井位,无法排查出管道的功能性及结构性缺陷情况,且部分雨水立管存在损坏脱节等情况。

三、设计范围及设计内容

本工程为松门镇四小周边区块污水零直排建设工程-海天名苑小区,设计内容为生活小区的雨、污水管道改造设计。

主要包括小区一期建设范围内污水管均废除新建,雨水主管及排水沟尽量保留,屋后雨水立管切断后排至绿化带中的卵石沟;小区二期建设范围内雨污水管网进行改造;雨污水混接立管改造,室外雨污水管道错接改造、加固、修复、拆除重建,对存在缺陷的雨污水管道按要求进行原管位原标高翻建,并对存在缺陷的检查井进行修复,改造后的雨污水检查井设置流水方向标识等。

四、工程设计

1、本次设计采用温岭市独立坐标系,85国家高程基准。图中标注的尺寸单位,其中坡度以‰计,管径以毫米计,其余均以米计。

2、整治方式

1)对于一期无法检测的管道,考虑在原位置改建污水管,屋后雨水立管切断后排至绿化带中的卵石沟,并对私接、混接的出户管进行整治,将污水接入污水管,将雨水口、雨水出户管接入雨水管,实现雨污分流;

对于二期的管道,根据排查资料进行雨污水改造,对于井盖被掩盖的,考虑井筒提升的方式。

2)对于阳台废水、厨房污水等接入雨水立管的情况,本次设计按以下两种方案实施:

a)当有混接情况的雨水立管位于建筑外侧时,且污水接入雨水立管的楼层数量较少(暂定只有一层接入雨水立管,位于低层)时:考虑新建污水立管,将原接入雨水立管的污水接入新建污水立管。

b)污水接入雨水立管的楼层数量较多(暂定多于一层接入雨水立管)时:考虑将现状雨水立管改造为污水立管,截断原立管与雨水斗的连接后,对立管顶端进行封堵,并引出通气立管至屋顶,同时新建雨水立管,与现状雨水斗连接。

3)对于一期别墅区周边的管道,由于排查无法提供相关数据,周边无雨污水管网,本次设计结合业主要求,雨污水管道全部按新建考虑,出户管管径及位置根据实际为准,数量暂估,管道及检查井位置可根据实际情况进行调整。


4)对管道逆流的,酌情考虑原位置翻建并接顺。

5)对于现状人为将污水倒入雨水口的情况,本次设计建议相关主管部门加强管理,严禁人为将污水倒入雨水口;若管理与宣传无法阻止,可考虑废除现状雨水口,并在周边合理位置新建雨水口。

3、管道工程

1)本次设计的雨、污水出户管管径为De75、De110、De160,其对应的最小坡度要求分别为13‰、12‰、12‰。接户管、支管及主管管径在DN200~DN400之间,除图中注明外,其余坡度按最小坡度计:DN225为0.4%、DN300为0.2%、DN400为0.15%。

出图负责人
徐延军



项目负责	赵伟锋	赵伟锋	审 定		工程名称	松门镇四小周边区块污水零直排建设工程-海天名苑小区	工程编号	S2021Z2-B019	设计阶段	施工图	 浙江西城工程设计有限公司 Zhejiang Xicheng Engineering Design Co., Ltd.					证书等级	市政甲级 建筑甲级 风景园林专项甲级
专业负责	赵伟锋	赵伟锋	审 核	赵伟锋	赵伟锋	子项名称	排水工程	图 名	排水设计说明（一）							证书编号	A233008300
设 计	沈慧丽	沈慧丽	校 对	陈伟	陈伟	建设单位	温岭市松门镇人民政府							专 业	排水	比 例	/

会 签					
专业	签 字	专 业	签 字	专 业	签 字
建 筑		给排水		道 路	景 观
结 构		电 气		桥 梁	

工程材料数量表 (一)

序号	名 称	规 格	材 料	单 位	数 量	备 注
新建部分						
1	新建雨水立管	De110	UPVC 排水管	米	8000	含雨水斗、检查口、三通、弯头、卡箍等相应配件
2	新建雨水出户管	De110	UPVC 排水管	米	1700	
3	新建雨水管	DN200	HDPE 结构壁缠绕管 (A型管)	米	667	环刚度为SN8
4	新建雨水管	DN300	HDPE 结构壁缠绕管 (A型管)	米	805	环刚度为SN8
5	新建雨水管	DN400	HDPE 结构壁缠绕管 (A型管)	米	126	环刚度为SN8
6	新建污水立管	De75	UPVC 排水管	米	250	洗衣废水, 含检查口、三通、弯头、卡箍等相应配件, 暂估, 以实际为准
7	新建污水出户管	De75	UPVC 排水管	米	770	洗衣废水出户, 暂估, 以实际为准
8	新建污水出户管	De110	UPVC 排水管	米	2000	混接立管出户, 暂估, 以实际为准
9	新建污水管	DN160	PE 实壁管	米	785	PE100级 0.6MPa
10	新建污水管	DN225	PE 实壁管	米	2920	PE100级 0.6MPa
11	新建污水管	DN300	PE 实壁管	米	785	PE100级 0.6MPa
12	新建污水管	DN400	PE 实壁管	米	265	PE100级 0.6MPa
13	新建雨水口	510x390	砖砌	座	61	
14	新建雨水检查井	500x500	砖砌	座	59	用于管径≤DN200, 埋深≤1.2米
15	新建雨水检查井	∅700	砖砌	座	63	用于管径DN200, 埋深>1.2米及管径DN300且埋深≤1.5米
16	新建雨水检查井	∅1000	砖砌	座	20	埋深>1.5米
17	新建排出口	DN400		座	2	
18	新建污水检查井	500x500	砖砌	座	454	用于管径≤DN225, 埋深≤1.2米
19	新建污水检查井	∅700	砖砌	座	38	用于管径DN225, 埋深>1.2米及管径DN300且埋深≤1.5米
20	新建污水检查井	∅1000	砖砌	座	60	埋深>1.5米
21	新建雨水污水交汇井	1500x1500	砖砌	座	2	
22	接入现状井, 破除		砖砌	座	59	
23	水流标识牌			个	3110	数量以实际为准
24	新建卵石沟	200*200		平方	120	数量以实际为准

注：工程量应以图纸为准，具体工程量按实计算。

出图负责人
徐延军

项目负责	赵伟锋	赵伟锋	审 定		工程名称	松门镇四小周边区块污水零直排建设工程-海天名苑小区	工程编号	S2021Z-B019	设计阶段	施工图	 浙江西城工程设计有限公司 Zhejiang Xicheng Engineering Design Co., Ltd.	证书等级:	市政甲级 建筑甲级 风景园林专项甲级		
专业负责	赵伟锋	赵伟锋	审 核	赵伟锋	赵伟锋	子项名称	排水工程	图 名	工程材料数量表 (一)			证书编号:	A233008300		
设 计	沈慧丽	沈慧丽	校 对	陈伟	陈伟	建设单位	温岭市松门镇人民政府					专 业	排水	比 例	/

会 签		专业	签 字	专业	签 字	专业	签 字	专业	签 字	专业	签 字
		专业	签 字	专业	签 字	专业	签 字	专业	签 字	专业	签 字
		建筑		给排水		暖通		道路		景观	
		结构		电气				桥梁			

工程材料数量表 (二)

序号	名 称	规 格	材 料	单位	数量	备 注
修复部分						
1	雨水管开挖修复	DN200	HDPE结构壁缠绕管(A型管)	米	35	环刚度为SN8,具体位置详见检测报告
2		DN300	HDPE结构壁缠绕管(A型管)	米	75	环刚度为SN8,具体位置详见检测报告
3		DN400	HDPE结构壁缠绕管(A型管)	米	20	环刚度为SN8,具体位置详见检测报告
4	现状雨水立户管修复	De110	UPVC排水管	米	520	含检查口、三通、弯头、卡箍等相应配件,暂估,以实际为准
5	现状雨水出户管修复	De110	UPVC排水管	米	90	暂估,以实际为准
6	污水管开挖修复	DN225	PE实壁管	米	75	PE100级 0.6MPa
7		DN300	PE实壁管	米	20	PE100级 0.6MPa
8	现状污水出户管修复	De110	UPVC排水管	米	460	暂估,以实际为准
9	现状污水出户管修复	De160	UPVC排水管	米	120	暂估,以实际为准
10	清理沉积物			处	19	具体位置详见检测报告
11	人行道砖路面修复			平方米	6200	数量以实际为准
12	小区沥青路路面修复			平方米	1790	数量以实际为准
13	绿化带修复			平方米	3350	数量以实际为准
14	雨污水井筒提升			座	80	具体位置详见检测报告,平均提升高度暂按50cm计,具体以实际为准
15	雨污水井室修复			座	42	42座井为考虑到管道接入现状井导致井室损坏的预估量
16	雨污水井盖/雨水篦盖更换			个	100	数量以实际为准
17	管道拆除			米	2500	
18	临时排放措施			项	1	



注:工程量应以图纸为准,具体工程量按实计算。

出图负责人
徐延军

项目负责	赵伟锋	赵伟锋	审 定		工程名称	松门镇四小周边区块污水零直排建设工程-海天名苑小区	工程编号	S2021Z-B019	设计阶段	施工图	 浙江西城工程设计有限公司 Zhejiang Xicheng Engineering Design Co., Ltd.	证书等级:	市政甲级 建筑甲级 风景园林专项甲级			
专业负责	赵伟锋	赵伟锋	审 核	赵伟锋	赵伟锋	子项名称	排水工程	图 名	工程材料数量表 (二)			证书编号:	A233008300			
设 计	沈慧丽	沈慧丽	校 对	陈伟	陈伟	建设单位	温岭市松门镇人民政府					专 业	排水	比 例	/	日 期

6"278730"207097


会 签	专业	签 字	专 业	签 字	专 业	签 字	专 业	签 字	专 业	签 字
	建筑		给排水		暖通		道 路		景观	
	结构		电 气				桥 梁			




出图负责人
徐延军

浙江绿城工程设计有限公司
地址：宁波市江北区中马路151号
电话：0574-86666666
★NO:A233008300
浙江住房和城乡建设厅监制

项目负责	赵伟锋	赵伟锋	审 定		工程名称	松门镇四小周边区块污水零直排建设工程-海天名苑小区	工程编号	S2021Z2-B019	设计阶段	施工图	 浙江西城工程设计有限公司 Zhejiang Xicheng Engineering Design Co., Ltd.					证书等级: 市政甲级 建筑甲级 风景园林专项甲级	
专业负责	赵伟锋	赵伟锋	审 核	赵伟锋	赵伟锋	子项名称	排水工程	图 名	索引图							证书编号: A233008300	
设 计	沈慧丽	沈慧丽	校 对	陈伟	陈伟	建设单位	温岭市松门镇人民政府					专 业	排水	比 例	/	日 期	2021.07





图例	
DN200-23-115 雨水管	雨水管
DN200-23-115 污水管	污水管
DN200-23-115 雨水管	雨水管
DN200-23-115 污水管	污水管
DN200-23-115 雨水管	雨水管
DN200-23-115 污水管	污水管
DN200-23-115 雨水管	雨水管
DN200-23-115 污水管	污水管
DN200-23-115 雨水管	雨水管
DN200-23-115 污水管	污水管

说明:

1. 本图所有管径均以毫米计, 其余均以米计, 图中比例尺: 1:300。
2. 图中所有管径均以毫米计, 其余均以米计, 图中比例尺: 1:300。
3. 本图所有管径均以毫米计, 其余均以米计, 图中比例尺: 1:300。
4. 雨水管管径采用DN200, 坡度不小于1%, 管底不得小于1米。
5. 污水管管径采用DN200, 坡度不小于1%, 管底不得小于1米。
6. 本图设计仅供建设单位、施工单位参考, 不作为施工依据, 施工过程中如有变更, 须经设计单位同意。

浙江西城工程设计有限公司
Zhejiang Xicheng Engineering Design Co., Ltd.
证书等级: 甲级
证书编号: A23000300
合作设计单位: CO-DESIGNER

单位出图专用章

浙江西城工程设计有限公司
证书等级: 甲级
证书编号: A23000300
浙江省住房和城乡建设厅

个人执业专用章

平面图

备注

建设单位	OWNER
工程名称	松门镇四小周边区块污水零直排建设工程-海天名苑小区
工程编号	S202122-0019
子项名称	排水工程
姓名	姓名
项目负责	赵伟伟
审核	赵伟伟
专业负责	赵伟伟
设计	赵伟伟
会签	会签

建筑 电气

结构 暖通

给排水

图名 雨水改造平面图 (一)

图号 PS-004-01a

阶段 施工图 专业 排水

比例 1:300 日期 2021.07

出图负责人 徐征军

本图出图及执业专用章本图无效



浙江省住房和城乡建设厅监制


© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

平面分图区

	备注
--	----

比 例	1:300	日 期	2021.07
-----	-------	-----	---------


未盖出图及执业专用章本图无效



说明:

- ①、本期排水管道长度以毫米计，其余均以米记，四舍五入比1:300。
- ②、图中管径采用1985年国家新标准。
- ③、本期D=110的雨水工程采用PVC管，每段按：DN200~DN400开挖施工排水管采用双壁波纹管按A型管，环刚度为SMB，未用前经试验符合设计要求；DN160~DN400开挖施工的污水管采用双壁波纹管，PE100级 O.MPa，环刚度为 SNG，未用前经试验符合设计要求。
- ④、雨水口连接管采用DN200，坡度为1%，流量不超过1L/S。
- ⑤、各管段内井间距大于2m，检查井间距不大于4m，检查井在道路基础以下由地质条件确定，可参照规范就近进行基底加固，且应分段开挖、支护处理。
- ⑥、按照计划安排每处施工，施工工序和位置需随时进行调整，视会主客观性而定，施工过程需多方确认及完善配合，并须做好交通疏导、安全防护等事宜。

出图负责人
徐延军



证书编号: A233008300

合作设计单位 CO-DESIGNER

单位: 中国农田亩

个人执业专用章盖

平面分图区

86

建设单位	OWNER
------	-------

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

建设工程-海天名苑小区

子项目名称	排水工程
-------	------

项目负责人	赵伟峰	赵伟峰
-------	-----	-----

审 核	赵伟锋	赵伟锋
-----	-----	------------

校 对	陈伟	青 年
-----	----	-----

会 益	
-----	--


细 得	吸 烟
估 值 上	

图 名	污水改造平面图 (一)
-----	-------------

阶 段	施工图	专 业	排水
-----	-----	-----	----

未盖出图及执业专用章本图无





平面分图区

未盖出图及执业专用章本图无效






图 号	PS-005-02		
阶 段	施工图	专 业	排水
比 例	1:300	日 期	2021. 07

会 签		专业	签 字	专业	签 字	专业	签 字	专业	签 字	专业	签 字
	建筑			给排水		暖通		道路		景观	
	结构			电气				桥梁			



项目负责	赵伟锋	赵伟锋	审 定		工程名称	松门镇四小周边区块污水零直排建设工程-海天名苑小区	工程编号	S2021Z2-B019	设计阶段	施工图
专业负责	赵伟锋	赵伟锋	审 核	赵伟锋	赵伟锋	子项名称	排水工程	图 名	雨水立管改造示意图（二）	
设 计	沈慧丽	沈慧丽	校 对	陈伟	陈伟	建设单位	温岭市松门镇人民政府			

 浙江西城工程设计有限公司 Zhejiang Xicheng Engineering Design Co., Ltd.						证书等级: 市政甲级 建筑甲级 风景园林专项甲级	
						证书编号: A233008300	
专 业	排水	比 例	/	日 期	2021.07	图 号	PS-006-02

图 纸 目 录

 浙江西城工程设计有限公司 Zhejiang Xicheng Engineering Design Co., Ltd.		松门镇四小周边区块污水零直排建设工程 工程名称: 海天名苑小区		子项名称: 排水工程		工程编号: S2021Z2-B019		设计阶段: 施工图					
序号	专业	图 纸 内 容	图 号	图 幅	张 数	备注	序号	专业	图 纸 内 容	图 号	图 幅	张 数	备注
1	结构	结构设计说明	SJ-001-03	A3	3		22						
2	结构	工程塑料管基础图	SJ-002-01	A3	1		23						
3	结构	管道与检查井连接图	SJ-003-02	A3	2		24						
4	结构	∅700砖砌检查井	SJ-004-01	A3	1		25						
5	结构	∅1000砖砌检查井	SJ-005-01	A3	1		26						
6	结构	∅1250砖砌检查井	SJ-006-01	A3	1		27						
7	结构	1500×1500雨污交叉检查井	SJ-007-02	A3	2		28						
8	结构	平置式单篦雨水口详图	SJ-008-01	A3	1		29						
9	结构	管道交叉处理图	SJ-009-01	A3	1		30						
10	结构	钢筋砼井座详图、防护网示意图	SJ-010-01	A3	1		31						
11	结构	进出水流向标识大样图	SJ-011-01	A3	1		32						
12	结构	道路修复结构图	SJ-012-01	A3	1		33						
13	结构	八字式管道出水口	SJ-013-01	A3	1		34						
14	结构	井筒提升设计图	SJ-014-01	A3	1		35						
15	结构	500x500砖砌方形排水检查井	SJ-015-01	A3	1		36						
16							37						
17							38						
18							39						
19							40						
20							41						
21							42						

出图负责人

徐延军


浙江西城工程设计有限公司

浙江省住房和城乡建设厅

★NO.A22

项目负责人: 赵伟伟 联系电话: _____

出图负责人
徐延军



会 签		专业	签 字	专业	签 字	专业	签 字	专业	签 字	专业	签 字
		专业		专业		专业		专业		专业	
		建筑		给排水		暖通		道路		景观	
		结构		电气				桥梁			

结构设计说明

一、设计依据及设计规范

- 1、排水工艺图
- 2、《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》(城市建设部分)
- 3、《室外排水设计规范》 GB50014-2006(2016版)
- 4、《给水排水工程管道结构设计规范》 GB50332-2002
- 5、《给水排水工程构筑物结构设计规范》 GB50069-2002
- 6、《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB50268-2008
- 7、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》 GB50141-2008
- 8、《埋地塑料排水管道工程技术规程》(CJJ143-2010)
- 9、《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》(GB-T5836.1-2018)
- 10、《埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统 第2部分:聚乙烯缠绕结构壁管材》
(GB/T 19472.2-2017)
- 11、《砌体结构设计规范》 GB50003-2011
- 12、《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010(2015版)
- 13、《混凝土结构工程施工质量及验收规范》 GB50204-2015
- 14、《钢纤维混凝土检查井盖》(GB26537-2011)
- 15、《城镇道路路面设计规范》(CJJ169-2012)
- 16、住房和城乡建设部关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知《建办质[2018]31号》文件
- 17、其他与本工程相关的现行的国家规范及行业标准

二、设计标准

- 1、设计承载力要求：管道基础及检查井承载力特征值不小于80KPa。
- 2、本工程排水管线和排水构筑物结构设计使用年限不小于50年，安全等级为二级。
- 3、车行道内地面设计荷载标准：城A级。车行道外地面设计荷载标准：城B级。
- 4、砖砌体施工质量控制等级为B级。

三、材料

- 1、防水水泥砂浆强度为M_b10，水泥和砂采用1:2（体积比），掺0.5%防水剂。
- 2、砖砌检查井：砖砌体采用MU20混凝土实心砖。
- 3、混凝土等级：除注明外，底板-C25、盖板-C30、井圈-C30。

- 4、钢筋: ϕ 为 HPB300 级钢筋, Φ 为 HRB400 级钢筋。钢筋保护层厚度: 顶板 35mm, 其余均为 40mm。
- 5、混凝土抗渗等级: P6, 混凝土碱含量最大值应符合《混凝土含碱量限值标准》CECS53 的规定。
- 6、检查井垫层: C15 素砼。
- 7、抹面及勾缝: 砖砌检查井内、外壁均采用防水水泥砂浆抹面, 抹至检查井顶部。抹面厚 20mm。
- 8、流槽: 采用与井墙一次砖砌流槽, 外抹 20mm1:2 防水水泥砂浆。
- 9、井筒: 采用砖砌井筒。

四、管材及接口形式

本次设计De75、De110、De160开挖施工管道采用UPVC管，粘接连接；DN200~DN400开挖施工雨水管道采用聚乙烯缠绕结构壁A型管，环刚度为SN8，采用承插口弹性密封连接；DN160~DN400开挖施工重力流污水管道采用PE实壁管，PE100级，0.6MPa，采用热熔连接，环刚度为SN6。

五、管道基础

- 1、本次设计的开挖管道基础采用细砂垫层基础。
- 2、管道及检查井地基处理情况：
- 由于本工程缺少地质勘察报告，当基础坐落在粘土层时，管道及检查井垫层底部为碎石垫层，碎石层厚100mm（碎石粒径为5~40mm）。当基础坐落在淤泥层时，垫层底部采用300mm塘渣夯填。具体可根据施工实际情况进行调整。
- 当施工时遇地下水水位较高，管道周围土体可能发生砂石流失，在管道施工时沿沟槽底部和两侧边坡上敷设土工布加以保护，土工布密度不小于250g/m²。具体工程量以施工实际情况为准。

六、检查井

- 1、开挖检查井均为砖砌检查井，污水为流槽井，雨水为落底井，落底300mm，其余做法同流槽井。井室内外表面抹20mm厚1:2防水水泥砂浆。
- 2、为防止检查井井盖被盗窃，而给国家财产带来损失。检查井位于道路内采用D400级钢纤维混凝土井盖（配铸铁井座），位于道路外及绿化地内采用B125级钢纤维混凝土井盖（配混凝土井座），检查井盖应符合钢纤维混凝土检查井盖（GB26537-2011）的要求。整治范围内，施工单位需将井盖更换为带有“雨”、“污”字样的井盖加以区分，并在检查井附近设置不锈钢标识，标明该井内雨、污水的水流方向。各检查井井盖方向应与流水方向或行车方向一致。
- 3、井深 $\geq 1.2\text{m}$ 的检查井井筒位置另设安全网作为二道防护，做法见详图。
- 4、交汇井


本工程新建雨、污水管与现状排水管道标高冲突时,采用交叉井,雨水管断开,污水管从井中穿过,设置交叉井的污水管套大一级的钢管,且污水管在套管内不得有接口。钢管外防腐用环氧煤沥青六油二布工艺,厚度 $\geq 0.6\text{mm}$;并承受3000V电火花测试,内防腐用环氧煤沥青涂料二底二面工艺,厚度 $> 0.2\text{mm}$ 。钢套管与检查井连接处用20cm厚沥青油麻,端头用沥青水泥砂浆填封。具体工程量以实际发生为准。

出图负责人
徐延军


项目负责	赵伟锋	赵伟锋	审 定		工程名称	松门镇四小周边区块污水零直排建设工程-海天名苑小区	工程编号	S2021Z2-B019	设计阶段	施工图	 浙江西城工程设计有限公司 Zhejiang Xicheng Engineering Design Co., Ltd.					证书等级:	市政甲级 建筑甲级 风景园林专项甲级		
专业负责	朱斌	朱斌	审 核	朱斌	朱斌	子项名称	排水工程		图 名	结构设计说明 (一)						证书编号:	A233008300		
设 计	陈婷	陈婷	校 对	熊虹桥	熊虹桥	建设单位	温岭市松门镇人民政府					专 业	结 构	比 例		日 期	2021.07	图 号	SJ-001-01

6 278860 412309

会 签		专业	签 字	专业	签 字	专业	签 字	专业	签 字	专业	签 字
		专业	签 字	专业	签 字	专业	签 字	专业	签 字	专业	签 字
		建筑		给排水		暖通		道路		景观	
		结构		电气				桥梁			




管道基础图(一)




管道基础图(二)

出户管基础图尺寸表(mm)

管道规格	De75	De110	De160
沟槽宽度B	300	350	450



出户管基础图



C20砼方包加固图

注:

- | | | | |
|---------------|-------|-------|-------|
| 1、本图尺寸单位以mm计； | 管道规格 | | |
| 2、管道基础 | DN160 | DN200 | DN300 |
| | 沟槽宽度B | 600 | 650 |
| | | | 750 |

2.1 管道基础采用细砂垫层基础，由于本工程缺少地质报告，根据当地实际情况，当地基为一般粘性土时，细砂垫层下为100mm碎石垫层（碎石粒径为5~40mm），当遇淤泥土时，垫层底部采用300mm厚塘渣弃填。具体可根据施工实际情况进行调整。

2.2 管道基础应夯实平整，其密实度不得低于90%；

2.3 管道基础在接口部位的凹槽，宜在铺设管道时随挖随铺，接口完成后，凹槽应随即用细砂回填密实。

2.4 回填材料：管侧及从管顶基础至管顶以上0.3m回填范围内的沟槽回填材料可用细砂分层夯实，每层15cm。

2.5 绿化带与农田内的管道下采用100mm细砂垫层，1/2外管径下采用细砂回填，1/2外管径下采用原土回填。

3、当管道位于车行道上时覆土不小于0.7m，不能满足覆土要求时，工程塑料管采用C20混凝土方包处理。包封应采用检查井到检查井的全管道连续包封。

4、当管道沟槽开挖深度大于2m，或管道离建筑物较近，埋深在房屋基础以下等场地条件限制下，可采取钢板桩进行基坑维护， $m=0$ ，且应分段开挖，及时回填。钢板桩可采用6m长28B号槽钢打支撑。

基础尺寸表(mm)

管道规格	DN160	DN200	DN300	DN400
沟槽宽度B	600	650	750	850


出图负责人
徐延军

浙江西城工程设计有限公司
★NQ-A23300830
浙江省住房和城乡建设厅监制

项目负责	赵伟峰	赵伟峰	审定		工程名称	松门镇四小周边区块污水零直排建设工程-海天名苑小区	工程编号	S2021Z2-B019	设计阶段	施工图	 浙江西城工程设计有限公司 Zhejiang Xicheng Engineering Design Co., Ltd.	证书等级:	市政甲级 建筑甲级 风景园林专项甲级
专业负责	朱斌	朱斌	审核	朱斌	子项名称	排水工程	图 名	工程塑料管基础图				证书编号:	A2330083001
设 计	陈婷	陈婷	校对	熊虹桥	建设单位	温岭市松门镇人民政府						专 业	结 构

6 278860 429314


会 签		专业	签 字	专业	签 字	专业	签 字	专业	签 字	专业	签 字
		建筑		给排水		暖通		道路		景观	
		结构		电气				桥梁			



落底检查井

不落底检查井

HDPE 结构壁缠绕管 (A 型管) 与砖砌检查井连接图



落底检查井

不落底检查井城工程设计有限公司

HDPE 结构壁缠绕管 (A 型管) 与钢筋砼检查井连接图 出图负责人


说明:

1. 本图尺寸以mm计。
2. 施工时应先砌筑检查井，后敷设管道。
3. 管道与检查井连接完毕后，必须在管道连接处做内外井壁防水层，并符合检查井整体抗渗漏的要求。
4. 图中管材仅为示意，管道连接根据工程不同管材采用不同方式。
5. 软土地基的柔性连接的塑料管道与检查井的连接方式，连接处采用短管过渡段，过渡段由不少于2节短管柔性连接而成，每节短管长600~800mm。


出图负责人
徐延军

项目负责	赵伟峰	赵伟峰	审定		工程名称	松门镇四小周边区块污水零直排建设工程-海天名苑小区	工程编号	S2021Z2-B019	设计阶段	施工图	 浙江西城工程设计有限公司 Zhejiang Xicheng Engineering Design Co., Ltd.	证书等级:	市政甲级 建筑甲级 风景园林专项甲级
专业负责	朱斌	朱斌	审核	朱斌	子项名称	排水工程	图 名	管道与检查井连接图 (一)				证书编号:	A233008300
设 计	陈婷	陈婷	校对	熊虹桥	建设单位	温岭市松门镇人民政府						专 业	结 构

会 签		专业	签 字	专业	签 字	专业	签 字	专业	签 字	专业	签 字
		建筑		给排水		暖通		道路		景观	
		结构		电气				桥梁			



PE实壁管与砖砌检查井连接图



PE实壁管与钢砼检查井连接图






说明:

1. 本图尺寸以mm计。
2. 施工时应先砌筑检查井，后敷设管道。
3. 混凝土刚性环梁浇筑时，井墙厚度这一节管径采用顶管。
4. 管道与检查井连接完毕后，必须在管端连接部位的内外井壁做防水层，并符合检查井整体抗渗漏的要求。
5. 图中管材仅为示意，管道连接根据不同管材采用不同方式。

出图负责人
徐延军

浙江西城工程设计有限公司
 地址: 杭州(310000) 东河路 10 号 10 楼 1001 室
 电话: 0571-87088888 传真: 0571-87088889
 电子邮箱: zjxycs@163.com
 邮编: 310000
 浙江省住房和城乡建设厅监制

项目负责	赵伟锋	赵伟锋	审定		工程名称	松门镇四小周边区块污水零直排建设工程-海天名苑小区	工程编号	S2021Z2-B019	设计阶段	施工图	 浙江西城工程设计有限公司 Zhejiang Xicheng Engineering Design Co., Ltd.					证书等级: 市政甲级 建筑甲级 风景园林专项甲级	
专业负责	朱斌	朱斌	审核	朱斌	子项名称	排水工程	图 名	管道与检查井连接图 (二0								证书编号: A233008300	
设 计	陈婷	陈婷	校 对	熊虹桥	熊虹桥	建设单位			温州市松门镇人民政府				专 业	结 构	比 例	日 期	2021.07




主要工程数量表

井径 (mm)	适用管径 (mm)	井筒砖砌体 (m³/m)	井室砖砌体(m³) 雨水井	井室砖砌体(m³) 污水井	井室砂浆抹面(m²) 雨水井	井室砂浆抹面(m²) 污水井	底板混凝土 (m³)	垫层(m³) C15素砼	钢筋 (Kg)
φ1000	300	0.71	1.68	1.96	14.0	16.35	0.45	0.28	74.94
	400	0.71	1.68	2.06	14.0	17.13	0.45	0.28	74.94
	500	0.71	1.68	2.15	14.0	17.91	0.45	0.28	74.94

底板钢筋数量表

钢筋 编号	形状尺寸	规格	长度 (毫米)	数量 (根)	总长 (米)	重量 (kg)
①	560	Φ12	560	8	4.48	3.98
②	1060	Φ12	1060	8	8.48	7.53
③	1320	Φ12	1320	8	10.56	9.38
④	1480	Φ12	1480	8	11.84	10.51
⑤	1570	Φ12	1570	8	12.56	11.15
⑥	1600	Φ12	1600	4	6.40	5.68
⑦	Φ1580	Φ12	5450	2	10.90	9.68

总重=57.91Kg



顶板钢筋数量表

钢筋 编号	形状尺寸	规格	长度 (毫米)	数量 (根)	总长 (米)	重量 (kg)
1	680	Φ12	680	1	0.68	0.61
2	1010	Φ12	1010	1	1.01	0.90
3	1190	Φ12	1190	1	1.19	1.06
4	350	Φ12	350	2	0.70	0.62
5	280	Φ12	280	2	0.56	0.50
6	240	Φ12	240	2	0.48	0.43
7	220	Φ12	220	2	0.44	0.39
8	160	Φ12	160	2	0.32	0.28
9	130	Φ12	130	2	0.26	0.23
10	120	Φ12	120	2	0.24	0.21
11	870	Φ12	870	2	1.74	1.55
12	1120	Φ12	1120	2	2.24	1.99
13	420	Φ12	420	1	0.42	0.37
14	730	Φ12	730	2	1.46	1.30
15	Φ1200	Φ12	4440	1	4.44	3.94
16	Φ1200	Φ12	3000	1	3.00	2.65

总重=19.09Kg

说明:

1.单位:除注明外,其余均以毫米为单位。

2.采用材料:

(1)检查井井筒用M610 水泥砂浆砌MU20混凝土实心砖。检查井抹面、勾缝、座浆抹三角灰均用1:2防水水泥砂浆。井内外墙用1:2防水水泥砂浆抹面至井筒顶部,厚20。

(2)钢筋混凝土构件:除注明外均采用C30、P6混凝土,混凝土的碱含量最大值应符合《混凝土碱含量限值标准》CECS 53的规定;钢筋Φ-HPB300级钢,Φ-HRB400级钢;钢筋的锚固长度为35d,搭接长度为42d(除焊接注明外);底板混凝土净保护层为40mm,盖板为35mm。

3.盖板吊环由施工单位自行安放(不得使用冷拉钢筋);检查井在车行道上和非机动车道上配用D400级钢筋混凝土井盖及重型铸铁井座;人行道及绿化带上配用B125级钢筋混凝土井盖及井座,盖板外径φ750,且均由厂家配套提供。井盖板与井座于井筒施工前订购,井筒尺寸应与井盖板及井座尺寸相复核,井筒尺寸允许作适当调整。井盖及井座材料可在强度等级不变的情况下根据当地常用材料调整。

4.井室高度自井底至井板底净高一般污水为D+1800,雨水为1800,埋深不足时酌情减少。

5.接入支管超挖部分用C15素混凝土填实。

6.当遇承口接入检查井尺寸不足时,应切除承口。

7.井底板均为双层钢筋,上层钢筋与下层钢筋之间加马凳用Φ10钢筋,间距600梅花形布置。


8.盖板钢筋布置:盖板钢筋在井底,下层钢筋在最上面。

9.井筒内设置爬梯,爬梯用Φ10钢筋制作,爬梯间距300mm。

10.台:本工程检查井顶部设置井盖,当基础坐落在粘土层时,垫层底部为碎石垫层,碎石层

厚度为100mm(碎石粒径为40mm)。当基础坐落在卵石层时,垫层底部采用300mm塘渣回填。

11.井筒施工时,应根据实际情况进行调整。



项目负责人	赵伟峰	赵伟峰	审定		工程名称	松门镇四小周边区块污水零直排建设工程-海天名苑小区	工程编号	S2021Z2-B019	设计阶段	施工图
专业负责	朱斌	朱斌	审核	朱斌	子项目名称	排水工程	图名	φ1000砖砌检查井		
设计	陈婷	陈婷	校对	熊虹桥	建设单位	温岭市松门镇人民政府				



浙江西城工程设计有限公司





Zhejiang Xicheng Engineering Design Co., Ltd.

证书等级: 市政甲级 建筑甲级
风景园林专项甲级

证书编号: A233008300

专业	结构	比例	日期	2021.07	图号	SJ-005-01
----	----	----	----	---------	----	-----------

会 签		专业	签 字	专 业	签 字	专 业	签 字	专 业	签 字	专 业	签 字
		建筑		给排水		暖通		道路		景观	
		结构		电气				桥梁			



盖板钢筋及材料表

编号	形式及尺寸 (mm)	规格 (mm)	长度 (mm)	数量 (根)	总长 (m)	重量 (kg)
①	——	Φ12	550	1	0.55	0.49
②	——	Φ12	1040	1	1.04	0.92
③	——	Φ12	1300	1	1.30	1.15
④	——	Φ12	1450	1	1.45	1.29
⑤	——	Φ12	1530	1	1.53	1.36
⑥	——	Φ12	490	2	0.98	0.87
⑦	——	Φ12	390	2	0.78	0.69
⑧	——	Φ12	330	2	0.66	0.59
⑨	——	Φ12	290	2	0.58	0.52
⑩	——	Φ12	190	2	0.38	0.34
⑪	——	Φ12	140	2	0.28	0.25
⑫	——	Φ12	120	2	0.24	0.21
⑬	——	Φ12	610	2	1.22	1.08
⑭	——	Φ12	1070	2	2.14	1.90
⑮	——	Φ12	1310	2	2.62	2.33
⑯	——	Φ12	1460	2	2.92	2.59
⑰	——	Φ12	670	1	0.67	0.59
⑱	——	Φ12	880	2	1.76	1.56
⑲		Φ12	5230	1	5.23	4.64
⑳		Φ12	3000	1	3.00	2.56


1	出图负责人
总工	徐延军

说明:

1. 单位: 除注明外, 其余均以毫米为单位。
2. 采用材料:
 - (1) 检查井井墙用 Mb10 水泥砂浆砌 MU20 混凝土实心砖, 检查井抹面, 勾缝, 座浆, 抹三角灰均用 1:2 防水水泥砂浆, 井内外墙用 1:2 防水水泥砂浆抹面至井筒顶部, 厚 20。
 - (2) 钢筋混凝土构件: 除注明外均采用 C30、P6 混凝土, 混凝土的碱含量最大值应符合《混凝土碱含量限值标准》CECS 53 的规定; 钢筋 Φ -HPB300 级钢, Φ -HRB400 级钢; 钢筋的锚固长度为 35d, 搭接长度为 42d (除焊接注明外); 底板混凝土净保护层为 40mm, 盖板为 35mm。
 - (3) 盖板吊环由施工单位自行安放 (不得使用冷拉钢筋); 检查井在车行道上和非机动车道上配用 D400 级钢纤维混凝土井盖及重型铸铁井座; 人行道及绿化带上配用 B125 级钢纤维混凝土井盖及井座, 盖板外径 Φ 750, 且均由厂家配套提供, 井盖板与井座于井筒施工前预制, 井盖尺寸应与井盖板及井座尺寸相复核, 井筒尺寸允许作适当调整。
 - (4) 井室高度自井底至井板底净高一般污水为 Φ 1800、雨水为 1800, 埋地式雨水检查井。
 - (5) 接入支管超挖部分用 C15 素混凝土填充。
 - (6) 当遇承口接入检查井尺寸不足时, 应切除承口。
 - (7) 井底板均为双层钢筋, 要求施工时在上下层钢筋之间加马凳用 Φ 10 钢筋, 间距 600 梅花形布置。
 - (8) 盖板钢筋布置: 钢筋在下层, 水、污水在板面。
 - (9) 井底为碎石垫层, 一层为井底垫层, 其余同跌槽井。
 - (10) 当井底位于碎石层时, 垫层底部为碎石垫层, 碎石层厚 100mm (碎石在 Φ 500-400mm); 当井底落在淤泥层时, 垫层底部采用 300mm 天然级配, 厚度为 100mm。

井径	适用管径	井室砖砌体(m ²)	井筒砖砌体	砂浆抹面	顶板砼	底板砼	垫层(m ³)	钢筋
φ1250	DN600	雨水井	(m ³ /m)	(m ²)	(m ³)	(m ³)	C15素砼	(Kg)
		2.02	0.71	16.85	0.31	0.59	0.36	98.31

主要工程数量表



底板钢筋数量表



钢筋 编号	形状尺寸	规格	长度 (毫米)	数量 (根)	总长 (米)	重量 (kg)
①		Φ12	1080	8	8.64	7.67
②		Φ12	1410	8	11.28	10.02
③		Φ12	1620	8	12.96	11.51
④		Φ12	1750	8	14.00	12.43
⑤		Φ12	1830	8	14.64	13.00
⑥		Φ12	1850	4	7.40	6.57
⑦		Φ12	6230	2	12.46	11.06

总重=72.26 Kg

项目负责	赵伟锋	赵伟锋	审 定		工程名称	松门镇四小周边区块污水零直排建设工程-海天名苑小区	工程编号	S202172-B019	设计阶段	施工图
专业负责	朱斌	朱斌	审 核	朱斌	子项名称	排水工程	图 名	Φ 1250砖砌检查井		
设 计	陈婷	陈婷	校 对	熊虹桥	建设单位	温岭市松门镇人民政府				


 浙江西城工程设计有限公司 Zhejiang Xicheng Engineering Design Co., Ltd.					证书等级: 市政甲级 建筑甲级 风景园林专项甲级	
					证书编号: A233008300	
专 业	结 构	比 例	日 期	2021.07	图 号	SJ-006-01

签字	
专业	景观
签字	
专业	道路桥梁
签字	
专业	暖通
签字	
专业	给排水
签字	电气
专业	建筑
签字	结构
专业	结构
签字	



说明:


1. 单位: 除注明外, 其余均以毫米为单位。
2. 污水管穿越交汇井时, 外套大一级管径的钢管, 钢管外防腐用环氧煤沥青六油二布工艺, 厚度 $\geq 0.6\text{mm}$, 并承受3000V电火花测试, 内防腐用环氧煤沥青涂料二底二面工艺, 厚度 $\geq 0.2\text{mm}$, 且污水管在套管内不得有接口。钢套管与检查井连接处用20cm厚沥青油麻, 末端用沥青水泥砂浆填封。
2. 采用材料:
 - (1) 检查井井墙用M610 水泥砂浆砌MU20混凝土实心砖, 检查井抹面, 勾缝, 座浆, 抹三角灰均用1:2防水水泥砂浆, 井内外墙用1:2防水水泥砂浆抹面至井筒顶部, 厚20。
 - (2) 钢筋混凝土构件: 除注明外均采用C30、P6混凝土, 混凝土的碱含量最大值应符合《混凝土碱含量限值标准》CECS 53的规定; 钢筋 Φ -HPB300级钢, Φ -HRB400级钢; 钢筋的锚固长度为35d, 搭接长度为42d (除焊接注明外); 底板混凝土净保护层为40mm, 盖板为35mm。
3. 盖板吊环由施工单位自行安放 (不得使用冷拉钢筋); 检查井在车行道上和非机动车道上配用D400级钢筋纤维混凝土井盖及重型铸铁井座; 人行道及绿化带上配用B125级钢筋纤维混凝土井盖及轻型铸铁井座 (若井盖位置将改为车行道或非机动车道的, 应及时更换井盖做为D400级钢筋纤维混凝土井盖及重型铸铁井座) 盖板外径 $\phi 770$, 且均由厂家配套提供。井盖板与井座于井筒施工前订购, 井筒尺寸应与井盖板及井座尺寸相复核, 井筒尺寸允许作适当调整。
4. 井室高度自井底至井板底净高一般污水为 $D+1800$, 雨水为1800。
5. 接入支管超挖部分用C15素混凝土填实。
6. 当遇承口接入检查井尺寸不足时, 应切除承口。
7. 盖板钢筋布置: 钢筋放下层, 水平筋在最下面。
8. 由于本工程缺少地质勘察报告, 当基础坐落在粘土层时, 垫层底部为碎石垫层, 碎石层厚100mm (碎石粒径为5~40mm)。当基础坐落在淤泥层时, 垫层底部采用300mm塘渣夯填。具体可根据施工实际情况进行调整。



主要工程数量表

井室平面尺寸	适用管径	井室砌体 (m³)	井筒砌体 (m³/m)	砂浆抹面 (m²/m)	C25底板砼 (m³)	C30盖板砼 (m³)	垫层 (m³)	钢筋 (Kg)
1500x1500	雨水管 ≤ 800 污水管 ≤ 400	2.77	0.71	14.96	0.95	0.48	C15素砼 0.57	167.02



出图负责人
徐延军



项目负责人	赵伟峰	赵伟峰	审定		工程名称	松门镇四小周边区块污水零直排建设工程-海天名苑小区	工程编号	S2021Z2-B019	设计阶段	施工图
专业负责	朱斌	朱斌	审核	朱斌	子项名称	排水工程	图名	1500x1500雨污交叉检查井 (一)		
设计	陈婷	陈婷	校对	熊虹桥	建设单位	温岭市松门镇人民政府				

浙江西城工程设计有限公司 Zhejiang Xicheng Engineering Design Co., Ltd.					证书等级:	市政甲级 建筑甲级 风景园林专项甲级
专业	结构	比例	日期	2021.07	证书编号:	A233008300
					图号	SJ-007-01

218800529205

[illegible]

序号	材料名称	单位	数量	备注
1	凳子凳座	套	1.00	
2	砖砌体	m ³ /m	0.66	
3	1:2防水水泥砂浆	底面	m ²	0.20
		侧面	m ² /m	5.48
4	底板C25混凝土	m ³	0.11	
5	碎石垫层	m ³	0.13	


说明:

- 1、本图尺寸以毫米计。
- 2、雨水口型号为390X510，雨水篦子采用钢纤维I型的钢纤维混凝土篦子，篦座采用铸铁篦座。
- 3、雨水口连接管道纵坡 >0.003 ，接入检查井管道纵坡 >0.01 。
- 4、混凝土除注明外均为C30，混凝土的碱含量最大值应符合《混凝土碱含量限值标准》CECS 53的规定。
- 5、施工要求：
 - (A)进水口表面高程应比该处道路路面低20~30mm，并与附近路面接顺。
 - (B)位置、尺寸应符合设计条件，平面尺寸误差不超过 $\pm 10\text{mm}$ ，进口高程误差不超过 -10mm 。
 - (C)砌体砂浆必需饱满，砌筑不应有通缝。
 - (D)雨水口管及雨水口连接管的铺设、接口、与土壤中初同雨水管，按有关技术规范施工，管口与井内墙平。
 - (E)井墙用Mb10 水泥砂浆MU20混凝土块砌筑。
 - (F)安装篦座时，下面应垫砂，应与石块，平台之间应用砂浆填缝。
- 6、沟槽开挖深度可根据施工时的实际情况进行调整。

项目负责	赵伟锋	赵伟锋	审定		工程名称	松门镇四小周边区块污水零直排建设工程-海天名苑小区	工程编号	S2021Z2-B019	设计阶段	施工图	 浙江西城工程设计有限公司 Zhejiang Xicheng Engineering Design Co., Ltd. 证书等级: 市政甲级 建筑甲级 风景园林专项甲级 证书编号: A233008300			
专业负责	朱斌	朱斌	审核	朱斌	子项名称	排水工程	图 名	平置式单篦雨水口详图				证书编号: A233008300		
设 计	陈婷	陈婷	校 对	熊虹桥	熊虹桥	建设单位			温岭市松门镇人民政府	专 业		结 构	比 例	日 期

6 278860 561854


签字	
专业	景观
签字	
专业	道路桥梁
签字	
专业	暖通
签字	
专业	给排水
签字	电气
专业	建筑
签字	结构
会签	




管道交叉处理图

说明:


1. 图中尺寸均以毫米计, 比例示意。
2. 管道交叉处理应先将下部管道沟槽胸腔部分按设计要求回填后方可施工上部管基。
3. 图中B1为D1管基宽, B2为D2管基宽。
4. 细砂回填采用水撼密实。



A-A






出图负责人
徐延军



项目负责人	赵伟峰	赵伟峰	审 定		工程名称	松门镇四小周边区块污水零直排建设工程-海天名苑小区	工程编号	S2021Z2-B019	设计阶段	施工图	 浙江西城工程设计有限公司 Zhejiang Xicheng Engineering Design Co., Ltd.	证书等级:	市政甲级 建筑甲级 风景园林专项甲级
专业负责	朱斌	朱斌	审 核	朱斌	子项名称	排水工程	图 名	管道交叉处理图	证书编号:	A233008300			
设 计	陈婷	陈婷	校 对	熊虹桥	建设单位	温岭市松门镇人民政府			专 业	结 构		比 例	日 期

6 278860 576858

字	签	
专业	景观	
字	签	
专业	道路桥梁	
字	签	
专业	暖通	
字	签	
专业	给排水	
字	签	
专业	建筑	
字	签	




每个井座钢筋与砼工程量

编号	简图(mm)	直径d(mm)	根长(mm)	根数	共长(m)	砼(m ³)
1	D=800 搭接300	Φ8	2850	2	5.70	0.137
2	D=1100 搭接300	Φ8	3800	2	7.90	
3	D=1050 搭接300	Φ8	3600	1	3.60	
4	90 180 110 200 150	Φ6	840	18	15.12	

说明:


1. 本图尺寸以mm计。
2. 材料: 砼C30, 钢筋: Φ为HPB300级钢, 为HRB400级钢。
3. 砼保护层: 30mm。
4. 回填土需分层夯实, 石渣垫层应压实。
5. 预制钢筋砼盖板安装前必须在基础顶先抹1:2水泥砂浆厚25mm, 四周用1:2水泥砂浆座浆窝实。
6. 井座安放前应先先在凹槽内抹1:2水泥砂浆厚15mm, 待标高校正后, 用C20细石砼将铸铁座窝牢。
7. 防护网为成品购买。
8. YG1膨胀螺栓, M12, L=85, 打入钢筋砼井座70mm。
9. YG1膨胀螺栓及挂钩均采用不锈钢材质。
10. 聚乙烯防护网需满足容许承载力≥500kg, 聚乙烯防护网耐久性需满足检查井使用要求。




出图负责人
徐延军

项目负责	赵伟锋	赵伟锋	审定		工程名称	松门镇四小周边区块污水零直排建设工程-海天名苑小区	工程编号	S2021Z2-B019	设计阶段	施工图	 浙江西城工程设计有限公司 Zhejiang Xicheng Engineering Design Co., Ltd.	证书等级:	市政甲级 建筑甲级 风景园林专项甲级	
专业负责	朱斌	朱斌	审核	朱斌	子项名称	排水工程	图 名	钢筋砼井座详图、防护网示意图				证书编号:	A233008300	
设 计	陈婷	陈婷	校对	熊虹桥	建设单位	温岭市松门镇人民政府						专 业	结 构	比 例


会 签		专业	签字	专业	签字	专业	签字	专业	签字	专业	签字
	建 筑			给排水		暖通		道路		景观	
	结 构			电 气				桥梁			



污水进出水方向标识大样图



雨水进出水方向标识大样图



不锈钢标识位置图

出图负责人
徐延军

说明:





1. 本图尺寸单位以cm计;
2. 雨、污水标识采用不锈钢刻制, 要求字迹清晰, 刻字深度 $\geq 4\text{mm}$;
3. 需按实际情况标注进出水流向。

浙江西城工程设计有限公司

项目负责人	赵伟锋	赵伟锋	审定		工程名称	松门镇四小周边区块污水零直排建设工程-海天名苑小区	工程编号	S2021Z2-B019	设计阶段	施工图	 浙江西城工程设计有限公司 Zhejiang Xicheng Engineering Design Co., Ltd.	证书等级:	市政甲级 建筑甲级 风景园林专项甲级	
专业负责	朱斌	朱斌	审核	朱斌	子项名称	排水工程	图 名	进出水流向标识大样图				证书编号:	A233008300	
设 计	陈婷	陈婷	校 对	熊虹桥	建设单位	温岭市松门镇人民政府			专 业	结 构		比 例	日 期	2021.07

296809.098872.9

签字	
专业	景观
签字	
专业	道路桥梁
签字	
专业	暖通
签字	
专业	给排水
签字	
专业	电气
签字	
专业	建筑
签字	
专业	结构
签字	




各部尺寸 (mm)								工程数量 (m ³)			松木桩数量
D	t	B	H	L1	L2	L3	L4	C15混凝土	C30混凝土	MU30块石	
400	35	1400	940	1470	690	520	1640	0.79	1.03	5.30	10

- 注:
- 1、图中尺寸除注明外均以毫米计。
 - 2、 $D \leq 1000$, $H_1 = 800$; $D > 1000$, $H_1 = 1000$ 。
 - 3、除注明外,八字翼墙墙身及基础采用MU30块石、M10水泥砂浆砌筑,墙身外露部分采用1:2水泥砂浆勾缝。
 - 4、翼墙及底板不得落在回填土或淤泥上,如地基为上述情况或有其他不利情况时,需进行地基处理,翼墙外侧回填土压实系数不得小于95%。
 - 5、本图八字翼墙按1:3河坡砌筑,如河坡为其他坡度时,不得伸出或缩入河坡以免影响河坡稳定。


- 6、管顶石砌筑 $D \leq 1000$, 浆高250; $D > 1000$, 浆高500。
- 7、八字翼墙两侧河坡干砌块石厚300, $D \leq 1000$ 长2m; $D > 1000$ 长4m, 槽径 $\phi 120$, 纵横间距600mm。

出图负责人
徐延军



项目负责	赵伟峰	赵伟峰	审定		工程名称	松门镇四小周边区块污水零直排建设工程-海天名苑小区	工程编号	S2021Z2-B019	设计阶段	施工图	浙江西城工程设计有限公司 Zhejiang Xicheng Engineering Design Co., Ltd.		证书等级	市政甲级 建筑甲级 风景园林专项甲级
专业负责	朱斌	朱斌	审核	朱斌	子项名称	排水工程	图名	八字式管道出水口	专业	结构			证书编号	A233008300
设计	陈婷	陈婷	校对	熊虹桥	建设单位	温岭市松门镇人民政府					日期	2021.07	图号	SJ-013-01


签字	专业	景观	签字	专业	道路桥梁	签字	专业	暖通	签字	专业	给排水	电气	签字	专业	建筑	结构	会签




井筒提升设计图

附注:

- 1.单位:除注明外,其余均以毫米为单位。
- 2.井墙用Mb10水泥浆砌MU20混凝土实心砖。
- 3.因检查井位于绿化带中井盖被掩埋,本次设计考虑将井筒提升至高出绿化表面10cm,平均井筒提升高度按50cm计。
- 4.安全网用于井深 $\geq 1.2\text{m}$ 或井内径 $\geq 600\text{mm}$ 的检查井,做法同SJ-010-01。



出图负责人
徐延军



项目负责	赵伟峰	赵伟峰	审 定		工程名称	松门镇四小周边区块污水零直排建设工程-海天名苑小区	工程编号	S2021Z2-B019	设计阶段	施工图	 浙江西城工程设计有限公司 Zhejiang Xicheng Engineering Design Co., Ltd.	证书等级:	市政甲级 建筑甲级 风景园林专项甲级	
专业负责	朱斌	朱斌	审 核	朱斌	子项名称	排水工程	图 名	井筒提升设计图				证书编号:	A233008300	
设 计	陈婷	陈婷	校 对	熊虹桥	建设单位	温岭市松门镇人民政府						专 业	结 构	比 例

