

金华市生态环境局文件

金环建义〔2020〕263号

关于浙江王斌装饰材料有限公司搬迁技改项目 环境影响报告表审查意见的函

浙江王斌装饰材料有限公司：

你公司委托浙江至信环保科技有限公司编制的《浙江王斌装饰材料有限公司搬迁技改项目环境影响报告表》收悉，经我局审查，意见如下：

一、原则同意报告表的结论和建议，可作为项目设计和实施环境管理的依据。

二、原则同意项目从义乌市戚继光路 141 号搬迁至义乌市义南工业园区朝阳东路 92 号，建成后形成年产 15000 吨 PS 线条的生产规模。主要生产设备包括线条生产线 75 条、烫金机 362 台、压花机 103 台、搅拌机 7 台、切膜机 4 台。

三、在项目设计、建设和环境管理中，须逐项落实好报告

表提出的各项污染防治措施，并着重做好以下工作：

1、坚持清洁生产原则。积极选用技术含量高、污染物产生量少、节能降耗的工艺技术及设备。

2、加强废水收集、处理和排放管理。厂区实行雨污分流，线条生产冷却水循环使用，不外排。废气处理喷淋废水定期进入王斌集团义南厂区喷漆喷淋废水处理系统进行处理后回用于喷淋，不外排；生活污水经处理后纳入市政污水管网，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准。

3、加强废气收集、处理和排放管理。熔融挤出废气经挤出口集气罩收集后再经水喷淋+水雾过滤+活性炭吸附处理后 15m 以上排气筒高空达标排放，废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表 5 规定的特别排放标准限值。

4、科学合理布局，加强运行管理。优选低噪声设备，对高噪声设备采取有效隔音降噪措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类标准。

5、加强各类固废收集、储存和处置利用管理。废矿物油、废活性炭等危险固废，委托有相应资质的单位处置；包装废料、边角料、不合格产品、废膜收集后，实行资源化再利用，严禁随意堆放、抛洒；生活垃圾统一由环卫部门清运，日产日清。

四、严格落实污染物总量控制措施。项目 VOCs 排放量为

2.77t/a。

五、建设单位须严格执行环保“三同时”制度，项目投产后在三个月之内自行完成环保竣工验收并做好信息公开、报备工作。

以上意见望予高度重视，在项目实施过程中认真贯彻落实。

金华市生态环境局

2020年11月6日

抄送：义乌市经信局、佛堂镇人民政府、浙江至信环保科技有限公司、
本局义乌分局各科室、各局长、总工、党组成员。

项目代码：2020-330782-29-03-160705