

青田县零星政府投资项目

备 案 资 料

工程名称：青田县祯旺乡道路连接线及路灯照明项目

编制单位：丽水睿达工程管理有限公司

编制时间：2025 年 05 月 27 日

青田县财政项目预算审核中心
预算登记表

文号：青财审预备（2025）176号

项目名称	青田县祯旺乡道路连接线及路灯照明项目		
建设单位	青田县祯旺乡人民政府		
联系人	张官军	联系电话	662690
编制中介	丽水睿达工程管理有限公司		
联系人	林刘平凡	联系电话	15990893067/393067
备案金额	391740元	编制专业	市政
建设地点	祯旺乡	建安费用	/
资金来源	资金由青发改【2025】11号：2025年度青田县乡级民生实事中列支		
建设内容	1. 祯旺村道路两侧增设路灯40盏，吴宅村、祯旺村增设挂墙头灯100盏，线路修缮改造；2. 祯旺村花地、双珑自然村内道路连接线提升改造，道路长度约380米。		
我单位承诺对报送资料的准确性、合规性负责。 编制中介（签字、盖章）：  年 月 日		同意中介结论，我单位承诺对报送资料的真实性、完整性负责。 建设单位（签字、盖章）：  年 月 日	
贵单位报送的资料已收悉，资料符合备案基本要求，同意备案。 登记单位（盖章）：  2025年5月27日			

编制说明

工程名称: 青田县祯旺乡道路连接线及路灯照明项目

一、工程概况

本工程为青田县祯旺乡道路连接线及路灯照明项目。工程内容分为: 1. 祯旺村道路两侧增设路灯 40 盏, 吴宅村、祯旺村增设挂墙头灯 100 盏, 线路修缮改造; 2. 祯旺村花地、双珑自然村内道路连接线提升改造, 道路长度约 380 米。

二、编制范围: 市政工程。

三、预算编制依据

- 1、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版)。
- 2、《浙江省市政工程预算定额》(2018版)。
- 3、《浙江省建设工程计价规则》(2018版)。
- 4、《建设工程工程量清单计价规范2013》。
- 5、《浙江省建设工程工程量清单计价指引2013》。
- 6、相关文件、解释等。
- 7、丽水造价管理信息2025年第4期、浙江造价信息2025年第4期造价信息。

四、暂估价:

详见暂估价表

五、其他说明

- 1、本工程可通车, 因此考虑使用机械施工。
- 2、本工程电线更换均沿原有架空路径考虑。

工程招标控制价

工程名称：青田县祯旺乡道路连接线及路灯照明项目

编制人：



复核人：



编制单位：丽水睿达工程管理有限公司



建设单位：青田县祯旺乡人民政府



编制时间：2025 年 05 月 26 日

专业工程招标控制价费用表

单位工程名称：青田县祯旺乡道路连接线及路灯照明项目-市政工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ （分部分项工程量 $\times$ 综合单价）	349639.80	见表 10.2.2-16
1.1	其中 人工费+机械费	Σ 分部分项（人工费+机械费）	36454.95	
2	措施项目费	(2.1+2.2)	2920.04	
2.1	施工技术措施项目	Σ （技术措施项目工程量 $\times$ 综合单价）		见表 10.2.2-16
2.1.1	其中 人工费+机械费	Σ 技术措施项目（人工费+机械费）		
2.2	施工组织措施项目	Σ 计算基数 $\times$ 7.3%	2920.04	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中 安全文明施工基本费	Σ 计算基数 $\times$ 费率	2661.21	见表 10.2.2-20
3	其他项目费	(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计（或计入综合单价）		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ 计日工（暂估数量 $\times$ 综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程（暂估金额 $\times$ 费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数 $\times$ 18.75%	6835.30	
5	增值税	计算基数 $\times$ 9%	32345.56	
6	造价浮动	(1+2+3+4+5) $\times$ 费率		
招标控制价合计		1+2+3+4+5+6	391740.70	

分部分项工程综合单价计算表

单位及专业工程名称：青田县鹤旺乡道路连接线路灯照明项目-市政工程											
标段：											
清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单 (定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)					合计(元)	
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润		小计
		照明提升									
1	8-368	单臂悬挑灯安装 单抱箍臂长 (m以下) 1.2~LED路灯 (100瓦, 含灯头、横向支撑杆、 不包含立杆、运输、安装等, 具体样式由业主主 选择)	套	40	58.06	861.96	39.38	14.80	8.68	982.88	39315
2	8-281	塑料管地埋敷设 塑料管公称直径 (mm以内) 20~PVC 电线管 DN15	m	1300	2.13	1.21	0.61	0.41	0.24	4.60	5980
3	8-368	单臂悬挑灯安装 单抱箍臂长 (m以下) 1.2~LED路灯 (60瓦, 含灯头、横向支撑杆、 不包含立杆运输、安装等, 具体样式由业主主选 择)	套	100	58.06	558.96	39.38	14.80	8.68	679.88	67988
4	安4-8-88换	铜芯电力电缆敷设 电缆 (截面mm2以下) 35~25mm2及以下单芯、双芯铜芯电力电缆敷设 ~PVC 电线管 DN15	m	2500	1.45	1.24	0.04	0.22	0.13	3.08	7700
5	8-301	管内穿线 照明线路导线截面 (mm2以内) 16~ 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套套电力电缆- 3×4 YJV-0.6/1kV	m	3800	0.73	10.89		0.11	0.06	11.79	44802
6	综合暂估价	照明控制系统 (含控制灯具开关时间, 检查故障 点等功能)	项	1		4000.00				4000.00	4000
7	1-343	风镐拆除混凝土类路面层 无筋厚15cm内	m2	10	10.45	0.05	2.17	1.95	1.15	15.77	158
8	1-154	履带式液压挖掘机挖硬装车	m3	1.5	0.41		6.54	0.99	0.58	8.52	13
9	1-155	自卸汽车运石碴运距1km以内	m3	1.5			10.95	1.54	0.90	13.39	20

分部分项工程综合单价计算表

单位及专业工程名称: 青田县垟旺乡道路连接线及路灯照明项目-市政工程

标段:

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单 (定额) · 项目名称	计量 单位	数量	综合单价 (元)					合计 (元)
					人工费	材料 (设备) 费	机械费	管理费	利润	
10	1-17	人工挖沟槽、基坑土方 三类土深度在 (m以 内)2	m3	8	28.90			4.33	2.54	35.77
11	1-72	挖掘机挖土装车三类土	m3	8	0.41		3.84	0.61	0.36	5.22
12	1-94	自卸汽车运土方运距1km以内	m3	8			6.73	0.95	0.56	8.24
13	2-374换	混凝土基础~非泵送商品混凝土C20	m3	8	114.90	367.16	0.60	17.38	10.19	510.23
14	综合暂估价	4m高户外防水单头LED太阳能景观灯 (60W, 含 运输、安装、五金、漆面等, 具体样式由业主 选择)	盏	40		1800.00				1800.00
15	综合暂估价	高杆LED照明灯 (10m-15m高, 含运输、安装、 基础等, 具体样式由业主选择)	盏	1		15000.00				15000.00
		道路提升								
16	2-1	路床 (槽) 整形 路床碾压检验	m2	1013.5	0.30		1.26	0.22	0.13	1.91
17	2-105换	碎石底基层 人机配合厚20cm~碎石回填	m2	1013.5	1.67	17.04	0.89	0.38	0.22	20.20
18	2-106换	碎石底基层 人机配合每减10cm~碎石回填	m2	-1013.5	0.49	8.43		0.07	0.04	9.03
19	2-213换	水泥混凝土路面 厚15cm~非泵送道路混凝土 4.0MPa	m2	1013.5	5.77	54.14	0.15	0.89	0.52	61.47
20	2-215	水泥混凝土路面 模板	m2	56.85	38.92	11.73	2.97	6.34	3.72	63.68
21	2-224	养护毯养护	m2	1013.5	0.92	2.09		0.14	0.08	3.23

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

单位及专业工程名称：青田县祯旺乡道路连接线及路灯照明项目-市政工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费	7.3	2661.21	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	7.3	2661.21	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.58	211.44	
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	47.39	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费			
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算			
合计				2920.04	

【表10. 2. 2-29】

主要工日一览表

工程名称：青田县祯旺乡道路连接线及路灯照明项目-市政工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工日名称（类别）	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	一类人工	工日	1.66	142.00	235.08	
2	二类人工	工日	195.68	153.00	29938.31	

主要材料和工程设备一览表

工程名称：青田县祯旺乡道路连接线及路灯照明项目-市政工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	0405120119	碎石回填	t	182.79	46.70	8536.52	
2	0431120177	非泵送商品混凝土C20	m3	8.08	349.00	2819.92	
3	0431120199	非泵送道路混凝土4.0MPa	m3	153.55	353.00	54201.47	
4	3411120015	水	m3	259.09	3.35	867.97	
5	3501120043	木模板	m3	0.02	1655.00	37.63	
6	1725330167	PVC电线管 DN15	m	1378.00	1.11	1529.58	
7	2561120015	LED路灯（100瓦，含灯头、横向支撑杆、不包含立杆、运输、安装等，具体样式由业主选择）	套	40.40	850.00	34340.00	
8	2561120015	LED路灯（60瓦，含灯头、横向支撑杆、不包含立杆、运输、安装等，具体样式由业主选择）	套	101.00	550.00	55550.00	
9	2801330023	3×4YJV-0.6/1kV	m	3990.00	10.33	41216.70	
10	2803330009	PVC电线管 DN15	m	2525.00	1.11	2802.75	
11	综合暂估价	照明控制系统（含控制灯具开关时间，检查故障点等功能）	项	1.00	4000.00	4000.00	
12	综合暂估价	4m高户外防水单头LED太阳能景观灯（60W，含运输、安装、五金、漆面等，具体样式由业主选择）	盏	40.00	1800.00	72000.00	
13	综合暂估价	高杆LED照明灯（10m-15m高，含运输、安装、基础等，具体样式由业主选择）	盏	1.00	15000.00	15000.00	

【表10. 2. 2-32】

主要机械台班一览表

工程名称：青田县祯旺乡道路连接线及路灯照明项目-市政工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	混凝土路面刻槽机	台班	5.57	407.44	2271.18	
2	载货汽车4t	台班	8.11	446.87	3624.52	
3	机械人工	工日	17.61	153.00	2694.42	
4	汽油(机械)	kg	372.33	8.40	3127.61	
5	柴油(机械)	kg	146.88	7.46	1095.76	
6	电(机械)	kW·h	358.25	0.72	257.58	

青田县祯旺乡道路连接线及路灯照明项目

暂估价表

序号	项目	数量	单价	单位	总额	备注
1	LED路灯 (100瓦, 含灯头、横向支撑杆、运输、安装等, 具体样式由业主选择)	40.4	850	套	34340	主材暂估价
2	LED路灯 (60瓦, 含灯头、横向支撑杆、运输、安装等, 具体样式由业主选择)	101	550	套	55550	
3	照明控制系统 (含控制灯具开关时间, 检查故障点等功能)	1	4000	项	4000	综合暂估价
4	4m高户外防水单头LED太阳能景观灯 (60W, 含运输、安装、五金、漆面等, 具体样式由业主选择)	40	1800	盏	72000	
5	高杆LED照明灯 (10m-15m高, 含运输、安装、基础等, 具体样式由业主选择)	1	15000	盏	15000	
不含税合计					180890	
税金9%					16280	
含税金合计					197170	

资金来源证明

青田县禔旺乡道路连接线及路灯照明项目总造价为391740元。资金由青发改【2025】11号：2025年度青田县乡级民生实事中列支。

青田县禔旺乡人民政府

2025年05月26日



青田县发展和改革局 青田县财政局文件 青田县农业农村局

青发改〔2025〕11号

青田县发展和改革局 青田县财政局 青田县农业农村局关于下达 2025 年度青田县 乡级民生实事票决项目计划安排的通知

各有关乡镇人民政府、街道办事处：

根据《中共青田县委办公室青田县人民政府办公室关于印发青田县民生实事征集票决和办理暂行办法的通知》（青委办发〔2017〕84号）、《青田县人民政府办公室关于印发青田县乡级民生实事人大代表票决项目实施细则的通知》（青政办发〔2018〕78号）、《青田县人民政府办公室关于印发青田县乡级民生实事人大代表票决项目实施细则补充意见的通知》（青政办发〔2021〕9号）等文件精神及各乡镇（街道）的申报，经研究决定，现将 2025 年度青田县乡级民生实事票决项目计划安排下达给你们（详见附件）。并就有关事项通知如下：

一、加强领导，明确责任。

各乡镇（街道）要切实加强领导，主要领导亲自抓，分管领导具体抓，抓好项目的组织实施。

二、倒排时间，加快进度。

要按照时间节点倒排计划，制定详细的时间表，全力推进项目建设，确保项目在 2025 年 12 月前如期完成。

三、严肃纪律，规范管理。

根据乡级民生实事人大代表票决项目实施相关规定，加强资金管理，规范操作。

附件：2025 年度青田县乡级民生实事票决项目计划汇总表



青田县发展和改革委员会办公室

2025 年 4 月 10 日印发

2025年度青田县乡级民生实事票决项目计划汇总表

序号	乡镇 (街道)	项目名称	实施内容	总投资额(万元)	定额资金(万元)	备注
1	鹤城街道	北岸村基础设施改造提升工程	项目包括底村窄路拓宽改造, 外村至底村600米村道加装防护栏, 及村内公厕升级改造。	35	120	
2		鹤城街道路灯工程	在城西村(石臼村和陈山村)、一村村、北岸村的主干道和村内道路安装太阳能路灯约260盏	49		
3		城东村鹤东新村小区基础设施建设工程	城东村鹤东新村增设小区防护栏杆, 总计长度约350米。	16		
4		平演村山体加固及路面修复工程	山体土石方开挖外运280m³左右, 现浇现拌混凝土挡墙450m²左右。	20		
5	瓯南街道	湖口村南湾公厕及路灯项目	下寮自然村原址拆建公厕一座; 下寮、驮湾、杨梅广场周边道路路灯33盏	33	100	
6		魁市村上山道路硬化项目	上山种植道路1400米硬化、宽度1.5米建设以及路灯30盏	17		
7		兴南村朱金道路硬化项目	陈山、孟下坑田间道路硬化, 长度约1200米, 宽度约1.2米。	15		
8		外旦村道路硬化项目	上岙自然村道路硬化, 长400米宽3.5米。	15		
9		兴南村大李道路石板路修建项目	李山自然村文化礼堂旁石板路修建, 长度120米, 宽1.2米。	5		
10		兴南村崇福陈山头公厕项目	修建陈山头公厕一座。	15		
11	油竹街道	麻宅老村步行道路修建项目(二期)	于麻宅老村对面山修建林区步行道1000米, 对原有破损石板路、土路进行整修, 局部路基加	25	90	
12		雅东村东堡山公墓背至山顶步行道	依山势修建1200米上山休闲便道, 对松软路段进行夯实加固, 陡坡处设置台阶或缓坡等建设。	40		

13		彭括村内道路改造提升	修建彭括村内老路1000米，白改黑工程等建设。	25	
14	三溪口街道	上岸村杨梅山道路改造提升工程	拓宽硬化上岸村生态公墓至桃树窟长约1公里、宽4米的杨梅山道路，惠及上岸、白浦15户杨梅种植户、130亩杨梅山。	50	100
15		雷石村牛埠休闲活动广场工程	建设雷石牛埠休闲活动场所，对现有场地进行平整硬化，打造休闲垂钓广场面积约为749平方米，利用桥下空间改造停车场面积约为679平方米，密溪村、奕湖村、小奕村、钓滩村路灯，约180盏。	50	
16	仁宫乡	仁宫乡路灯工程	彭降停车场建设400平方米，各自然村路灯安装200盏。	70	70
17	章旦乡	新旦村部分村道拓宽硬化、村居路灯工程	卓山村太阳能路灯安装70盏、卓源村太阳能路灯安装30盏、双垵村太阳能路灯安装90盏，共计190盏。	45	45
18	卓山乡	卓山乡村庄路灯工程	改造水沟200米，路面修复300米	50	50
19	温溪镇	温溪一小校门前道路改造工程	温溪镇老旧小区、小巷LED灯头改造，LED模组灯头约380个，挑臂80个。	35	110
20		温溪镇老旧小区、小巷LED灯头改造	新建水沟盖板约200米	25	
21		温溪镇神飞利益后侧水沟盖板新建工程	孙坑田间操作道建设1100米	50	
22	贵岙乡	贵岙乡孙坑村田间操作道建设项目	下贵村内挡墙建设：高4米，长10米；路灯65盏	20	60
23		贵岙乡下贵村内挡墙建设及路灯项目	金竹坑村路灯工程：路灯75盏	20	
24		贵岙乡金竹坑村内路灯项目	在大舟山至尚仁公路建设70米长、2米宽、5米高挡墙	20	
25	吴坑乡	吴川村大舟山至尚仁公路拓宽挡墙建设	在石洞村村口（牌坊进来处）建设口袋公园约500平方、打造健身广场相关器材采购	10	35
26		石洞村村口口袋公园建设及健身器材配套	对塘坑村后半山水渠进行修复（重建），长度约1000米	10	
27		塘坑村后半山水渠修复工程	葵山村、红枫村新建公厕各一座，迎川村修缮公厕一座。村内道路硬化260米，栏杆350米，广场花岗岩硬化230平方。	15	
28	小舟山乡	小舟山乡村内基础设施建设项目		60	60

29	山口镇	山口镇山口村金丝岸农村生活便道工程	建设农村生活便道，位于山口镇金丝岸边，宽度约25米，长度约20米，及周边附属设施建设	60	80	
30		山口镇雅田村大田路灯改造提升工程	主要包括大田自然村内路灯及基础更换安装，安装更换太阳能路灯35盏，用电高杆路灯66盏。	20		
31	仁庄镇	鸿源村村内道路提升改造项目	1. 对鸿源村莲头村内莲头宫至吴氏祠堂的村内道路进行拓宽提升，长约400米，宽约3.5米。 2. 对鸿源村屿山新建道路的排水渠进行硬化处置，共380米；路肩加宽及防护措施建设；损毁水渠修复一条，130米。	50	100	
32		埕心村道路提升及候车亭项目	档墙长45米，高3.5米，候车亭路面硬化500平方米，1300米路程市电路灯45盏，300米路程太阳能路灯10盏，埕心村至夏严严古楼自然村便道改造提升，石头台阶300米，夏严村委楼至夏山古道修复2000余米。	50		
33	方山乡	方山乡路灯建设工程	新增石前至周岙，周岙至山根50盏路灯；新增周岙4个自然村：下碓、周岙、上庄、山根64盏路灯；新增石前自然村西山60盏路灯；新增、修缮茶寮至龙现26盏路灯等。	50	50	
34	汤垟乡	汤垟集镇基础设施提升项目	侨联对面2号地块平整、硬化约2000平方米；集镇到黄山庵道路改造提升，总长度约1500米；新建涵洞一处以及其他配套设施等。	50	50	
35	船寮镇	船寮镇基础设施提升工程	1. 兴港村白岸自然村至石盖口村沿江段约3公里绿道安全隐患整治；2. 石盖口村陈合自然村铁路里侧长约600米、宽约4米道路硬化；3. 三和村石头自然村路口至红豆杉长约150米、宽约4米道路硬化提升；4. 溪源村外湖自然村公厕及基础设施建设。	60	90	
36		船寮镇路灯安装工程	1. 溪源村成炭寮自然村约80盏太阳能路灯安装；2. 芝溪村路灯约105盏路灯安装。	30		
37		大元村基础设施提升工程	新建栏杆60米，新建广场挡墙16米。	10		

38	海溪乡	马岙村基础设施提升工程	新建水渠约400米，村内安装路灯约20盏。	10	50	
39		龙须村村庄整治提升工程	石洋巷至龙须约100米道路两侧改造提升，安装乌楼、西坑边、下原弄、底南坑等村内和道路两侧路灯60盏左右，加高1米长40米的挡墙。	30		
40		海口镇镇区智慧停车场建设项目	场地平整硬化1000m ² ，建筑工程、给排水工程、电气工程、暖通工程、防撞栏、智慧化停车系统、标识标牌及室外基础配套设施等。	35		
41	海口镇	和合村基础设施提升工程	和合村小海、库坑、金山头、坑口、同年卜等5个自然村新建混凝土道路900m ² 、游步道850m ² 、道路开挖、挡墙建设、排水沟及配套管网建设。	45	100	
42		高沙村移民区至工业园区道路连接线提升改造工程	人行通道花岗岩铺设200m ² ，花岗岩栏杆新增70m，混凝土路面修复150m ² 等。	20		
43	高市乡	石门洞村练岙村基础设施改造提升工程	石门洞村练岙村村委至330国道200米道路硬化以及房前屋后基础设施改造提升等配套设施建设。	45	45	
44		平桥村生产便道改造提升项目	生产道路改造长度约510米，路基宽1米。	62		
45	东源镇	东源上叶自然村路灯新建项目	新建路灯约50盏。	18	80	
46		公共基础设施工程	新建和修缮镇域范围内各村公共服务设施，主要包括采购路灯50盏，提升旦头山、桐川、良川村庄道路；修建五源山村外降停车场，底坑村内排水渠300米；硬化桐川村底角坑自然村农田路800米。	50	100	
47	高湖镇	农业基础设施工程	对旦头山村面积约300亩的农田进行优化提升，包括田间操作道、田埂以及农业基础设施等建设。农业田间操作道硬化，长约3000米，宽约1米。	50		
48	季宅乡	季宅乡村庄环境综合整治提升工程	对季宅乡沿线环境进行提升改造，安装路灯50盏，建设生态停车场1个，对部分节点进行微改造提升。	60	60	

49	黄垱乡	金川村石坑岭山洞口边坡治理二期	在石坑岭山洞口边坡建设挡墙，长20米、高5米，清理土石方约300方。	22	45	
50		黄垱村外黄垱文广路建设项目	建设外黄垱文化礼堂到村口广场道路，长760米、宽4.5米。	23		
51	万山乡	九源村路灯建设工程	陈吾寮自然村2.5km沿线路灯加装，共计65盏。	18	60	
52		光乍坑村十对坑至降头岭生产道护栏	十对坑至降头岭护栏建设，总长800米。	30		
53		寨头脑景区路灯建设工程	寨头脑景区路灯建设，共计22盏，路灯维修，共计9盏。	12		
54		北山镇北山村坵垵自然村游步道新建工程	新建北山村坵垵自然村下寮至上寮游步道，约2000米，宽1米。	30		
55	北山镇	北山镇梨柿山村码头基础设施提升工程	新建梨柿山村码头候船临时避雨点，面积约10平方米，修缮码头及台阶和挡墙，其中码头修缮面积约100平方米，挡墙长5米，高2米。	35	100	
56		北山镇湖中村码头基础设施提升工程	新建湖中村牛头自然村候船临时避雨点，面积约10平方米，修缮码头台阶，约10米长。	13		
57		北山镇泉山村泉山坑河道部分堤岸修缮工程	修缮泉山村泉山坑河道部分堤岸，并新建长约250米护栏。	22		
58	巨浦乡	巨浦乡移动信号全覆盖工程	涉及全乡5个行政村29个自然村，通过增加移动通信信号源，切实解决无信号、信号弱等问题。	45	45	
59	万阜乡	柘垵村蒲州自然村村内基础设施提升工程	硬化村内道路400米、破损公共设施修复、新建村内公厕一处及其他配套设施建设。	35	35	
60	腊口镇	上京村环境提升项目	包含路面硬化约200平方米，路边花栏、边墙共计70余米	40	100	
61		阳山至松山自然村道路硬化工程	阳山至松山自然村2公里机耕路面硬化，加宽现有路面至路宽5.5米，边沟、排水设施修复约800余米，下埋涵管3处。	60		
62	祜埠镇	底金自然村基础设施提升工程	祜埠村底金自然村路面修复提升800平方米，新建栏杆80米等。	24	70	
63		大井头道路硬化及周边基础设施工程	岭下村大井头新建一处公共活动场地，包括混凝土路面520平方米，碎石路面570平方米等。	46		

64	章村乡	上济至周山道路硬化工程	对赵塘村上济至周山通过道路硬化，长约1000米、宽约4米	50	50	
65	禔旺乡	青田县禔旺乡道路连接线及路灯照明项目	1. 禔旺村道路两侧增设路灯40盏，吴宅村、禔旺村增设挂墙头灯100盏，线路修缮改造；2. 禔旺村花地、双珑自然村内道路连接线提升改造，道路长度约380米。	40	40	
66	舒桥乡	西茂村村庄公厕工程	新建高茂村、黄山村公厕各一座。	30	50	
67		夫人山村村庄路灯工程	修建夫人山村至交垟村3公里路灯约200盏。	20		
合计				2240	2240	

做法说明

青田县财政项目预算审核中心：

关于青田县祯旺乡道路连接线及路灯照明项目有以下说明：

1、本工程祯旺村公路两侧路灯年久失修，部分路灯失效，共计40盏。施工仅更换灯头及配套支撑杆，不考虑更换立杆。灯采用100瓦LED路灯。埋地电缆线(3×4 YJV-0.6/1kV)更换需求长度约1200m(平均每30m间距一盏灯，平均每个立杆内需搭接长度为2.5m)。

2、本工程祯旺村、吴宅村内新增挂墙灯头，个数约为100盏。此处灯头因采光条件差，考虑使用电缆线(3×4 YJV-0.6/1kV)供能，电缆线架空沿原有室外线路搭设，总长度约2500m(平均每25m间距一盏灯)。灯采用60瓦LED路灯，并且此处考虑安装照明控制系统。

3、本工程祯旺村至吴宅村游步道无照明系统，共计考虑安装40盏：4m高户外防水单头LED太阳能景观灯60w。路灯基础考虑使用C20非泵送商品混凝土，长、宽均为0.5m，深0.8m；需破除原有混凝土道路面层15cm厚。

4、本工程道路铺设宽3m的道路长约132m，宽2.5m的道路长约247m。原道路为土路，因此无需考虑开挖。道路施工采用非泵送道路混凝土4.0MPa铺设面层，厚15cm；道路下铺10cm厚碎石垫层。

青田县祯旺乡人民政府

2025年05月26日



未开工证明

青田县财政项目预算审核中心：

我单位建设的青田县祯旺乡道路连接线及路灯照明项目前期工作均已准备完毕，尚未开工，等待预算备案后开工建设。

特此证明！

青田县祯旺乡人民政府

2025年05月26日

