

# 乐清市发展和改革局文件

乐发改投资〔2022〕246号

## 关于乐清市淡溪水库水源涵养区（淡溪镇片）生态清洁小流域水土流失综合治理工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复

乐清市淡溪镇人民政府：

你单位《关于要求批复乐清市淡溪水库水源涵养区（淡溪镇片）生态清洁小流域水土流失综合治理工程建议书、可行性研究报告、初步设计的报告》悉。根据你单位报送的《乐清市淡溪水库水源涵养区（淡溪镇片）生态清洁小流域水土流失综合治理工程建议书、可研、初步设计报告（报批稿）》和乐清市水利局的审查意见（乐水函〔2022〕106号），经研究，现将其主要建设内容批复如下：

### 一、项目建设的必要性

项目区位于淡溪水库上游，是重要的饮用水水源保护区，流域内水土流失面积 5.49km<sup>2</sup>，占土地总面积的 6.81%。目前，项目区内存在大量疏林地，林下裸露，同时部分堤岸坍塌、基础破损，导致周边农田、经济林地损毁，河道下切，造成了严重的水土流失。通过封育治理、经济林地治理、溪沟治理、村庄绿化美化等措施，有利于改善项目区立地条件，增加地面覆盖，控制水土流失。因此，本工程建设是必要的。

## 二、项目名称

乐清市淡溪水库水源涵养区（淡溪镇片）生态清洁小流域水土流失综合治理工程。

## 三、建设规模

本工程的建设规模为：对项目区封育治理 466.35hm<sup>2</sup>，经济林地治理 4.70hm<sup>2</sup>，建设护岸 913.758m，拦沙堰修复 3 座，村庄绿化美化 2 处。

## 五、工程布置及主要建筑设计

### 1、工程总体布置

基本同意工程总体布置内容。

### 2、主要建筑设计

基本同意主要建筑物设计方案。

#### 1) 护岸工程

玛瑙村护岸采用直立式断面，总长 383.27m，主体采用干砌块石结构，迎水坡坡比为 1:0.2，背水坡坡比为 1:0.3。

马岙村护岸采用密排松木桩型式，总长 530.49m。

## 2) 拦沙堰工程

拦沙堰顶宽 1.0m，堰体采用 1 级跌水，跌水坡比为 1:4，堰体下游均设砼护坦，护坦末端设齿墙。堰顶设置条石汀步，堰体溢流面采用卵石镶面满铺。

## 3) 村庄绿化美化工程

村庄绿化美化工程共布设 2 处，分别位于马岙村和陈坦村，面积共计 5.35hm<sup>2</sup>。

## 六、施工组织设计

基本同意工程施工总布置方案和主体工程施工方法。

## 七、建设工期

工程计划建设工期 8 个月。

## 八、工程总概算及资金来源

本项目总概算投资 493.33 万元，其中建筑工程费 410.86 万元，临时工程费 19.12 万元，独立费用 48.98 万元，工程预备费 14.37 万元。资金筹措方式：由市财政统筹解决，并争取申请上级资金补助。

## 九、招标投标

根据《中华人民共和国招标投标法》《浙江省招标投标条例》等有关规定，项目的设计、施工、监理、设备和重要原材料采购等，均委托招标代理机构采用公开招标的方式。

## 十、其他

1、请建设单位加强与自然资源和规划、水利等部门的

沟通与协调，依据相关法律、行政法规规定办理有关报建手续，依法开工建设，并及时公开有关工程建设信息。

2、根据《政府投资条例》（国务院令 第 712 号）第二十三条的有关规定，除因国家政策调整、价格上涨、地质条件发生重大变化等原因，政府投资项目建设投资原则上不得超过经核定的投资概算。

附件：总概算表

乐清市发展和改革局

2022 年 10 月 24 日

(此件公开发布)



附注：投资项目执行唯一代码制度，通过投资项目在线审批监管平台，实现投资项目“平台受理、代码核验、办件归集、信息共享”。请项目业主准确核对项目代码并根据审批许可文件及时更新项目登记的基本信息。

---

抄送：乐清市人民政府，市财政局、市自然资源与规划局、市水利局、温州市生态环境局乐清分局、市统计局

---

乐清市发展和改革局办公室

2022年10月24日印发

---

**项目代码：2210-330382-04-01-289088**

## 总概算审核对照表

表4.2-1

工程名称：乐清市淡溪水库水源涵养区（淡溪镇片）生态清洁小流域水土流失综合治理工程

单元：万元

编号	工程或费用名称	编制单位				审核单位				增减情况	增减比例
		建安工程费	植物措施费	独立费用	合计	建安工程费	植物措施费	独立费用	合计		
一	<b>第一部分 封育治理</b>	<b>20.92</b>			<b>20.92</b>	<b>21.08</b>			<b>21.08</b>	<b>0.16</b>	<b>0.76%</b>
1	封育生态修复费	16.32			16.32	16.32			16.32	0.00	0.00%
2	标识牌	1.60			1.60	1.76			1.76	0.16	10.00%
3	宣传碑	3.00			3.00	3.00			3.00	0.00	0.00%
二	<b>第二部分 经济林地治理</b>	<b>6.01</b>			<b>6.01</b>	<b>6.31</b>			<b>6.31</b>	<b>0.30</b>	<b>4.99%</b>
1	排水沟	4.11			4.11	4.19			4.19	0.08	1.95%
2	沉沙池	0.94			0.94	0.84			0.84	-0.10	-10.64%
3	蓄水池	0.96			0.96	1.28			1.28	0.32	33.33%
三	<b>第三部分 溪沟治理</b>	<b>212.16</b>			<b>212.16</b>	<b>198.48</b>			<b>198.48</b>	<b>-13.68</b>	<b>-6.45%</b>
1	护岸	179.94			179.94	166.20			166.20	-13.74	-7.64%
2	拦沙堰	32.22			32.22	32.28			32.28	0.06	0.19%
四	<b>第四部分 村庄绿化美化</b>	<b>86.28</b>	<b>86.29</b>		<b>172.57</b>	<b>92.38</b>	<b>92.61</b>		<b>184.99</b>	<b>12.42</b>	<b>7.20%</b>
1	马岙村森林公园	23.99	64.70		88.69	27.35	70.20		97.55	8.86	9.99%
2	陈坦村公园	62.29	21.59		83.88	65.03	22.41		87.44	3.56	4.24%
	<b>一~四部分合计</b>	<b>325.37</b>	<b>86.29</b>	<b>0.00</b>	<b>411.66</b>	<b>318.25</b>	<b>92.61</b>	<b>0.00</b>	<b>410.86</b>	<b>-0.80</b>	<b>6.50%</b>
五	<b>第五部分 临时工程措施</b>	<b>19.95</b>			<b>19.95</b>	<b>19.12</b>			<b>19.12</b>	<b>-0.83</b>	<b>-4.16%</b>
1	施工导流	9.66			9.66	8.87			8.87	-0.79	-8.18%
2	施工交通	1.00			1.00	1.00			1.00	0.00	0.00%

## 总概算审核对照表

表4.2-1

工程名称：乐清市淡溪水库水源涵养区（淡溪镇片）生态清洁小流域水土流失综合治理工程

单元：万元

3	安全文明施工费	7.18			7.18	7.15			7.15	-0.03	-0.42%
4	其他临时工程	2.11			2.11	2.10			2.10	-0.01	-0.47%
	<b>一~五部分合计</b>	<b>345.32</b>	<b>86.29</b>	<b>0.00</b>	<b>431.61</b>	<b>337.37</b>	<b>92.61</b>	<b>0.00</b>	<b>429.98</b>	<b>-1.63</b>	<b>-0.38%</b>
六	<b>第六部分 独立费用</b>			<b>55.45</b>	<b>55.45</b>			<b>48.98</b>	<b>48.98</b>	<b>-6.47</b>	<b>-11.67%</b>
1	建设单位管理费			15.11	15.11			12.90	12.90	-2.21	-14.63%
2	工程监理费			9.84	9.84			9.80	9.80	-0.04	-0.41%
3	勘察设计费			22.90	22.90			18.26	18.26	-4.64	-20.26%
4	水土保持监测费			4.80	4.80			4.80	4.80	0.00	0.00%
5	工程质量检测费			0.86	0.86			1.29	1.29	0.43	50.00%
6	工程保险费			1.94	1.94			1.93	1.93	-0.01	-0.52%
	<b>一~六部分合计</b>				<b>487.06</b>				<b>478.96</b>	<b>-8.10</b>	<b>-1.66%</b>
七	<b>基本预备费</b>			<b>3.00%</b>	<b>14.61</b>			<b>3.00%</b>	<b>14.37</b>	<b>-0.24</b>	<b>-1.64%</b>
八	<b>静态投资</b>				<b>501.67</b>				<b>493.33</b>	<b>-8.34</b>	<b>-1.66%</b>
九	<b>工程总投资</b>				<b>501.67</b>				<b>493.33</b>	<b>-8.34</b>	<b>-1.66%</b>