

淳安县水利水电局文件

淳水电〔2022〕40号

关于印发淳安县水利建设施工 除险保安“百日攻坚”整治行动方案的通知

各乡镇人民政府，所属各科（站）室：

为全面贯彻省、市、县除险保安“百日攻坚”行动决策部署，按照《杭州市林业水利局关于印发杭州市水利建设工程除险保安“百日攻坚”整治行动方案的通知》（杭林水〔2022〕79号）和《淳安县安全生产委员会办公室关于开展安全生产除险保安“百日攻坚”整治工作的通知》、《淳安县建设施工专业安全生产委员会关于开展安全生产除险保安“百日攻坚”整治工作的通知》要求，结合我县水利行业实际情况，决定开展水利建设领域除险保安“百日攻坚”整治行动，全力实现“遏重大、控较大、减总量”目标，护航党的二十大顺利召开，决定即日起在全县范围内开展水利建设施工领域安全生产除险保安“百日攻坚”整治行动。现将有关事项通知如下：

一、工作目标

紧紧围绕“遏重大、控较大、减总量”目标，以防范化解水

利建设领域重大安全风险为核心，统筹安全生产和水利建设，协同推进疫情防控和环境整治工作，有效预防和减少水利建设生产安全事故，力争不发生较大生产安全事故和较大社会影响安全生产突发事件及重大涉险事件，圆满完成“无疫单元”创建和文明施工标准化工地创建。推动安全生产“国 15 条、省 25 条、市 50 条、县 26 条”重点任务措施 100% 落实，工作确保取得明显成效；推动第二轮安全生产综合治理三年行动专题专项任务 100% 完成，治理工作圆满收官；推动水利建设领域安全生产大检查大整治工作，落实水利建设安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，本质安全水平明显提升。

二、整治范围

全县水库山塘除险加固、中小河流治理、水土流失综合治理、水厂建设等所有在建水利工程。

三、整治内容

（一）强化落实安全主体责任。全面落实水利工程施工各方主体责任，突出落实建设单位首要责任、施工单位主要责任。抓住“关键少数”，督促企业主要负责人严格履行安全生产第一责任人职责，对本单位安全生产负总责。管好“绝大多数”，指导企业建立全员安全生产责任制，严格落实建设单位专职人员全过程管理、勘察设计人员技术交底、专职安全生产管理人员现场监督、监理人员旁站巡视等制度，做到职责到底、责任到人、措施到位。

（二）狠抓危险性较大分部工程安全管理。进一步加大危大工程管控力度，重点检查危险性较大的分部工程安全管理执行情况，水利工程深基坑施工、高边坡、起重机械、承重支模架和外脚手架等专项施工方案编制、专家论证、审核、审批、交底及验收使用等情况，有效切断“因人的不安全行为、物的不安全状态、

环境的不利因素、管理上的缺陷”传导的重大事故风险链条。

(三)突出抓好重点领域安全生产治理。一是强化有限空间作业、高空作业、高温天气作业等专项整治。重点检查在建工程深基坑等可能存在有限空间作业的部位，外脚手架、支模架、临边临崖、攀登、索道运输、悬空施工等高空作业关键工序，高温天气合理安排施工作业时间情况。二是强化起重机械安全专项治理。加强起重设备产权备案告知、安拆使用告知、登记及附着作业安全管理措施落实情况，设备定期检查、日常使用维护的履行情况检查，严控挤压、坠落、倒塌、倾翻、折断等事故风险。

(四)严格落实工地疫情防控工作。企业要切实履行“无疫单元”创建的主体责任，完善工作机制，加强动态管理。重点检查工地围合管理、人员分类管控、“工地码”扫码核验、现场人员核酸检测频次、居住及通勤管理、工地现场防疫巡查管理以及应急突发情况处置等各项措施落实情况。

(五)积极推进文明施工标准化工地创建管理。在工地扬尘治理6个100%的基础上，将围挡规范、出口保洁、裸土覆盖等作为水利工程工地环境治理行动重点，严格落实施工围挡封闭和公益广告张贴要求，保持工地美化整洁。

四、工作安排

除险保安“百日攻坚”整治行动总体分三个阶段推进：

第一阶段：集中排查（即日起至8月31日）。聚焦水利建设领域风险分级管控和隐患排查治理工作，按照起底式、拉网式排查治理要求，开展本单位全面自查、水利局进行检查。建设、施工、监理等责任主体按照文件要求，对本单位在建水利工地安全风险隐患和环境整治问题进行全面自查自纠，严格落实“查、整、消”闭环机制；各成员单位明确责任分工，落实排查计划，对督

查检查中发现存在问题的项目依法依规进行严肃处理。

第二阶段：化解攻坚（9月1日至9月30日）。聚焦攻坚克难，要紧盯深基坑、起重机械、支模架等危大工程，集中整治重大安全生产问题。统筹做好疫情防控和安全生产工作，紧盯重点场所“人传人、物传人”风险，落实好常态化疫情防控措施，确保安全形势平稳。

第三阶段：巩固提升（10月1日至党的二十大结束）。聚焦重点区域、重点项目，按照“自查强度不缓、检查力度不减、执法尺度不松”原则，继续全面开展企业自查、水利局检查和县级督查，集中查处一批问题项目、通报一批违法违规典型案例，对安全生产条件不符合要求的企业一律停工整改，并报请省建设行政主管部门暂扣安全生产许可证，对发生安全生产事故的工地，一律严格调查、追责问责，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

五、工作要求

（一）明确工作职责。我们要深化对“百日攻坚”整治行动重要性的认识，强化担当，认真部署，压实责任。各责任主体要严格按照行动要求进行自查自纠，落实各项管理措施；县水利局将继续加强对全县水利建设工地的监督检查，督促工地各方责任主体切实履职，压实属地监管责任，加强风险隐患排查处置，努力提高本质安全水平。

（二）加强问题整改。对排查发现的问题隐患要第一时间交办业主和施工单位，一般问题隐患原则上必须立行立改，一时难以到位的必须落实临时管控措施；重大问题隐患一律实行挂牌督办，属地按整改时间节点组织核验，整改落实情况报县水利局。

（三）严格监督执法。检查要采取“四不两直”方式，严格按照检查表（详见附件1）逐项进行检查，发现隐患问题立即督促

业主、施工单位落实整改。对 A 级风险 1 项及以上或 B 级风险 2 项及以上不符合要求的，一律责令停工整改；对同一施工企业在淳工地有 2 个及以上被责令停工的，该施工企业在淳所有工地一律责令停工整改；对发生生产安全事故的企业，企业所有在淳项目、事故所在区域内的所有项目一律责令停工整改；对违法违规行为一律列入黑名单、限制市场行为等手段严肃查处；对发生生产安全事故或 2 个及以上工地被责令停工的企业行政处罚，压实企业责任。

（四）落实长效推动。要通过开展“百日攻坚”整治，彻底整治一批重大事故隐患，对面上典型问题、行业领域突出问题和多发易发问题，各乡镇、水利工程运行管理部门要在点上整改的基础上，及时梳理完善对策措施，形成长效机制，坚持治本抓长远，达到发现一批、整治一片的目的。对符合晋级的重大安全生产问题纳入县委“七张问题清单”，按照“问题发布、方案制定、整改推进、验收销号、举一反三”五个环节进行闭环。

- 附件：1. 淳安县水利建设工程除险保安“百日攻坚”整治行动检查表；
2. 淳安县水利建设工程除险保安“百日攻坚”整治行动周报表。



抄送：县住建局、县应急管理局、县平安办

附件 1

淳安县水利建设工程除险保安“百日攻坚” 整治行动检查表

工程名称：_____ 形象部位：_____

建设单位：_____ 项目负责人：_____

施工单位：_____ 项目经理：_____

监理单位：_____ 项目总监：_____

序号	检查项目	风险级别	检查内容	检查结果
1	高处坠落事故的预防和控制	A	现场使用的吊篮是否经过检测，吊篮的操作人员是否经过培训；吊篮的安全装置是否齐全有效，吊篮的安装、使用及验收情况是否符合要求；	
		B	脚手架、粉刷架、粉刷用操作平台是否按照规定搭设并验收；现场整体提升脚手架是否按规定实施挂牌登记；	
		B	物料提升机、施工升降机楼层卸料平台是否按规范搭设；平台两侧及卸料口防护门是否按规范设置	
		C	施工现场预留洞口及临边防护是否严密可靠；施工现场电梯井道、管道井是否按要求设置防护措施；	
2	重大坍塌事故的预防和控制	A	基坑施工、基坑支护体系、起重吊装、临时设施、承重支模架和外脚手架的专项施工方案、技术交底、检查验收、日常巡检是否落实到位；	
		B	需要专家论证的施工方案是否经过专家论证；检查验收是否按规定实施；	
		C	现场是否按要求采购、租赁钢管、扣件；是否按要求对钢管、扣件实施进场抽样检测；是否建立钢管、扣件使用台帐；	
		C	防汛防台应急预案是否已按规定编制审批；现场是否按规定设置应急避险场所；	
3	大型机械设备设施事故控制	A	是否按要求进行装拆前登记；是否按要求进行使用前的检测、验收及备案登记；	
		A	各类安全装置是否灵敏可靠，附墙设施是否按照方案设置；	
		B	施工现场塔机、垂直运输设备、外脚手架、吊篮等设施搭拆及安全使用情况；	
		B	施工现场大型设备检测、验收及日常维修保养检查情况；	
		B	特种作业人员持证上岗情况（可现场上网通过省建设信息港比对照片）；	
序号	检查项目	风险级别	检查内容	检查结果
4	风险源管控	B	现场是否落实风险分级管控和隐患排查治理机制	
		B	是否对重大风险源实施动态管理，并落实专人管控	
5	现场消防安全	A	现场易燃易爆物品存放和使用是否符合要求；	
		B	宿舍、办公用房的建筑构件燃烧性能等级是否为A级；采用金属夹芯板材的，其芯材的燃烧性能等级是否为A级	
		C	是否按要求安装独立式烟感装置	
		C	现场消防上水管、消防水池、楼层消防箱等设施设置、消防器材配备数量是否符合要求；	

6	临时 用电 安全	A	现场是否采用 TN-S 系统，是否做到“三级配电、三级保护”；	
		B	现场建筑物、临时设施、各类设备、对方材料是否与外电高低压线路间的水平、垂直距离是否满足安全距离要求，无法满足要求的，是否采取了相应的防护措施；	
		C	现场是否存在电箱高度不符要求，电箱内接线混乱；现场电缆线敷设是否按规范设置	
7	工地 疫情 防控	A	建筑工地因制度不落实、管理措施不到位，发现确诊病例或“健康码”被属地疫情防控部门赋红码的；	
		B	建筑工地是否落实围合管理；工地出入口是否严格落实人员管理措施；	
		B	建设单位是否按要求组织扫码核验和核酸检测要求，超限比例超过 5%的；	
		B	建设单位是否规范居住及通勤管理措施，备有建筑疫情防控应急物资并加强环境消杀；	
8	文明 施工	A	工地围挡公益广告展示面积是否不少于建筑工地围挡墙体面积的 30%（文字类公益广告留白处算入公益广告展示面积）；	
		B	严格落实工地围挡封闭、立面密目网围护、现场道路硬化、裸土及散状材料覆盖、出场运输车辆冲洗、湿法作业、扬尘抑制措施、扬尘监控、建筑垃圾清运、施工便道平整通畅、全面使用预拌砼和预拌砂浆等措施；	
		B	现场是否按要求设置洗车槽、车辆自动冲洗、塔吊喷淋、外架喷淋、场地喷淋、沿线喷淋等装置，并确保 100% 使用；现场是否设置专人负责洒水、清扫降尘；	
		B	现场是否设置统一的电动车充电区域和衣物晾晒区域；宿舍内是否违规使用煤气灶、大功率电器；	
		B	现场是否有违规占道情况；市政及轨道交通工程的围挡是否符合交改方案；	
		B	工地出入口是否硬化到位，主出入口 50 米范围内要求保持洁化，无碎砖乱石，无明显污泥、污水；	
9	保障 体系	B	各项安全生产责任制度是否齐全；项目质量安全保证体系相关人员是否到岗履职；超过一定规模的危大工程施工时，施工企业负责人是否到现场进行带班检查；施工企业每月至少一次、项目部每周至少一次检查的安检制度是否落实	

处理措施：

责令改正通知书 责令暂时停工通知书 信用扣分 简易行政处罚 企业及项目负责人约谈

隐患个数统计：

高坠隐患： 个；坍塌隐患： 个；机械隐患： 个；风险管控： 个；消防安全： 个；
临时用电： 个；疫情防控： 个；文明施工： 个；保障体系： 个；

_____A _____B

检查人员：

建设单位项目负责人：

项目经理：

项目总监：

检查时间： 年 月 日

说明： 1. 检查结果一栏中填写符合要求、不符合要求；
2. 本表内检查项 A 级风险有 1 项及以上或 B 级风险有 2 项及以上存在隐患的，一律责令暂时停工整改；停工工程经监督机构复工检查后方可复工。

附件 2

淳安县水利建设工程项目除险保安“百日攻坚”整治行动周报表

报送单位:	报送人:	联系电话:	日期:	执法情况												安全隐患情况							
				工地总数	出动人员	检查工地数	责令整改	责令停工	信用扣分	约谈企业	行政处罚(含移送)	追究刑事责任	高坠预防	坍塌预防	起重设备	消防安全隐患	临时用电	疫情防控	文明施工	保障体系			
个乡镇	个	人	个	个	家次	分	家	起	万元	人	个	个	个	个	个	个	个						

说明：本表数据为周检查数据，不累加。