

瑞安市发展和改革局文件

瑞发改投〔2024〕5号

瑞安市发展和改革局 关于调整瑞安市农村供水安全保障工程—芳庄 乡联村供水提标工程可行性研究报告的通知

瑞安市芳庄乡人民政府：

你单位《关于要求审批瑞安市农村供水安全保障工程—芳庄乡联村供水提标工程可行性研究报告的函》及相关附件收悉。根据瑞政办〔2023〕16号文件精神，经研究，原则同意丽水利源工程咨询有限公司编制的瑞安市农村供水安全保障工程—芳庄乡联村供水提标工程可行性研究报告。现将瑞发改投〔2020〕71号文件中的芳庄乡联村供水安全保障工程内容调整如下：

一、建设主体

考虑到工程建设管理的一致性和专业性，现将建设主体由瑞安市水利局调整为瑞安市芳庄乡人民政府。

二、建设必要性

该工程的建设是促进农村社会经济发展的需要，是实现农村饮用水达标全覆盖的需要，是满足农村供水工程建设提档升级的需要。因此，该项目的建设是十分必要的。

三、工程任务、选址、建设内容和规模

工程任务是解决芳庄乡高海拔山区居民用水安全，通过新建大银坑山塘、上坝道路、供水水厂和提水泵站，新建引水管道、配水管网和村内管网改造，采购净水设备等提升村民用水水质和供水保证率。

工程选址于瑞安市芳庄乡直坑村、山坑村等 10 个村，总用地面积 5411.96m²，其中坝体用地面积 393.65m²，厂区用地面积 2306.09m²，道路用地面积 2712.22m²。

工程主要建设内容及规模：原则同意本工程的建设内容和规模。本工程供水规模为 1500m³ /d，厂区自用水系数取 10%；新建山塘一座，最大坝高 22m；新建上坝道路 540m，路面宽 5m，路基宽 6m；新建联村供水站一座，净水设备采用有机膜净水设备；新建提水泵站 3 座；新建管径 DN200 引水管道 390m；新建管径 DN80-DN315 配水管网总长度 16.464km；村内管网改造涉

及直坑村、余山村等 7 个村庄，管网改造长度合计 42.808km。原则同意本工程布置，山塘选址位于双口山塘上游 450m 大银坑溪河段，该坝址处河床高程约 193m 左右，两岸山体陡立，基岩出露，呈“V”型形状，坝址处河宽约 30m 左右，河宽较大河谷较深，坝型采用双曲拱坝。水厂分为生产辅助区和生产区二部分。生产区包括清水池、加氯间、吸水井及二级泵房等建、构筑物；生产辅助设施包括管理房、传达室、仓库、机修间等建构筑物等，相关配套设施同步建设。

四、投资估算与资金筹措

该项目投资估算为 4970 万元，工程建设所需资金由市财政拨款解决。

五、招标方式

瑞安市芳庄乡人民政府为该工程项目法人，项目法人应按照招标投标的有关规定，对项目设计、施工、采购、监理等进行公开招标。

六、请建设单位做好与财政、水利等有关单位的衔接，按规定办理相关手续，确保工程依法实施。

接文后，请抓紧据此开展前期工作。

瑞安市发展和改革局

2024 年 1 月 11 日

附注：投资项目执行唯一代码制度，通过投资项目在线审批监管平台，实现投资项目“平台受理、代码核验、办件归集、信息共享”。请项目业主准确核对项目代码并根据审批许可文件及时更新项目登记的基本信息。

抄送：市财政局、市资规局、市住建局、市交通运输局、市水利局、市卫健局、市公安局交警大队、温州市生态环境局瑞安分局、温州公发集团瑞安水务公司、通发办。

瑞安市发展和改革局办公室

2024 年 1 月 11 日印发

项目代码：2303-330381-04-01-912421

