

瑞安市发展和改革局文件

瑞发改投〔2023〕245号

瑞安市发展和改革局 关于瑞安市花园路（滨江大道至西横河段） 道路工程初步设计的批复

瑞安安阳中心城区开发建设中心：

你单位《关于要求审批瑞安市花园路（滨江大道至西横河段）道路工程初步设计批复的函》及相关附件收悉。我局于2023年8月8日发起会商，有关职能部门对该工程初步设计文本进行了审查并反馈意见，设计单位根据各部门的审查意见对文本进行了修改和完善。根据瑞发改投〔2020〕506号、瑞发改投〔2023〕204号、用字第330381202200144号、工程概算审核报告书、岩土工程勘察报告及总平面批复等，现就其主要内容批复如下：

一、原则同意华设设计集团股份有限公司编制的该工程初步设计。

二、建设规模及设计标准

该工程呈南北走向，北起旗杆路，南至滨江大道，新建道路全长约 545m，道路红线宽度 32-42m，双向六车道，道路等级为城市主干道，设计时速 40km/h，总用地面积 23006.81m²。主要建设内容包括道路工程、给排水工程、照明工程、交通工程、桥梁工程、电力工程等，相关配套设施同步建设。

三、道路断面

滨江大道至万松西路横断面：3m（人行道）+3m（非机动车道）+2m（侧分带）+11.5m（机动车道）+3m（中央绿化带）+11.5m（机动车道）+2m（侧分带）+3m（非机动车道）+3m（人行道）=42m。

万松西路至旗杆路横断面：3m（人行道）+3m（非机动车道）+1.5m（侧分带）+7.5m（机动车道）+2.0m（中央绿化带）+7.5m（机动车道）+1.5m（侧分带）+3m（非机动车道）+3m（人行道）=32m。

四、道路结构

车行道结构：4cm SMA-13 沥青玛蹄脂碎石混合料+6cm中粒式沥青混凝土（AC-20C）+8cm粗粒式沥青混凝土（AC-25C）+18cm 5%水泥稳定碎石+18cm 5%水泥稳定碎石+18cm 5%水泥稳定碎石+≥60cm宕渣。

人行道结构：4cm AC-13C细粒式沥青砼+6cm AC-20C中粒式沥青砼+18cm 5%水泥稳定碎石+18cm 5%水泥稳定碎石+不小于 50cm宕渣。

五、桥梁工程

根据规划和工程需要新建桥梁 1 座。

桥梁结构：上部结构采用 1×20m跨径预应力混凝土矮T梁；下部结构采用重力式U型台双排桩基础，采用钢筋混凝土台身。

断面布置：3.0m（人行道）+3.0m（非机动车道）+2.0m（侧分带）+11.5m（机动车道）+2.5（中央分隔带）+12.5m（机动车道）+1.5m（侧分带）+3.0m（非机动车道）+3.0m（人行道）=42m。

六、工程概算

该工程投资概算 10014 万元，其中：建安工程费用 4738 万元，工程建设其他费用 362 万元，工程预备费 255 万元，政策处理费 4659 万元，工程建设所需资金由市财政拨款解决。

七、其他

（一）原则同意对瑞安市花园路（滨江大道至西横河段）道路工程的设计内容，对道路、绿化、给排水等配套设施要统一设计，同步实施，并做好相关单位的衔接；给排水管道的管径、标高须与控规、相关专项规划及现状管网相衔接。

（二）施工图设计严格执行国家建设工程强制性标准。

（三）根据《政府投资条例》（国务院令第 712 号）第二十三条的有关规定，除因国家政策调整、价格上涨、地质条件发生

重大变化等原因，政府投资项目建设投资原则上不得超过经核定的投资概算。

瑞安市发展和改革局

2023 年 10 月 27 日

附注：投资项目执行唯一代码制度，通过投资项目在线审批监管平台，实现投资项目“平台受理、代码核验、办件归集、信息共享”。请项目业主准确核对项目代码并根据审批许可文件及时更新项目登记的基本信息。

抄送：市财政局、市资规局、市住建局、市水利局、市市政公用工程建设中心、市公安局交警大队、市供电局、安阳街道办事处、温州公发集团瑞安水务公司、市通发办、铁塔公司。

瑞安市发展和改革局办公室

2023 年 10 月 27 日印发

项目代码：2020-330381-48-01-128228

