

瑞安市发展和改革局文件

瑞发改投〔2024〕149号

瑞安市发展和改革局 关于瑞安滨海数字经济产业园区基础配套设施 工程——华光路二期（文华路至镇府路段） 工程初步设计的批复

瑞安滨海新区开发建设管理委员会：

你单位《关于要求审批瑞安滨海数字经济产业园区基础配套设施工程——华光路二期（文华路至镇府路段）工程初步设计的函》及相关附件收悉。我局于2024年7月17日发起会商，有关职能部门对该工程初步设计文本进行了审查并反馈意见，设计单位根据各部门的审查意见对文本进行了修改和完善。根据瑞发改

投〔2024〕41号文件、用字第330381202200083号、工程概算审核报告书、岩土工程勘察报告及总平面批复等，现就其主要内容批复如下：

一、原则同意广设设计有限公司编制的该工程初步设计。

二、建设规模及设计标准

该工程新建道路全长约468m，道路红线宽度24m，双向两车道，道路等级为城市支路，设计时速30km/h，总用地面积11586.89m²。主要建设内容包括道路工程、桥梁工程、交通工程、给排水工程、电力工程、照明工程、景观工程等，相关配套设施同步建设。

三、道路断面

道路标准横断面具体划分：3.25m（人行道）+3m（非机动车道）+2m（侧分带）+7.5m（车行道）+2m（侧分带）+3m（非机动车道）+3.25m（人行道）=24m。

四、道路结构

车行道路面结构：4cm细粒式SBS改性沥青混凝土（AC-13C）+6cm中粒式沥青混凝土（AC-20C）+20cm 5%水泥稳定碎石上基层+20cm 4%水泥稳定碎石下基层+15cm级配碎石+80cm统渣垫层+原土压实。

非机动车道路面结构：4cm细粒式SBS改性沥青混凝土（AC-13C）+6cm中粒式沥青混凝土（AC-20C）+16cm 5%水泥稳定碎石上基层+16cm 4%水泥稳定碎石下基层+10cm级配碎石

+60cm统渣垫层+原土压实。

人行道结构：6cm透水砖+3cmM10干硬性水泥砂浆+15cmC25透水混凝土+15cm级配碎石+30cm宕渣+原土压实。

五、桥梁工程

根据规划和工程需要新建桥梁1座。

后里河桥梁结构：上部结构采用1×16m跨径预应力砼矮T梁；下部结构采用重力式桥台，双排钻孔灌注桩基础。

断面布置：3.25m（人行道）+3m（非机动车道）+2m（绿化带）+7.5m（行车道）+2m（绿化带）+3m（非机动车道）+3.25m（人行道）=24m。

六、工程概算

该工程投资概算为6509万元，其中：建安工程费用2968万元，工程建设其他费用227万元，工程预备费160万元，政策处理费3154万元，工程建设所需资金由市财政拨款解决。

七、其他

（一）原则同意瑞安滨海数字经济产业园区基础配套建设工程——华光路二期（文华路至镇府路段）工程的设计内容，对道路、给排水等配套设施要统一设计，同步实施，并做好与相关单位的衔接；给排水管道的管径、标高须与控规、相关专项规划及现状管网相衔接。

（二）施工图设计严格执行国家建设工程强制性标准。

（三）根据《政府投资条例》（国务院令第712号）第二十

三条的有关规定，除因国家政策调整、价格上涨、地质条件发生重大变化等原因，政府投资项目建设投资原则上不得超过经核定的投资概算。

瑞安市发展和改革局

2024年9月3日

附注：投资项目执行唯一代码制度，通过投资项目在线审批监管平台，实现投资项目“平台受理、代码核验、办件归集、信息共享”。请项目业主准确核对项目代码并根据审批许可文件及时更新项目登记的基本信息。

抄送：市财政局、市资规局、市住建局、市水利局、市公安局交警大队、市综合行政执法局、市供电局、温州公用事业发展集团瑞安水务有限公司、市通发办、铁塔公司、市新奥燃气公司、市华数广电网络股份有限公司、汀田街道办事处。

瑞安市发展和改革局办公室

2024年9月3日印发

项目代码：2205-330381-04-01-249071

