

工程造价咨询报告书

温岭市横峰街道江厦大港两侧绿

道提升工程

工程预算编制

2022 年 6 月 15 日

咨询企业全称及公章：杭州一鼎工程建设咨询有限公司

咨询项目名称：温岭市横峰街道江厦大港两侧绿道提升工程
咨询报告编号：一鼎温咨预【2022】91号

咨询项目委托方全称：温岭市人民政府横峰街道办事处

咨询企业执业专用章：



咨询企业法定住所：杭州市江干区西子国际中心2号楼1606室

邮 编：317500

联系电话：13634039916

法定代表人：



技术负责人：



项目负责人：



专业咨询人员（编制人）：

执（从）业资格（章）：



技术负责人员（复核人）：

执（从）业资格（章）：



杭州一鼎工程建设咨询有限公司

一鼎温咨预【2022】91号

温岭市横峰街道江夏大港两侧绿道提升工程预算编制说明

温岭市人民政府横峰街道办事处：

我公司受贵方委托，对温岭市横峰街道江夏大港两侧绿道提升工程进行预算编制，现工作已完成，现将有关事项说明如下：

一、工程概况

本工程为温岭市横峰街道江夏大港两侧绿道提升工程，本工程主要建设内容包括：人行绿道 966 m²、栈桥绿道 405.9 m²（含 44 根钻孔灌注桩 18 米长），不锈钢栏杆 249m，沿河园路 336.15 m²，休闲广场小品，出入口标识牌等，详见报告书。

建设单位：温岭市人民政府横峰街道办事处

设计单位：温岭市建筑设计研究院有限公司

二、编制依据

- 1、《温岭市横峰街道江夏大港两侧绿道提升工程》施工图纸。
- 2、《浙江省建设工程计价依据》（2018）、《浙江省建设工程施工取费定额》（2018）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定》（2018版）、《浙江省施工机械台班费用定额》（2018）、《市政工程工程量计算规范》（GB 50857-2013）、及本省、市有关综合解释与补充规定。
- 3、本工程人工与主要材料价格参考《台州造价》温岭（2022年4月份）。苗木材料价格参考《台州造价》（2022年3月除税价），《台州造价》无价格材料的参照当地市场价格。

三、计价方式及取费标准：

- 1、计价方式：采用定额清单计价，税率采用增值税。
- 2、本工程施工取费按2018版定额价的人工费及机械费为取费基数。
- 3、园林按市区中值计取：企业管理费18.51%、利润11.07%、安全文明施工费7.37%、提前竣工增加费(20%)1.69%、二次搬运费0.13%、冬雨季施工增加费0.15%、

行车、行人干扰增加费0.95%、规费按30.97%、税金按9%。

4、绿化按市区中值计取：企业管理费17.89%、利润13.21%、安全文明施工费5.16%、提前竣工增加费(20%)1.69%、二次搬运费0.13%、冬雨季施工增加费0.15%、行车、行人干扰增加费0.95%、规费按30.61%、税金按9%。

四、工程有关事项说明

1、本工程大型机械进退场考虑挖土机一台次，转盘钻孔机一台次，柴油打桩机一台次。

2、本工程土石方外运，单价按运距5km包干，泥浆外运，单价按运距8km包干，由施工单位自行处置。

4、本工程中水、电费用已综合考虑，因停水停电引起的工期延长不予批准，因此引起的相关费用不再另行增加。

5、本工程暂估价的有，出口标识牌不锈钢制作（含不锈钢标识牌，不锈钢立体字，不锈钢线条的制作及安装）18000元/项、休闲广场小品一（仿木桩由专业厂家成品定制安装）12000元/项、休闲广场二小品16000元/项、海芋花柱雕塑小品（三根海芋花柱，由专业厂家成品定制，具体材质由厂家二次设计确定，含安装及材料加工及基础）100000元/项、休闲广场景墙80000元/项、艺术发光字体、艺术字（入口标识牌）3000元/项、健身器材（含基础及预埋）1500元/套、镂空围墙成品制作（含基础及预埋，具体样式由甲方确认）198元/m、条石坐凳（样式，价格需经业主确认）500元/m、观景长廊修复费5000元/项。

6、本工程暂列金12万元，由业主掌握使用。

7、绿化苗木：（1）本工程中苗木一年养护费套用定额计算。

（2）本工程中的苗木成活率需达100%。

8、其余未尽事项详预算书及设计回复意见。

六、工程造价结果

本工程预算造价：2642402 元（大写金额：贰佰陆拾肆万贰仟肆佰零贰元整）。

杭州一鼎工程建设咨询有限公司

2022年6月15日

主题词：造价 咨询 预算 报告

抄送：

单位（专业）工程招标控制价费用表

专业名称:园林				第1页 共1页
序号	费用名称		计算公式	金额 (元)
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	1888003.36
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	441066.22
2	措施项目费		(2.1+2.2)	12879.14
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)	
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	
2.2	施工组织措施项目费 (安全文明施工基本费除外)		(1.1+2.1.1) $\times$ 2.92%	12879.14
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)	120000.00
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3	120000.00
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计	
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计	120000.00
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3	
3.2.1	其中	材料 (工程设备) 暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)	
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计	
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计	
3.3	计日工		Σ 计日工 (暂估数量 $\times$ 综合单价)	
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2	
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程 (暂估金额 $\times$ 费率)	
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金额 $\times$ 费率	
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 30.97%	136598.21
5	工程总价 (税金、安全文明施工基本费除外)		1+2+3+4	2157480.71
6	单列费用		单列费用	
7	下浮金额		(5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料) $\times$ 0%	
8	安全文明施工基本费		(1.1+2.1.1) $\times$ 7.37%	32506.58
9	税金		(5+7+8+计税不计费) $\times$ 9%	197098.86
其中	甲供费 (不计入造价)		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费	
招标控制价合计			5+6+7+8+9	2387086.00

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:温岭市横峰街道江夏大港两侧绿道提升工程-园林

标段:

第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称	计量 单位	工程量	金 额 (元)				备注
					综合单价	合价	其中		
							人工费	机械费	
		人行绿道			200104.89	41491.94	4077.26		
1	D1-370	拆除人行道 现浇混凝土面层`厚10cm 内	m2	966	13.96	13485.36	10017.42	656.88	
2	D1-154	履带式液压挖掘机挖渣装车	m3	96.6	9.07	876.16	39.61	670.40	
3	D1-155+1-156*4换	白卸汽车运石碴`运距5(km)	m3	96.6	28.26	2729.92		2217.94	
4	2-6换	垫层混凝土`非泵送商品混凝土C20	m3	25.515	658.63	16804.94	3412.63		
5	17-1	混凝土垫层模板	m2	189	52.47	9916.83	4649.40	194.67	
6	2-32换	100厚芝麻灰花岗石`水泥砂浆 1:2	m2	141.75	334.41	47402.62	7026.55	337.37	
7	2-5	垫层碎石	m3	33.075	243.03	8038.22	2088.02		
8	2-6换	80厚C25透水砼（粒径10mm）	m3	56.7	707.59	40120.35	7583.63		
9	2-6换	60厚彩色强固C25透水砼（粒径6mm）	m3	42.525	1172.71	49869.49	5687.72		
10	D2-216	伸缝沥青木板	m2	16.5375	125.75	2079.59	986.96		
11	综合价	双丙聚氨酯密封处理	m2	708.75	12.39	8781.41			
		栈桥绿道				927016.41	227112.63	118537.62	
		本页小计				200104.89	41491.94	4077.26	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:温岭市横峰街道江厦大港两侧绿道提升工程-园林

标段:

第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
					综合单价	合价	其中 人工费	机械费	暂估价
12	D3-120*11.2C1.2换	转盘式钻孔桩基成孔 钻孔机成孔 孔桩径 (mm以内) Φ600 水上钻孔	m3	223.8192	584.38	130795.46	49307.37	45202.53	
13	D3-105	埋设钢护筒 支架上Φ≤600	m	176	142.31	25046.56	7856.64	8692.64	
14	D3-497	搭、拆桩基础工作平台 水上支架 架锤重 (kg) ≤1800	m2	451	278.58	125639.58	46195.93	33865.59	
15	D3-155换	灌注桩混凝土 非泵送水下商品混凝土 C30	m3	230.0364	741.06	170470.77	8941.51	4989.49	
16	D3-150换	泥浆池建造、拆除 水泥砂浆 M5.0	m3	223.8192	7.27	1627.17	776.65	13.43	
17	D3-152+3-153*3换	泥浆运输 运距8(km)	m3	223.8192	157.09	35159.76	8596.90	19653.56	
18	10-69换	平板、有梁板 非泵送商品混凝土 C30	m3	48.708	650.21	31670.43	3437.32	55.53	
19	17-31	平板复合木模	m2	1163.58	62.74	73003.01	39468.63	267.62	
20	10-54换	圆形柱、矩形柱断面周长 (cm) 100以上 非泵送商品混凝土 C30	m3	11.19096	706.79	7909.66	1415.66	4.48	
21	17-19	圆形柱木模	m2	99.4752	108.21	10764.21	5690.98	160.16	
22	10-11换	圆形、矩形梁高或直径 (cm) 20以内 非泵送商品混凝土C30	m3	22.55	711.30	16039.82	2843.78	12.18	
23	17-21	矩形梁木模	m2	200.695	113.99	22877.22	12936.80	242.84	
本页小计						651003.65	187468.17	113160.05	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:温岭市横峰街道江夏大港两侧绿道提升工程-园林

标段:

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
					综合单价	合价	其中 人工费	机械费	暂估价
24	2-6换	60厚彩色强固C25透水砼(粒径6mm)	m3	22.3245	1172.71	26180.16	2985.90		
25	综合价	双丙聚氨酯密封处理	m2	372.075	12.39	4610.01			
26	2-30	50厚芝麻白荔枝面压边	m2	67.65	220.05	14886.38	2718.18	161.01	
27	6-96	20厚芝麻白荔枝面贴面	m2	54.12	205.83	11139.52	3780.82	10.28	
28	D1-273	普通钢筋制作、安装 灌注桩钢筋笼带肋钢筋	t	20.313	6298.19	127935.13	17313.79	4830.84	
29	D1-269	普通钢筋制作、安装 带肋钢筋	t	15.393	5928.77	91261.56	12845.77	375.44	
		水埠头				36202.30	9169.53	418.36	
30	2-2	整理路床机械打夯	m2	75	3.91	293.25	102.00	126.75	
31	2-5	垫层碎石	m3	15	243.03	3645.45	946.95		
32	2-6换	垫层混凝土 非泵送商品混凝土C20	m3	11.25	658.63	7409.59	1504.69		
33	5-4	混凝土实心砖基础240×115×53 现拌砂浆	m3	6.04704	500.72	3027.87	885.47	40.15	
34	2-29	30厚芝麻白花岗岩火烧面	m2	75	167.28	12546.00	2910.00	178.50	
35	2-76	混凝土台阶	m3	3.42	542.70	1856.03	410.30	13.47	
36	17-43	台阶木模	m2	1.2	74.11	88.93	48.94	1.42	
本页小计						304879.88	46452.81	5737.86	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:温岭市横峰街道江厦大港两侧绿道提升工程 园林

标段:

第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	综合单价	合价	金 额 (元)			备注
							人工费	机械费	暂估价	
37	2-74	芝麻灰台阶石 (火烧面) 50厚	m2	22.8	268.79	6128.41	1625.18	54.26		
38	2-73	20厚芝麻白花岗岩台阶板 (火烧面)	m2	1.6	146.23	233.97	62.08	3.81		
39	A15-181	石材磨小圆边	m	64	15.20	972.80	673.92			
		花岗岩地面				18105.92	4006.67	223.85		
40	2-2	整理路床机械打夯	m2	55	3.91	215.05	74.80	92.95		
41	2-5	垫层碎石	m3	11	243.03	2673.33	694.43			
42	2-6换	垫层混凝土,非泵送商品混凝土C20	m3	8.25	658.63	5433.70	1103.44			
43	2-29	芝麻黑花岗岩压边 (火烧面) 30厚	m2	11	220.32	2423.52	426.80	26.18		
44	2-29	芝麻白花岗岩压边 (火烧面) 30厚	m2	44	167.28	7360.32	1707.20	104.72		
		沿河园路				368394.74	69861.34	5250.27		
45	2-2	整理路床机械打夯	m2	249	3.91	973.59	338.64	420.81		
46	4-123	基础垫层 塘渣夯实机夯实	m3	99.6	128.91	12839.44	3303.73	108.56		
47	2-5	垫层碎石	m3	49.8	243.03	12102.89	3143.87			
48	2-6换	垫层混凝土,非泵送商品混凝土C20	m3	37.35	658.63	24599.83	4995.56			
本页小计						75956.85	18149.65	811.29		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:温岭市横峰街道江夏大港两侧绿道提升工程-园林

标段:

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	计量 单位	工程量	金 额 (元)				备注
					综合单价	合价	其中		
							人工费	机械费	
49	17-1	混凝土垫层模板	m2	37.35	52.47	1959.75	918.81	38.47	
50	10-3换	杯形、独立、带形基础无筋混凝土`非泵送商品混凝土C25	m3	23.904	623.92	14914.18	2009.61	20.32	
51	17-7	带形钢筋混凝土基础无梁式复合木模	m2	119.52	52.43	6266.43	3089.59	81.27	
52	10-39换	压顶`非泵送商品混凝土C25	m3	29.88	796.13	23788.36	5867.54	46.91	
53	17-42	压顶模板	m2	99.6	61.89	6164.24	3388.39	97.61	
54	2-29	芝麻黑花岗岩压边（火烧面）30厚	m2	37.35	220.32	8228.95	1449.18	88.89	
55	2-29	芝麻白花岗岩（火烧面）30厚	m2	298.8	167.28	49983.26	11593.44	711.14	
56	6-96	20厚芝麻白荔枝面 贴面	m2	74.7	205.83	15375.50	5218.54	14.19	
57	D1-279	铁件制安预埋铁件	t	0.509	10192.19	5187.82	1632.18	193.30	
58	D3-453	不锈钢栏杆	t	6.322	29422.73	186010.50	22912.26	3428.80	
		入口标识牌				3932.30	319.93	14.73	
59	4-76	反铲挖掘机挖三类土深度（m）2以内	m3	1.0203	10.82	11.04	6.33	2.50	
60	4-65	回填土机械夯实	m3	0.63705	16.79	10.70	7.42	1.04	
61	4-102+4-103*4换	白卸汽车`运距5000(m)	m3	0.287693	18.71	5.38		4.39	
本页小计					317906.11		58093.29	4728.83	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:温岭市横峰街道江夏大港两侧绿道提升工程-园林

标段:

序号	项目编码	项目名称	计量 单位	工程量	金 额 (元)				备注
					综合单价	合价	其中		
							人工费	机械费	
62	2-5	垫层碎石	m3	0.16215	243.03	39.41	10.24		
63	2-6换	垫层混凝土、非泵送商品混凝土C20	m3	0.1081	658.63	71.20	14.46		
64	17-1	混凝土垫层模板	m2	0.98	52.47	51.42	24.11	1.01	
65	10-4换	杯形、独立、带形基础钢筋混凝土、非泵送商品混凝土C25	m3	0.113	603.81	68.23	7.81	0.03	
66	17-7	带形钢筋混凝土基础无梁式复合木模	m2	1.029	52.43	53.95	26.60	0.70	
67	10-23换	墙板（厚度：cm）10以上、非泵送商品混凝土C25	m3	0.0808	721.80	58.32	13.00	0.04	
68	17-29	墙复合木模	m2	1.616	43.80	70.78	35.07	1.91	
69	10-140	现浇构件普通钢筋制作、安装、带肋钢筋 HRB400以内	t	0.013	5845.10	75.99	7.80	0.81	
70	A12-20	墙面刷干粉型界面剂	m2	1.3938	6.81	9.49	6.04		
71	6-94	芝麻灰贴面（光面）、大理石（花岗岩）水泥砂浆粘结墙面	m2	1.3938	212.25	295.83	87.96	2.29	
72	6-96	芝麻灰光面异形切割	m2	0.0269	266.67	7.17	1.88	0.01	
73	A11-74	弧形切割增加费、天然石材	m	6.705	15.42	103.39	71.21		
74	暂估价	艺术发光字体、艺术字（横峰、SPORTS PARKS）	项	1	3000.00	3000.00			
本页小计						3905.18	306.18	6.80	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:温岭市横峰街道江夏大港两侧绿道提升工程-园林

标段:

序号	项目编码	项目名称	计量 单位	工程量	金 额 (元)				备注
					综合单价	合价	其中		
							人工费	机械费	
		出口标识牌			27406.00	2592.87	147.42		
75	4-76	反铲挖掘机挖三类土深度（m）2 以内	m3	7.021008	10.82	75.97	43.53	17.20	
76	4-65	回填土机械夯实	m3	3.212167	16.79	53.93	37.42	5.24	
77	4-102+4-103*4换	白卸汽车`运距5000(m)	m3	3.3272	18.71	62.25		50.81	
78	2-5	垫层碎石	m3	1.41751	243.03	344.50	89.49		
79	2-6换	垫层混凝土`非泵送商品混凝土C25	m3	1.063133	683.11	726.24	142.19		
80	17-1	混凝土垫层模板	m2	1.857	52.47	97.44	45.68	1.91	
81	10-6换	整板基础`非泵送商品混凝土C25	m3	1.3282	619.38	822.66	104.16	0.40	
82	17-15	整板基础无梁式复合木模	m2	2.32	55.37	128.46	69.95	1.39	
83	10-23换	墙板（厚度：cm）10以上`非泵 送商品混凝土C25	m3	1.4022	721.80	1012.11	225.57	0.70	
84	17-29	墙复合木模	m2	23.37	43.80	1023.61	507.13	27.58	
85	6-94	芝麻灰贴面（光面）水泥砂浆粘 结墙面	m2	19.47	187.18	3644.39	1228.75	31.93	
86	10-140	现浇构件普通钢筋制作、安装 带 肋钢筋 HRB400以内	t	0.165	5845.10	964.44	99.00	10.26	
87	综合价	50厚石槽内置灯管	套	1	450.00	450.00			
本页小计					9406.00	2592.87	147.42		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:温岭市横峰街道江厦大港两侧绿道提升工程-园林

标段:

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
					综合单价	合价	人工费	其中 机械费	暂估价
88	暂估价	出口标识牌不锈钢制作(含不锈钢标识牌, 不锈钢栅格, 不锈钢立体字, 不锈钢线条的制作及安装)	项	1	18000.00	18000.00			18000.00
		休闲广场小品一				12890.39	250.38	78.38	
89	4-76	反铲挖掘机挖三类土深度(m)2以内	m3	7.021008	10.82	75.97	43.53	17.20	
90	4-65	回填土机械夯实	m3	3.212167	16.79	53.93	37.42	5.24	
91	4-102+4-103*4换	自卸汽车运距5000(m)	m3	3.3272	18.71	62.25		50.81	
92	4-116	基础垫层 碎石干铺	m3	0.72848	239.04	174.14	30.81	0.79	
93	10-1换	素混凝土垫层 非泵送商品混凝土C20	m3	0.54636	597.39	326.39	45.93	0.46	
94	17-1	混凝土垫层模板	m2	3.768	52.47	197.71	92.69	3.88	
95	暂估价	休闲广场小品一(仿木桩由专业厂家成品定制安装)	项	1	12000.00	12000.00			12000.00
		其他				293950.41	6355.00	9161.59	
96	暂估价	海芋花柱雕塑小品(三根海芋花柱, 由专业厂家成品定制, 具体材质由厂家二次设计确定, 含安装及材料加工及基础)	项	1	100000.00	100000.00			100000.00
本页小计						130890.39	250.38	78.38	130000.00

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:温岭市横峰街道江夏大港两侧绿道提升工程-园林

标段:

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
					综合单价	合价	其中 人工费	机械费	暂估价
97	暂估价	休闲广场景墙	项	1	80000.00	80000.00			80000.00
98	暂估价	休闲广场二小品	项	1	16000.00	16000.00			16000.00
99	暂估价	健身器材(含基础及预埋)	套	6	1500.00	9000.00			9000.00
100	暂估价	镂空围墙成品制作(含基础及预埋,具体样式由甲方确认)	m	175	198.00	34650.00			34650.00
101	暂估价	条石坐凳(样式,价格需经业主确认)	m	55.225	500.00	27612.50			27612.50
102	暂估价	观景长廊修复费	项	1	5000.00	5000.00			5000.00
103	3001	履带式挖掘机1m3以内	台次	1	4431.81	4431.81	620.00	1892.77	
104	D3026	转盘钻孔机	台次	1	5559.73	5559.73	775.00	2927.05	
105	D2002	柴油打桩机(安拆费)	台次	1	11696.37	11696.37	4960.00	4341.77	
本页小计						193950.41	6355.00	9161.59	172262.50
合计						1888003.36	361160.29	137909.48	302262.50

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称: 园林

标段:

第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	Z50405009001	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	1.69	7454.02			
2	050405004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.13	573.39			
3	050405005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.15	661.60			
4	Z50405010001	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0.95	4190.13			
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算					
合 计					12879.14			

主要材料和工程设备一览表

工程名称: 园林

标段:

第1页 共3页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	热轧带肋钢筋HRB400综合	t	36.606	4720	172780.32	
2	镀锌铁丝 ϕ 0.7-1.0	kg	135.327	5.75	778.13	
3	镀锌铁丝综合	kg	12.000	5.75	69	
4	热轧光圆钢筋HPB300综合	t	0.124	4825	598.3	
5	角钢Q235B 40×40×4	kg	7.275	5.221	37.98	
6	型钢综合	kg	409.001	5.13	2098.18	
7	中厚钢板综合	t	0.343	5239	1796.98	
8	铜丝	kg	11.644	65.487	762.53	
9	铁件	kg	129.392	5.13	663.78	
10	塑料薄膜	m ²	2.266	0.2	0.45	
11	土工布	m ²	0.431	3.54	1.53	
12	金属膨胀螺栓M8×80	套	1353.099	0.49	663.02	
13	圆钉	kg	422.499	6.19	2615.27	
14	低碳钢焊条综合	kg	172.803	6.28	1085.2	
15	电焊条E43系列	kg	1.717	6.28	10.78	
16	镀锌铁丝12#	kg	2.885	5.75	16.59	
17	镀锌铁丝22#	kg	0.413	6.19	2.56	
18	镀锌铁丝8#-12#	kg	1.082	5.75	6.22	
19	复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合	kg	38.957	0.434	16.91	
20	普通硅酸盐水泥P0 42.5综合	kg	14061.805	0.513	7213.71	
21	普通硅酸盐水泥P0 52.5综合	kg	108.492	0.549	59.56	
22	白色硅酸盐水泥425#、二级白度	kg	23.130	0.752	17.39	
23	黄砂净砂	t	42.094	131	5514.31	
24	碎石综合	t	4.159	102	424.22	
25	碎石40—60	t	177.305	102	18085.11	
26	塘渣	t	187.248	45.63	8544.13	
27	混凝土实心砖240×115×53 MU10	千块	4.318	442	1908.56	
28	非泵送商品混凝土C20	m ³	84.677	478	40475.61	
29	C25透水砼(粒径10mm) C25	m ³	57.834	526	30420.68	

主要材料和工程设备一览表

工程名称: 园林

标段:

第2页 共3页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
30	彩色强固C25透水砼(粒径6mm) C25	m3	66.147	982	64956.35	
31	非泵送商品混凝土C25	m3	58.793	502	29514.09	
32	非泵送商品混凝土C30	m3	83.799	531	44497.27	
33	非泵送水下商品混凝土C30	m3	276.044	551	152100.24	
34	芝麻灰光面50mm	m2	0.028	147	4.12	
35	芝麻灰花岗岩150X100X600	m2	144.585	249.52	36076.85	
36	芝麻灰贴面(光面)30厚	m2	1.422	106	150.73	
37	芝麻灰贴面(光面)20厚	m2	19.859	81.42	1616.92	
38	芝麻白压边(荔枝面)150X300X50	m2	69.003	150	10350.45	
39	芝麻白火烧面30厚	m2	76.500	100	7650	
40	芝麻白火烧面30厚	m2	349.656	100	34965.6	
41	芝麻白荔枝面20厚	m2	133.973	88.5	11856.61	
42	芝麻黑火烧面30厚	m2	49.317	152	7496.18	
43	芝麻灰(火烧面)50厚	m2	23.256	156	3627.94	
44	芝麻白(火烧面)20	m2	1.632	80	130.56	
45	石油沥青	t	0.055	4080	224.4	
46	不锈钢管304	t	6.701	21220	142195.22	
47	钢支撑	kg	549.247	5.3	2911.01	
48	圆木桩	m3	7.967	1651	13153.52	
49	电	kW·h	22.719	0.718	16.31	
50	水	m3	1067.702	5.718	6105.12	
51	复合模板综合	m2	268.469	32.7	8778.94	
52	木模板	m3	13.320	1681	22390.92	
53	板方材	m3	0.035	1858	65.03	
54	枋木	m3	4.971	1858	9236.12	
55	休闲广场二小品	项	1.000	16000	16000	
56	休闲广场小品一(仿木桩由专业厂家成品定制安装,含基础)	项	1.000	12000	12000	
57	休闲广场景墙	项	1.000	80000	80000	

主要机械台班一览表

工程名称:园林

标段:

第1页 共2页

序号	机械名称、规格、型号	单位	数 量	单价(元)	合价(元)	备注
1	其他机械费	元	36.162	1.02	36.89	
2	履带式推土机90kW	台班	0.002	942.19	1.88	
3	履带式推土机105kW	台班	0.205	1030.2	211.19	
4	履带式单斗液压挖掘机1m ³	台班	0.927	1156.28	1071.87	
5	电动夯实机250N·m	台班	27.933	27.3	762.57	
6	手持式风动凿岩机	台班	9.177	12.61	115.72	
7	履带式柴油打桩机3.5t	台班	0.500	1040.33	520.17	
8	轨道式柴油打桩机0.8t	台班	11.528	485.93	5601.8	
9	振动沉拔桩机400kN	台班	5.280	969.47	5118.8	
10	转盘钻孔机800mm	台班	63.036	525.95	33153.78	
11	履带式电动起重机5t	台班	20.011	252.44	5051.58	
12	履带式起重机15t	台班	5.889	847.11	4988.63	
13	轮胎式起重机16t	台班	3.656	923.8	3377.41	
14	汽车式起重机8t	台班	3.500	788.96	2761.36	
15	汽车式起重机20t	台班	2.000	1121.84	2243.68	
16	载货汽车4t	台班	2.863	474.35	1358.06	
17	载货汽车4t	台班	0.395	474.35	187.37	
18	载货汽车8t	台班	1.000	552.72	552.72	
19	自卸汽车8t	台班	0.156	677.47	105.69	
20	自卸汽车15t	台班	2.179	1017.66	2217.48	
21	平板拖车组30t	台班	1.000	1190.89	1190.89	
22	平板拖车组40t	台班	1.000	1314.63	1314.63	
23	泥浆罐车5000L	台班	30.865	586.73	18109.42	
24	电动卷扬机-单筒快速10kN	台班	8.272	191.09	1580.7	
25	电动卷扬机-双筒快速50kN	台班	17.575	279.05	4904.3	
26	电动卷扬机-双筒慢速50kN	台班	8.272	240.91	1992.81	
27	灰浆搅拌机200L	台班	10.163	174.7	1775.48	
28	钢筋切断机40mm	台班	3.465	41.65	144.32	
29	钢筋弯曲机40mm	台班	6.143	25.92	159.23	
30	木工圆锯机500mm	台班	9.391	26.19	245.95	

单位（专业）工程招标控制价费用表

专业名称:绿化				第1页 共1页	
序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	208899.90	
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	65482.39	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	1912.08	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)		
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)		
2.2	施工组织措施项目费 (安全文明施工基本费除外)		(1.1+2.1.1) $\times$ 2.92%	1912.08	
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		
3.2.1	其中	材料 (工程设备) 暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.3	计日工		Σ 计日工 (暂估数量 $\times$ 综合单价)		
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程 (暂估金额 $\times$ 费率)		
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金额 $\times$ 费率		
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 30.61%	20044.16	
5	工程总价 (税金、安全文明施工基本费除外)		1+2+3+4	230856.14	
6	单列费用		单列费用		
7	下浮金额		(5+6-不计税不计费不下浮-暂估材料) $\times$ 0%		
8	安全文明施工基本费		(1.1+2.1.1) $\times$ 5.16%	3378.89	
9	税金		(5+7+8+计税不计费) $\times$ 9%	21081.15	
其中	甲供费 (不计入造价)		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			5+6+7+8+9	255316.00	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:温岭市横峰街道江夏大港两侧绿道提升工程-绿化

标段:

序号	项目编码	项目名称	计量 单位	工程量	金 额 (元)				备注
					综合单价	合价	其中		
							人工费	机械费	
		乔木			27518.90	3122.95	699.78		
1	1-108	栽植 鸡爪槭 H=2.0-2.2m P=180-220cm D=8cm 树型饱满,树姿优美,分枝均匀	株	10	542.76	5427.60	453.00	142.00	
2	1-108	栽植 垂丝海棠 H=1.8-2.0m P=160-180cm D=8cm 全冠,树型饱满,树姿优美,分枝 均匀	株	9	653.86	5884.74	407.70	127.80	
3	1-108	栽植 红梅 H=1.8-2.0m P=160-180cm D=8cm 树型饱满,树姿优美,分枝均匀	株	6	856.87	5141.22	271.80	85.20	
4	1-109	栽植 早樱 H=3.5-4.0m P=250-280cm D=12cm 全冠,树型饱满,树姿优美,分枝 均匀	株	8	1054.37	8434.96	582.08	133.84	
5	1-333	树棍支撑三脚桩	株	27	21.07	568.89	94.50		
6	1-342	草绳绕树干胸径 (cm) 10以内	m	27	4.33	116.91	62.91		
7	1-256	乔木养护 落叶乔木胸径 (cm) 10 以内	株	25	49.30	1232.50	766.00	155.50	
8	1-257	乔木养护 落叶乔木胸径 (cm) 20 以内	株	8	89.01	712.08	484.96	55.44	
		灌木				2253.16	148.46	15.08	
本页小计					27518.90		3122.95	699.78	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:温岭市横峰街道江夏大港两侧绿道提升工程-绿化

标段:

序号	项目编码	项目名称	计量 单位	工程量	金 额 (元)				备注
					综合单价	合价	其中		
							人工费	机械费	
9	1-163	栽植 春鹃 H=0.20-0.25m P=30cm 每平方36 株	m2	13	168.55	2191.15	134.94		
10	1-313	草本花卉养护 花卉球根、草本 养护期一年 包存活	m2	13	4.77	62.01	13.52	15.08	
		草坪				179127.84	60336.57	12170.39	
11	包干	树木杂草清理费（含处置费）	项	1	20000.00	20000.00			
12	1-6	机械回填种植土	m3	1361	8.09	11010.49	1170.46	7689.65	
13	1-31	绿地细平整	m2	4539	5.53	25100.67	19744.65		
14	1-215	马尼拉卓皮满铺	m2	4526	22.63	102423.38	29328.48		
15	1-319*10.6换	草坪养护 暖地型草坪满铺`基价 *0.6 养护期一年 包存活	m2	4526	4.55	20593.30	10092.98	4480.74	
本页小计						181381.00	60485.03	12185.47	
合计						208899.90	63607.98	12885.25	

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:绿化

标段:

第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	Z50405009001	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	1.69	1106.65			
2	050405004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.13	85.13			
3	050405005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.15	98.22			
4	Z50405010001	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0.95	622.08			
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算					
合 计					1912.08			

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	备 注
1	暂列金额		明细详见表10. 2. 2-22
1. 1	标化工地增加费		明细详见表10. 2. 2-22
1. 2	优质工程增加费		明细详见表10. 2. 2-22
1. 3	其他暂列金额		明细详见表10. 2. 2-22
2	暂估价		
2. 1	材料（设备）暂估价		明细详见表10. 2. 2-23
2. 2	专业工程暂估价		明细详见表10. 2. 2-24
2. 3	专项技术措施暂估价		明细详见表10. 2. 2-25
3	计日工		明细详见表10. 2. 2-26
4	总承包服务费		明细详见表10. 2. 2-27
合 计			

标段:

第1页 共1页

[illegible]

