

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：温岭市东部控股有限公司

承包人（全称）：浙江豪业建设有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 温岭市东部新区涌金街市政工程（涌金桥至洱海路） 施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：温岭市东部新区涌金街市政工程（涌金桥至洱海路）
2. 工程地点：温岭市东部新区
3. 项目批文：温发改设计〔2015〕13号、温发改设计〔2023〕16号
4. 资金来源：政府性基金及银行贷款。

5. 工程内容：本工程为温岭市东部新区涌金街市政工程（涌金桥至洱海路），本次实施涌金桥至洱海路，最高道路等级为城市支路，施工桩号为K0+285-K1+289.281，本次实施内容为仅施工K0+285-K1+289.281的道路工程、排水工程、绿化工程及标志标线工程（智能交通过路预埋管）。

道路工程：规划红线宽度30m，标准横断面布置为5m人非共板（2m人行道+3m非机动车道）+3m（生态浅沟）+机动车道14m（机动车道）+3m（生态浅沟）+5m人非共板（2m人行道+3m非机动车道）。机动车道结构层为沥青砼路面（细4+粗8）cm+5%水泥稳定层18cm+4%水泥稳定层17cm+级配碎石底层20cm，非机动车道结构层为沥青砼路面（细4+中6）cm+5%水泥稳定层20cm+级配碎石底层15cm，人行道结构层为6cm彩色透水砖+3cmM10水泥砂浆+15cmC20水泥砼+10cm级配碎石。

排水工程：本工程雨污管分流制，最大管径1600mm，雨水管采用HDPE-B型缠绕结构壁管，热熔连接；污水管开挖段及盲管采用PE100实壁管，PN1.0MPa，热熔连接；管道全长约3296米（不包括雨水连接管）；隔离带采用生态滞留草沟。

标志标线：包括各类交通标志、交通标线等。

隔离带苗木主要有香樟、红叶石楠、花石榴、紫薇、毛鹃、红叶石楠、紫娇花、兰花三七、黄金菊、中华景天及马尼拉草皮等，绿化面积约4712m²。

6. 工程承包范围：施工图范围内发包人指定的道路工程、排水工程、绿化工程及标志标线工程。

二、合同工期

计划开工日期：2024年6月18日。

计划竣工日期：2025年1月14日。

工期总日历天数：210天，其中桩号K0+285-K0+485.895施工工期为90日历天，桩号

K0+558.898-K1+289.281 施工工期为 120 日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）贰仟玖佰零贰万贰仟柒佰捌拾贰元整 (¥29022782元)；

其中：

（1）中标价：

人民币（大写）贰仟捌佰伍拾叁万玖仟陆佰叁拾肆 (¥28539634元)；

（2）安全文明施工费：

人民币（大写）贰拾玖万玖仟玖佰肆拾贰元整 (¥299942元)；

（3）暂列金额：

人民币（大写）伍拾万元整 (¥500000元)；

（4）渣土消纳费（含税）：

人民币（大写）肆拾捌万叁仟壹佰肆拾捌元整 (¥483148元)。

2. 合同价格形式：单价合同。

3. 发包人向承包人支付工程价款及其他应当支付的款项均须汇入承包人指定的银行账户，承包人收取款项时开具增值税发票。

根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号）等有关规定，承包人完成本合同项下应税行为的计税方式按以下第 (1) 种方法，并与工程计价时采用的计税方法一致。

（1）一般计税方法。

（2）本工程为 甲供 工程，按简易计税方法。

五、项目经理

承包人项目经理：钱海燕。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录；

- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2024年6月11日 签订。

十、签订地点

本合同在 温岭市东部控股有限公司 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方法定代表人(或其委托代理人)签字或盖章,并加盖单位公章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式玖份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执叁份。

发包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字或盖章)

统一社会信用代码：

地 址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

传 真：

电子信箱：

开户银行：

账 号：

承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字或盖章)

统一社会信用代码：

地 址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

传 真：

电子信箱：

开户银行：

账 号：

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：工程招标文件、《温岭市政府投资项目工程变更管理办法》（温政发〔2020〕58号）（项目实施过程中，若出台新的变更规定的，则按新规定执行）、除投标函及其附录和已标价工程量清单外的其它部分投标文件、建设工程监理合同、经批准的施工组织设计、专项施工方案。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名 称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.2.5 设计人：

名 称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：无。

1.1.3.9 永久占地包括：无。

1.1.3.10 临时占地包括：施工用地，工程完工后恢复。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《浙江省建设工程工程量清单计价指引-市政工程》（2013）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、

《浙江省通用安装工程预算定额》（2018 版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018 版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018 版）、《浙江省建设工程计价规则》（2018 版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018 版）、浙江省建设工程计价依据（2018 版）及省、市有关补充规定与解释。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：按通用合同条款。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：无；

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：招标文件中明确的技术标准和要求。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按通用合同条款。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工日期前 14 天前；

发包人向承包人提供图纸的数量：纸质施工图肆套并附目录清单及与其一致的电子版施工图（PDF 或 CAD 等格式）；

发包人向承包人提供图纸的内容：施工图纸名称、工程号、版本、出图日期、目录、变更联系单编号等。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、专项施工方案、工程总进度计划、工程月进度计划表等；承包人提交修正后的施工组织设计、专项施工方案等的技术标准不应低于投标承诺，且修改或优化方案报监理人、发包人批准；

承包人提供的文件的期限为：施工组织设计、总进度计划在接到开工通知（或确定开工日期）后 7 天内，专项施工方案在相应部位施工前 7 天；发包人对承包人的施工组织设计（或方案）和进度计划提出质疑和合理修正时，承包人应在 7 天内修正完成并重新提交；每月 20 日前向发包方提交下一月进度计划和施工方案；

承包人提供的文件的数量为：纸质资料肆套及与其一致的电子版资料；

承包人提供的文件的形式为：纸质及电子版本；

发包人审批承包人文件的期限：收到相应文件后 7 天内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：由承包人在现场提供一套完整施工图，供发包人、监理人及有关人

员进行工程检查等活动时使用。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：_____；

发包人指定的接收人为：_____；

承包人接收文件的地点：_____；

承包人指定的接收人为：_____；

监理人接收文件的地点：_____；

监理人指定的接收人为：_____。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按通用合同条款。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：施工现场确定。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人提供的场内交通条件为现状，由承办人自行负责解决，费用已在投标报价中已综合考虑。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用：本工程进场道路的加固、改造、修复由承包人负责解决，费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用合同条款。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：包含在签约合同价内。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：

(1) 工程量清单存在缺项、漏项的, 予以调整;

(2) 工程量清单中组价内容与项目特征不一致的, 不予以调整;

(3) 工程量清单中项目特征与施工图纸不一致的, 予以调整。

允许调整合同价格的工程量偏差范围: 分部分项清单中工程量增加或减少的, 均不予以调整该分部分项清单的单价。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表:

姓 名: 吴小伟;

职 务: _____;

联系电话: _____;

电子信箱: _____;

通信地址: _____。

发包人对发包人代表的授权范围如下: ①有对工程建设的所有外部关系的协调权。②对分包施工单位选择的最终确认与否定权。③对工程图纸会审、协调会的组织、主持权。④对工程设计变更的确认权。⑤有权要求对不称职的施工、监理人员更换的权利。⑥有组织主持竣工验收的权利。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求: 开工日期 14 天前。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件, 包括: 按通用合同条款。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求: /。

发包人是否提供支付担保: 是。

发包人提供支付担保的形式、金额及期限的: 形式: 保险公司保单; 金额: 580455.64 元。期限: 保险公司保单在竣工验收合格后 10 天内解除。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

(9) 承包人提交的竣工资料的内容: 向发包人提交按规范规定应由承包人编制部分的竣工资

料并符合建设工程资料存档要求。

承包人需要提交的竣工资料套数：纸质文件三套，电子文件及扫描件一套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后 7 天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质文件、电子文件及扫描件。

(10) 承包人应履行的其他义务：

a. 向发包人、监理人提供施工现场办公室各 1 间免费使用。

b. 在施工中必须严格按照规范操作，并针对邻近建筑物实际情况，采取相应防护措施，对不按规范要求施工或未采取防护措施的，造成的损失由承包人承担。

c. 本项目施工安全由承包人负总责。

d. 按当地有关部门要求，由承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名：钱海燕；

建造师执业资格等级：一级；

建造师注册证书号：浙 1312017201903020；

建造师执业印章号：/；

安全生产考核合格证书号：浙建安 B(2022)3890434；

联系电话：13958611800；

电子信箱：522427719@qq.com；

通信地址：温岭市太平街道三星大道 168 号；

承包人对项目经理的授权范围如下：按通用合同条款。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：月到岗率须达到 24 天（以发包人的要求指纹考勤记录为准）。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担，并承担违约责任。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：月到岗率须达到 24 天（以发包人要求的指纹考勤记录为准），不足天数，每天扣除 1000 元，每月结算，当期支付工程款之前支付完成；项目经理须与现场管理人员一致，若发包人发现项目经理与实际现场管理人员不一致的，发现一次罚款 1000 元，当期支付工程款之前支付完成；连续三个月达不到要求或项目经理连续 10 天不能到

岗的，发包人有权解除合同，履约担保金不予以退还，归发包人所有，同时由承包人赔偿发包人由此造成的损失。另遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得离开施工现场。

若建设单位代表巡查工地时发现项目经理未在施工现场，既没有事先请假，也没有在规定时间内到达现场的，视为当天未考勤；若发现当天已打卡考勤的，视为虚假考勤，除已考勤的记录不予计算外，并处罚款 1000 元/人次，当期支付工程款之前支付完成。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：项目经理因大病无法继续履行其职务需要进行更换的，须提供三级及以上医院证明并经行业主管部门备案，且更换后的项目经理资质不低于原项目经理资质，并须通过发包人为期 1 个月的考察；除上述情形外项目经理不允许更换。如承包人更换项目经理，按每更换一人次处履约担保金额 25%的罚款，当期支付工程款之前支付完成；更换二人次以上，发包人有权解除合同，并对承包人处以全额履约担保金额度的罚款，当期支付工程款之前支付完成，同时由承包人赔偿由此造成的损失。若项目经理不能胜任本工程施工任务，承包人必须立即更换项目经理（更换后的项目经理必须经发包人同意），并处履约担保金额 25%的罚款，当期支付工程款之前支付完成。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人可通知承包人解除合同，所有履约担保金归发包人，同时赔偿发包人损失。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：按通用合同条款，承包人主要施工管理人员见合同附件。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人可通知承包人解除合同，所有履约担保金归发包人，同时赔偿发包人损失。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用合同条款执行；另遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得请假。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：项目技术负责人因大病无法继续履行其职务需要进行更换的，须提供三级及以上医院证明并经行业主管部门备案，且更换后的项目技术负责人职称等级不低于原项目技术负责人等级，并须通过发包人为期 1 个月的考察；除上述情形外项目技术负责人不允许更换。如承包人更换技术负责人，按每更换一人次处履约担保金额 15%的罚款，当期支付工程款之前支付完成；更换二人次以上，发包人有权解除合同，并对承包人处以全额履约担保金额度的罚款，当期支付工程款之前支付完成，同时由承包人赔偿由此造成的损失。若项目技术负责人不能胜任本工程施工任务，承包人必须立即更换项目技术负责人（更换后的项目技术负责人必须经发包人同意），并处履约担保金额 15%的罚款，当期支付工程款之前

支付完成。

其他关键岗位人员因大病无法继续履行其职务需要进行更换的，须提供三级及以上医院证明并经行业主管部门备案，且更换后的人员岗位或资质等级不低于原岗位人员等级，并须通过发包人为期 1 个月的考察；除上述情形外，本工程关键岗位人员均不允许更换。如承包人更换人员，按每更换一人次处履约担保金额 10% 的罚款，当期支付工程款之前支付完成；更换二人次以上，发包人有权解除合同，并对承包人处以全额履约担保金额度的罚款，当期支付工程款之前支付完成。若项目关键岗位人员不能胜任本工程施工任务，承包人必须立即更换（更换后的人员必须经发包人同意），并处履约担保金额 10% 的罚款，当期支付工程款之前支付完成。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：项目技术负责人、施工员、质检员（或质量员或质安员）、安全员（须与实际现场管理人员一致，若发包人发现项目技术负责人、施工员、质检员（或质量员或质安员）、安全员与实际现场管理人员不一致，发现一次罚款 1000 元/人，当期支付工程款之前支付完成），到岗率达不到合同约定的天数 27 日历天的（以发包人指纹考勤记录为准），不足天数每人次每天 500 元，每月结算，当期支付工程款之前支付完成。

若建设单位代表巡查工地时发现项目技术负责人、施工员、质检员（或质量员或质安员）、安全员未在施工现场，既没有事先请假，也没有在规定时间内到达现场的，视为当天未考勤；若发现当天已打卡考勤的，视为虚假考勤，除已考勤的记录不予计算外，并处罚款 1000 元/人次，当期支付工程款之前支付完成。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：工程主体结构、关键性工作。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：/。

其他关于分包的约定：___/___。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：___/___。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用合同条款执行。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：形式：融资担保公司保函；金额：580456 元。 期限：

融资担保公司保函在竣工验收合格后 10 天内解除。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：按本工程监理合同约定内容。

关于监理人的监理权限：按本工程监理合同约定内容，涉及工程变更（含设计变更等参建各方变更）均需报发包人审批后生效。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人免费提供办公室 1 间使用。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名：_____；

职 务：_____；

监理工程师执业资格证书号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

关于监理人的其他约定：_____。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）监理人授权超出合同约定，承包人有权提出异议，如监理人对于承包人合理的异议不予接受，则承包人可要求发包人就该事项作出处理决定；

（2）对于监理人更换其委派的监理人员的，监理人在征得发包人同意后应当提前 48 小时书面通知承包人；

（3）监理人对其监理人员的任何授权，承包人均应当要求监理人提供书面的授权，否则，承包人有权拒绝接受监理人员的指示。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：/。

关于工程奖项的约定：/。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用合同条款执行。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：24 小时，由此导致工期延误的，工期予以顺延。

隐蔽工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，还应留置验收部位、验收过程、主要验收人员相片、影像等资料。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按《浙江省建筑施工安全标准化管理规定》（浙建建〔2012〕54号）及省、市建筑业、安全监督等相关主管部门发布的有关管理规定执行。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按通用合同条款。

关于编制施工场地治安保卫计划的约定：按通用合同条款。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按省、市有关文明施工管理规定执行。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工费预付款包含在工程预付款内，与工程预付款一并支付，支付比例为安全文明施工费（不含创标化工地增加费）总额的100%。安全文明施工费的使用按通用合同条款执行。

安全文明施工费包含在签约合同价内，承包人经发包人同意采取合同以外的安全措施所产生的费用，由发、承包人协商处理；未经发包人同意，发包人可不承担由此增加的费用。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：对特殊工艺施工、危险性较大分部分项工程施工（如基坑的开挖、支护、降水工程，模板工程及支撑体系，起重吊装及起重机械安装拆卸工程，脚手架工程，拆除工程，暗挖工程，建筑幕墙安装工程，钢结构、网架和索膜结构安装工程）应按规定办理审批手续和按当地建设行政主管部门要求组织专家论证。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：施工组织设计在合同签订后7天内，专项施工方案在相应部位施工前7天。发包人对承包人的施工组织设计（或方案）提出质疑和合理修正时，承包人应7天内完成修正并重新提交；每月20日前向发包人提交下一月进度计划和施工方案；

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到相应文件后 7 天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到相应文件后 7 天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：接到开工通知（或确定开工日期）后 7 天内。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前 14 天。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前 14 天。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按通用合同条款执行。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：7.6、7.7 条款规定的情形。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延误一天支付违约金 5000 元，并承担发包人由此而造成的相关损失。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：签约合同价的 2%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：

（1）因政府行政命令（因承包人原因的除外）。

（2）非因双方原因而无法控制的爆炸、火灾等事件。

（3）施工场地周围地下管线保护，地下障碍物和污染物排除，邻近建筑物、构筑物的保护要求。

(4) 地质勘探资料未涉及的地下管道、暗沟、岩层等。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

(1) 8 级以上持续 24 小时的大风（台风）；

(2) 24 小时内持续降雨且降水量为 200mm 以上；

(3) 2 天及以上且持续 40 摄氏度及以上的高温天气。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励： / 。

8. 材料与设备

8.1 发包人供应材料与工程设备： / 。

8.2 承包人采购材料与工程设备

(1) 材料品牌、规格和使用要求：按招标文件（相应）技术标准和要求执行。

本工程材料使用品牌，具体如下：

序号	材料名称	品牌（规格、型号、厂家）
1	HDPE 缠绕结构壁管 B 型及 PE 实壁管	参照或相当于广东联塑、伟星、中财

(2) 本工程已确定承包价的建筑材料均由承包人自行询价、采购、运输和保管。散装水泥、新型墙体材料、商品混凝土、商品砂浆的使用须符合相关规定，竣工结算时承包人提供相关资料，否则相关押金由承包人承担，在工程结算中扣回。

(3) 本工程要求使用材料要求：商品砼，保温节能材料，商品砂浆的使用应符合《关于进一步加强建筑工程使用预拌砂浆管理工作的通知》（温发改〔2015〕16 号）的规定。

(4) 所有材料必须有质保书或合格证，符合施工图纸和规范要求，且品牌、产地需报发包人备案，否则，因此产生的后果均由承包人负责。

(5) 凡是招标文件注明规格、型号或参照相当的厂家（品牌、产地）的材料，承包人必须按照招标文件要求采购和施工，优先使用参照或相当的厂家（品牌、产地），如需调整，必须经得发包人认可，否则由此引起的后果由承包人承担。

(6) 所有设备、材料和预制构件等均需有产品合格证和质保书、试验（试车）报告等必要资料，符合国家规定的技术标准和设计图纸要求的标准，并且须经发包人及监理单位验收合格后方可使用。

(7) 根据工程需要，发包人有权对承包人投标时确认的品牌进行更换，更换后的材料价格由

发包人签证进行结算。

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人负责，综合考虑在签约合同价中。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：/。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置。

施工现场需要配备的试验设备：按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置。

施工现场需要具备的其他试验条件：按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置。

9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验

材料、设备和工程的试验和检验的范围：

（1）按《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量检测管理办法》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》等及省、市地方有关工程质量检测的有关规定实施。对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括建设工程质量见证取样检测费、建筑施工企业配合检测及自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品等费用由承包人承担；专项检测试验费、新结构、新材料、构件破坏性试验及其他特殊要求检测试验等检测试验费由发包人承担。

（2）当发包人或监理人指示承包人为核实本工程某一部分或某种材料设备是否有缺陷时，承包人应按要求进行检（试）验。如果该检（试）验表明确有缺陷存在，则检（试）验和试样的费用，发包人供应材料设备的，由发包人承担；承包人采购材料设备的，由承包人承担。如果该检（试）验表明没有缺陷，则由发包人承担检（试）验和试样的费用。

（3）当质量安全管理机构根据相关规范，要求发包人与承包人开展本工程某一部分质量实体或某项材料设备质量监督抽检，如地基基础工程检测、主体结构工程现场实体检测、建筑节能检验、

空气检测等专项检测需要时，发包人与承包人应配合，按要求进行检（试）验，检测、恢复费用由发包人承担。如检测不合格，则由承包人承担本次及重新检测、恢复费用。

（4）本工程施工按《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210—2001）和《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2020）进行施工和验收。竣工验收前发包人对室内氨、甲醛、苯、氨、总挥发性有机化合物、甲苯、二甲苯等七种有害物质进行检测，费用由发包人承担；如检测不合格，承包人需无条件返工至合格，并承担再次检测的费用。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：____/____。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：按通用合同条款。工程变更引起工程量的增加或减少，承包人不得因此拒绝施工。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：

（1）已标价工程量清单中有相同项目的，按照相同项目单价认定。

（2）变更后项目与已标价工程量清单项目不同或相类似项目，由承包人按招标建安工程造价编制依据、编制方法计算综合单价，乘以投标总报价相对招标建安工程造价下降幅度【即结算综合单价=按上述方式编制的综合单价×投标总报价（28539634 元）/招标建安工程造价（32937568 元）】编制变更项目的综合单价，报发包人审核后确定。但确定的综合单价，人工、材料、机械按实际施工期台州信息价（正刊）的平均价（有温岭价的按温岭价，无温岭价的按台州价，温岭、台州均无价格的，按发包人签证价）。

10.4.2 变更估价程序

承包人收到发包人、监理人、设计单位的变更指示后 14 天内向发包人提交变更估价申请。

承包人提出工程变更、施工方案调整等变更应同时提交变更估价申请。

发包人收到承包人的变更申请的估价程序：按《温岭市政府投资项目工程变更 管理办法》（温政发〔2020〕58 号）执行（项目实施过程中，若出台新的变更规定 的，则按新规定执行），其余按通用合同条款。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用合同条款执行。

发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用合同条款执行。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：
无。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细：无。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：本工程暂列金额 500000 元，施工过程中由发包人掌握使用，结算时下浮数同中标下浮率=1-（投标报价 28539634 元）/（招标建安工程造价 32937568 元）*100%。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

11.1.1 市场价格波动是否调整合同价格的约定：人工、主要材料（钢材、商品混凝土、沥青混凝土、乳化沥青、水泥、碎石、塘渣、砂、石屑、块石、汽油、柴油、透水砼路面砖（面层石英砂）、种植土、香樟）价格涨跌超过 3%时，超过部分按以下办法予以调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用造价信息方式对合同价格进行调整：

（1）关于基准价格（A1）的约定：

A1=2024 年 3 月的《台州造价》正刊对应人工信息价（除税价），在该月《台州造价》正刊中没有信息价（除税价）的材料，则不予以调整。

A1= 2024 年 3 月的《台州造价》正刊（温岭）对应主要材料（钢材、商品混凝土、沥青混凝土、乳化沥青、水泥、碎石、塘渣、砂、石屑、块石、汽油、柴油、透水砼路面砖（面层石英砂）、种植土、香樟）信息价（除税价），在该月《台州造价》正刊（温岭）中没有信息价（除税价）的材料，则不予以调整。

（2）市场价格 A2 约定：

①【人工、汽油、柴油】按合同施工工期《台州造价》正刊信息价平均价[平均价计算中，按程序办理的或发包人签证确定停工的工期顺延的月份平均价应计入，按程序办理的停工或发包人签证确定停工（停工 $\geq$ 15 天不计平均价，停工 $<$ 15 天计平均价）]。

②主要材料【钢材、商品混凝土、水泥、碎石、塘渣、砂、石屑、块石】按合同施工工期前 80%月份《台州造价》正刊（温岭）信息价（除税价）的平均价[平均价计算中，按程序办理的或发

包人签证确定停工的工期顺延的月份平均价应计入，按程序办理的停工或发包人签证确定停工（停工 ≥ 15 天不计平均价，停工 < 15 天计平均价）】。

③【乳化沥青、透水砼路面砖（面层石英砂）、种植土、香樟】按合同施工工期后 20%月份《台州造价》正刊（温岭）信息价（除税价）的平均价[平均价计算中，按程序办理的或发包人签证确定停工的工期顺延的月份平均价应计入，按程序办理的停工或发包人签证确定停工（停工 ≥ 15 天不计平均价，停工 < 15 天计平均价）】。

以上合同施工工期是指：合同施工工期为合同约定开工、竣工日期，开工通知签发开工日期与合同约定开工日期不一致的，以开工通知的开工日期为准，并顺延竣工日期。

④沥青混凝土按沥青混凝土实际施工工期《台州造价》正刊信息价平均价。

（3）调整方法：

① 当 $A_2 > A_1 \times 1.03$ 时，价差 = $A_2 - A_1 \times 1.03$ ；当 $A_2 < A_1 \times 0.97$ 时，价差 = $A_2 - A_1 \times 0.97$ 。

② 人工、材料的数量按定额的消耗量计算。

③ 以上人工、材料价差调整部分只计取税金，单独计算，不下浮，计入结算价。

11.1.2 AC-13C 细粒式沥青混凝土(SBS 改性沥青)根据普通沥青混凝土细粒式（进口沥青）的市场价格波动而调整合同价格的约定：普通沥青混凝土细粒式（进口沥青）在 AC-13C 细粒式沥青混凝土(SBS 改性沥青)实际施工工期间信息价的平均价与 2024 年 3 月的《台州造价》正刊（温岭）信息价（除税价）比较，涨跌超过 3%时，认同 AC-13C 细粒式沥青混凝土(SBS 改性沥青)涨跌超过 3%，超过部分按以下办法予以调整。

（1）关于 AC-13C 细粒式沥青混凝土(SBS 改性沥青)基准价格（A1）的约定：

$A_1 = 1422$ 元/ m^3 （除税价）。

（2）调整方法：

①当普通沥青混凝土细粒式（进口沥青）在 AC-13C 细粒式沥青混凝土(SBS 改性沥青)实际施工工期间信息价的平均价与 1422 元/ m^3 （除税价）比较，涨率超过 3%时，价差 = $A_1 \times (\text{涨率} - 3\%)$ ；普通沥青混凝土细粒式（进口沥青）在 AC-13C 细粒式沥青混凝土(SBS 改性沥青)实际施工工期间信息价的平均价与 1422 元/ m^3 （除税价）比较，跌率超过 3%时，价差 = $A_1 \times (\text{跌率} - 3\%)$ 。

②材料的数量按定额的消耗量计算。

③以上材料价差调整部分只计取税金，单独计算，不下浮，计入结算价。

11.2 法律变化引起的调整：基准日期以后变化由发包人承担，但由承包人原因导致工期延误时的法律变化引起合同价增加的由承包人承担，合同价下降的由发包人受益。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：本工程结算价的计算方式同投标价的计算方式。除风险范围以外约定的调整外，以下内容按承包人的投标承诺一次性包定：

(1) 综合单价；

(2) 施工组织措施费费率；

(3) 施工技术措施费，以项报价的，按该项目的总价包干计算，以量报价的，按该项目的单价包干计算；

(4) 规费费率；

(5) 计日工综合单价（工数经发包人签证，综合单价按技术工 260 元/工日、普工 220 元/工日计取，不下浮）；

(6) 其他可能发生的费用；

a. 因施工噪音、物体坠落、材料抛散而扰民及影响环境卫生、交通城管、现场文明和施工安全等问题等产生的费用，由承包人和有关管理部门、人员联系，自行解决。因此造成工期延长由承包人负责。如给发包人另行造成额外的经济损失，发包人可从承包人的工程款中扣回。

b. 实际施工中可能发生街道管理费、干扰费、环保费、占道押金等其它管理费。

c. 土方开挖及外运、处置及泥浆外运、处置按当地有关要求办理，费用已包含在签约合同价内。

风险费用的计算方法：已包含在合同价格内。

风险范围以外合同价格的调整方法：

(1) 工程量按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《浙江省建设工程工程量清单计价指引-市政工程》（2013）、《浙江省市政工程预算定额》（2018 版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018 版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018 版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018 版）、《浙江省建设工程计价规则》（2018 版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018 版）、浙江省建设工程计价依据（2018 版）及省、市有关补充规定与解释及发包人提供的工程量清单中说明的工程量计算规则计算，由承包人计量、发包人及有关部门审核。

(2) 因市场价格波动引起的调整按本专用合同条款第 11.1 款的约定调整。

(3) 发包人提供的工程量清单项目漏项、缺项、差错、工程变更引起的新增项目、工程量清

单局部变更工程量清单项目特征描述与施工图纸不一致，与已标价工程量清单项目不同或相类似项目，其综合单价的确定方法按本专用合同条款 10.4.1（2）款约定执行。

（4）因分部分项工程量清单漏项、缺项或非承包人原因的工程变更，引起措施项目发生变化，造成施工组织设计或施工方案变更，原措施费中已有的措施项目，按原措施费的组价方法调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，按专用合同条款 10.4.1（2）款约定方法调整。但合同中注明一次性包定的措施项目，不作调整。

（5）未在投标价中包含的专项施工方案的施工及论证费用，根据施工现场实际参照专用合同条款 10.4.1（2）款约定方法确定或签证。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：____/____。

风险费用的计算方法：____/____。

风险范围以外合同价格的调整方法：____/____。

3、其他价格方式：____/____。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：签约合同价的 10%，金额 2902278 元，其中含专用条款 6.1.6 条所列的安全文明施工费 299942 元。

预付款支付期限：开工通知下达并按投标承诺的人员、机械设备进场后 7 天内。

预付款扣回的方式：不扣回，作为工程款。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：____/____。

预付款担保的形式为：____/____。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：工程量计算按照实际完成施工图纸范围内和经发包人同意增加的施工内容按实计算，《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《浙江省建设工程工程量清单计价指引-市政工程》（2013）、《浙江省市政工程预算定额》（2018 版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018 版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018 版）、《浙江

省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018 版）、《浙江省建设工程计价规则》（2018 版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018 版）、浙江省建设工程计价依据（2018 版）、关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知（浙建建〔2019〕92 号）及发包人提供的工程量清单中说明的工程量计算规则计量。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按月计量。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按通用合同条款执行，工程变更按规定办理完毕的，计入当期工程价款。但确认的工程量 and 单价仅作为本期工程款支付的依据。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： / 。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项（总价合同的计量）约定进行计量： / 。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： / 。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：工程进度款分工资性工程进度款（即民工工资）和其他工程进度款两类，分别按下列约定拨付：（1）、关于工资性工程进度款的支付约定：按月支付。（2）、关于其他工程进度款的付款周期约定：按月支付。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按通用合同条款执行。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用合同条款。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： / 。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： / 。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：按通用合同条款。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用合同条款。

（2）工资性工程进度款：每月根据实际发生的民工工资且不低于当期工程款的 8%，凭民工工

资清单和考勤清单，由承包人上报，经发包人审核后，拨付至承包人开设的农民工工资专用账户（详见 12.5 条款的账号）。在足额支付前期和当期农民工工资后，工资专用账户自有资金结余较多的，经发包人和承包人协商一致并报行业主管部门备案后，在下一期工程进度款总额不变的前提下，建设单位可适当降低人工费分账比例。

其他工程进度款：发包人向承包人支付当期按 12.1、12.3 款计量工程量价款的 70%工程价款（含已发放的工资性工程进度款）。

竣工验收合格后二十天内支付至合同价格的 85%工程价款（含预付款、已发放的工资性工程进度款、其他工程进度款）；其余按通用合同条款执行。

发包人支付进度款的期限：在发包人确认计量结果后 14 天内完成支付。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：支付应付工程进度款的利息，利率按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率，时间为从约定应付之日起至支付之日止计算利息。

（3）发包人签发的工程量审核报告、进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分工作或已确认计量结果，仅为本期工程款支付依据。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：____/____。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：____/____。

12.5 支付帐户：

发包人应将合同价款（每月支付的农民工工资除外）支至合同协议书中约定的承包人帐户：浙江豪业建设有限公司；开户行：浙江民泰商业银行；帐号：583593028100015。

承包人在_____银行开设本工程农民工工资款专用账户，账号：_____。承包人保证工资款专款专用，并每月将工资款通过银行直接发放到每个农民工个人银行账户，不得挪作他用，工资发放不足部分由承包人另行调剂解决。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：24小时。

工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，还应留置验收部位、验收过程、主要验收人员相片、影像等资料。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用合同条款。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：不计违约金。

因发包人原因，未在监理人接收到承包人提交的竣工验收申请报告 42 天内完成验收，或完成验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按通用合同条款执行。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：不计违约金。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每延误一天支付违约金 5000 元，并承担发包人由此而造成的相关损失。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：无。

(1) 单机无负荷试车费用由 承包人 承担；

(2) 无负荷联动试车费用由 承包人 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：按照通用合同条款。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后 7 天内。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人应在完成合同范围内施工内容，参建各方（建设、监理、施工、勘察、设计单位等）对工程验收并签署工程质量合格文件后 90 天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的工程结算资料一套。

承包人超过 90 天未提交竣工结算资料，经发包人催告后 28 天，承包人还不提交竣工结算资料的，发包人可根据自己资料办理竣工结算，且视为承包人认可竣工结算结果。

14.2 竣工结算审核

(1) 发包人结算审核时间：发包人收到承包人提交的竣工结算报告及完整的结算资料后，在

六个月内审核完毕，并签发竣工结算证书，否则，视为发包人认可竣工结算报告。

由发包人原因逾期审核责任：向承包人支付违约金，违约金为工程结算后应付工程款的利息，利率按中国人民银行发布的同期同类活期存款基准利率，利息计算时间为应付工程款日至支付工程款日止。

(2) 发包人在签发竣工结算证书后 14 天内，扣留工程质量保证金后完成对承包人的竣工付款（如需有关部门审核的项目，先付至工程结算款的 95%，待有关部门审核后付清扣留工程质量保证金后的结算款）。发包人逾期支付竣工结算款的违约金的计算方式：支付应付竣工结算款的利息，按应付款额的月 5% 支付利息；逾期超过 56 天，超过部分按应付款额的月 10% 支付利息，时间为从约定应付之日起至支付之日止计算利息。

(3) 承包人对发包人签认的结算价有异议的，发包人可先支付承包人无异议部分结算款。异议部分重新进行复核或按照第 20 条（争议解决）约定处理。

结算特殊要求：工程结算由中介机构或相关部门审核，审核费按《浙江省物价局关于进一步完善工程造价咨询服务收费的通知》（浙价服〔2009〕84 号）文计算，其中结算超过 5% 核减率（超过送审造价 5% 以外的核减额）和核增造价引起的追加收费（核增、核减不相互抵扣），由承包人承担，并可由发包人在应付工程款中扣除直接支付给中介审核机构。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：满足发包人及相关部门审查要求。

承包人提交最终结算申请单的期限：按照通用合同条款。

14.4.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按照通用合同条款。

(2) 发包人完成支付的期限：按照通用合同条款。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：缺陷责任期 24 个月，其余按通用合同条款执行。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留质量保证金。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第 3.7 条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 2 种方式:

(1) 质量保证金保函(指银行保函、融资担保公司保函或者保险公司保单), 保证金额为: 1.5 %的工程结算价款;

(2) 1.5%的工程结算价款;

(3) 其他方式: / 。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式:

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留, 在此情形下, 质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额;

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金;

(3) 其他扣留方式: / 。

关于质量保证金的补充约定: 采用直接扣留工程结算价款时, 利率按中国人民银行发布的同期同类活期存款利率计取, 在每期质量保证金返还时计算。

15.3.3 质量保证金的退还

工程实际竣工验收合格后满 2 年可返还全部质量保证金。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为: 二年。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的时间: 24 小时内。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形: 发包人逾期支付预付款的违约金的计算方式: 支付应付预付款的利息, 按应付款额的月 5‰支付利息, 时间为从约定应付之日起至支付之日止计算利息。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法:

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任: 开始计算第 7 天后承包人已进场施工设备租赁费及施工人员窝工费。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：支付违约金，违约金为应付工程款的利息，利率按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率，利息计算时间为应付工程款日至支付工程款日止。

(3) 发包人违反第 10.1 款（变更的范围）第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：承担给承包人造成的损失。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：承担给承包人造成的损失，超过 2 天可工期顺延。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：承担给承包人造成的损失，超过 2 天可工期顺延。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：承担给承包人造成的损失，超过 30 天可顺延工期。

(7) 其他：无。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1 项（发包人违约的情形）约定暂停施工满 60 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

(1) 机械设备、施工项目班子未按投标承诺及时到位；

(2) 本工程在实施过程中，如承包人的施工队伍素质、力量、现场管理班子、现场安全文明施工不符合投标文件的承诺，造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标所承诺的要求；

(3) 承包人允许其他人挂靠经营、私自转包；

(4) 承包人未达到投标时所承诺的诚信和技术标准；

(5) 其余详见 16.2.2 条款。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1) 机械设备未按投标承诺到位，每项扣除履约担保金 2%；

(2) 现场安全文明施工不符合投标文件承诺，扣减相应安全文明施工费用；承包人原因造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标承诺的要求，发包人有权要求承包人调整充实施工力量、

更换项目班子，及至解除施工合同，所有履约担保金归发包人，并赔偿发包人损失。

(3) 发现承包人允许其他人挂靠经营、私自转包，所有履约担保金归发包人，同时赔偿发包人损失，并责令退出工地。

(4) 未达到投标所承诺的诚信与技术标准，按每一项扣减履约担保金的 10%。

(5) 工程延误超过了合同工期，延误责任由承包人承担。工期不予顺延，由工期延误引起人工、材料价格（变更项目除外）上涨由承包人承担，按原合同约定价格结算；价格下降归发包人受益，按下降后价格结算。当施工工期超过合同工期 60 天以上时，可解除施工合同。

(6) 承包人无法继续履行、明确表示不履行或实质上已停止履行合同，发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保金归发包人，同时赔偿发包人损失。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：____/____。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：使用施工现场的材料、设备按实结算，使用施工机械、器具按租赁费结算，临时工程折算成费用按完成造价比例计算，无偿使用承包人为本工程施工所编制的相应文件等。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：10 年一遇洪水、暴风雪、干旱、罢工、政府禁令。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：____/____。

18.2 工伤保险

关于工伤保险的特别约定：工伤保险按温政办发（2012）195 号执行。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：按照通用合同条款。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按照通用合同条款。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按照通用合同条款。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： / 。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：提交争议评审时再选定。

选定争议评审员的期限：按照通用合同条款执行。

争议评审小组成员的报酬承担方式：按照通用合同条款执行。

其他事项的约定： / 。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：按照通用合同条款执行。

20.3.3 争议评审小组决定的效力：按通用合同条款执行。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列 第(2)种 方式解决：

(1) 向 台州 仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向 工程所在地 人民法院起诉。

21. 补充条款

(1) 承包人须做工程施工所需的维护、安全等工作，应加强设置安全防护网、围栏等工作。如承包人未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由承包人承担责任及所发生费用。

(2) 承包人收取款项时开具增值税发票。

(3) 本工程施工期间若因政策原因导致增值税税率发生变更的，则税率按相应的政策规定调整。

(4) 本工程施工用水、用电由承包人自行解决，其费用已在单价中综合考虑，因停水、停电原因的工期延长不予批准，因此发生的相关费用不再另行增加。

(5) 材料的二次搬运费已在签约合同价中综合考虑，结算时不再增加费用。

(6) 本工程混凝土熟料及预制混凝土构件场地内运输费用，应综合实际情况，计入相应清单综合单价，结算时不因运距的不同而调整单价。本工程混凝土熟料运输按400m计算，预制构件场内运费按1公里计算。

(7) 本工程土石方综合按开挖三类土包干计算，已在签约合同价中综合考虑，结算时不再

调整。

(8) 承包人考虑行人及行车的安全，施工区与通车区等必须进行必要的隔离（采用何种方式，承包人自行考虑），道路沿线应设置安全标志及设施，以上因素承包人在签约合同价中综合考虑，结算时不再另外计量。

(9) 有关路基塘渣填筑的约定：①本工程已填筑部分塘渣，其中部分路段高出路基，高出部分需挖除的塘渣用于本工程需填筑路段，场内运输运距按1公里包干计算。②应分层填筑及压实，分层满足设计及施工规范，路基填筑塘渣需符合施工图及相关规范要求。③本工程已填筑部分塘渣，对于软土路基超定额外的沉降而引起的填方量不予计算，承包人已在签约合同价中综合考虑，结算时不再调整。④填筑塘渣标高需超过设计路基顶标高20cm。

(10) 水泥稳定碎石层及级配碎石采用机械摊铺、振动成型法施工，施工时需满足设计及施工规范，承包人已在签约合同价中综合考虑，其工程量计算规则为：按设计体积除以该清单项目特征中的厚度计算。

(11) 本工程水泥稳定需采用厂拌水泥稳定（包含泵送费、运费等，不因运距、是否泵送的变化而调整），承包人已充分了解实际现场情况，综合考虑熟料场内场外运输；实际施工中不管采用泵送、非泵送结算均不作调整。考虑调差问题，本工程水泥稳定按自拌计算，场内运输按400米包干计算。

(12) 有关排水管材的约定：①雨水管道采用HDPE缠绕结构壁管（B型），开槽埋管施工，热熔连接，环刚度详见设计图。②污水开挖管道及盲管采用PE100实壁管，PN1.0MPa，热熔连接。

(13) 关于管道沟槽土石方开挖的约定：①本工程部分路基已填筑塘渣，土方综合按开挖三类土包干计算。开挖的土石方70%（包干）按可利用率于本工程管道回填或路基填筑（利用于路基填筑的方量场内运输按1公里包干，利用于管道回填的方量不予计算场内运输，承包人已在签约合同价中综合考虑，结算时不再调整），30%外运至消纳场消纳；结算时按实调整。②对于开挖深度 $>2.5\text{m}$ 的采用钢板桩围护，6m或9m长[25B槽钢扣打（实际如需横向支撑，支撑费用已在签约合同价中综合考虑，结算时不再另计。9m长适用于靠近建筑物。）；如实际地质良好不需打钢板桩围护，结算时放坡系数按1:0.33放坡计算。③对于开挖深度 $\leq 2.5\text{m}$ 的采用放坡，放坡系数为1:0.33（开挖深度小于等于1.5时，不予计算放坡系数）。④管道回填为可利用土石方回填。⑤湿土排水按总开挖量的20%计算（沉井及牵引的土方不计湿土排水费），结算时不再调整。

(14) 本工程排水管道（除雨水连接管及盲管外）暂均按坐落于淤泥层考虑，管底下处理

结构层为超挖300mm后采用块石挤淤，挤淤深度不小于600mm，挤淤后采用5cm级配碎石找平后铺设15cm细砂垫层；如实际地质良好，无需块石挤淤，按实调整（按建设方签证为准，结算时提供照片等隐蔽资料，每段井与井之间需提供全景照片及细节照片各一张，细节照片中显示具体尺寸，照片中须有现场参照物）。

(15)本工程开挖管道沟槽底宽按设计图计算，如实际采用无支撑开挖时，沟槽底宽按沟槽底宽度B尺寸表减去30cm计算，结算时不再调整

(16)本工程水泵抽水、封堵、围堰、找管口、杂草清理等费用，承包人根据现场实际已综合考虑，结算时不再另计。

(17)在管线中，与各管道衔接及管口与井的连接口费用已综合考虑，管道的衔接及管口的连接等问题，承包人均已综合考虑，结算时不予追加任何费用。

(18)本工程可以利用土石方的挑拣费承包人在签约合同价中综合考虑，结算时不再另计。

(19)本工程中的苗木成活率需达100%，苗木必须符合设计要求，苗木按定额规定已计算损耗。苗木养护期为两年，从工程竣工验收合格后开始计算，补种苗木的养护期从补种合格后开始计算。

(20)本工程小苗种植密度按设计图计算；实际施工时密度如小于设计要求，按比例按实调整，如实际施工密度大于设计要求，按设计图纸计算。

(21)本工程中乔木四脚支撑要求：四脚撑：采用梢径 $\Phi 3\text{cm}$ 以上圆形杉木桩，支撑高度2.2米，杆高2.5米，每株树4根支撑，支撑埋在深度0.2米，下部采用梢径 $\Phi 3\text{cm}$ 以上圆形杉木桩高度0.6-0.7米加固四脚桩底部，埋土深度0.4米（上部采用短杉木桩井字形铁丝绑扎，要求美观一致）；扁担撑：梢径 $\Phi 3\text{cm}$ 以上圆形杉木桩，支撑高度0.8-1米，杆高1.2米，每株树3根支撑，支撑埋在深度0.2米，下部采用梢径 $\Phi 3\text{cm}$ 以上圆形杉木桩高度0.6-0.7米加固四脚桩底部，埋土深度0.4米（上部采用短杉木桩井字形铁丝绑扎，要求美观一致）。

(22)挖除高出路基的土石方（除路基换填外）及生态绿化带挖除的土石方（高出路基部分）按利用计算；管道挖除的土石方及生态绿化带挖除的土石方（路基下部分），按70%可以利用，30%不可利用计算；承包人在签约合同价中综合考虑，结算时不再调整。

(23)本工程部分采用自拌砼、自拌砂浆，部分采用商品砼（商品砼或泵送砼及预拌砂浆单价已包含泵送费、运费等，不因运距、泵送高度的变化而调整），承包人充分了解实际现场情况，综合考虑混凝土场内场外运输；以后实际施工中不管采用泵送、非泵送或现拌结算均不作调整。

(24)本工程商品砼（包括沥青砼）运距按7公里内计算。商品混凝土如需二次运输，其费

用应包含在相应清单子目中，结算时不因运距的不同而调整。

(25)本工程中的弃土(含泥浆)外运距离、运输方式、弃土地地的维护等费用，应综合实际情况，承包人自行考虑，计入相应清单综合单价，结算时不再调整。

(26)本工程渣土外运工程量暂按11081.38m³计算，结算时按实调整。运至温岭市城南镇担屿涂消纳点，运距按40公里计算。渣土外运综合单价结算时不再调整(消纳点发生变更的除外)。

(27)本工程渣土消纳费综合单价暂按40元/M³计算，（根据温岭市市容环卫服务有限公司关于担屿涂渣土消纳场消纳单价事项办理）。渣土消纳工程量暂按11081.38m³计算，结算时按实调整。渣土的消纳费仅计税金，不下浮，不计入本次投标报价，但计入签约合同价。

(28)本工程部分现状标高较低，对于管顶覆土（管顶距离现状地面）小于500mm的新建管道，沟槽开挖前，先进行路基回填至管顶以上500mm后，再二次开挖施工管道；其他现状标高达到上述要求的管段（除雨水连接管外），按原始地面标高作为管道沟槽开挖标高，实际施工不同，结算时不再调整。

(29)本工程高压旋喷桩空转工程量暂估，结算时按实调整（承包人在施工过程中需做好记录及拍摄照片）。

(30)高压旋喷桩加灌长度已按设计要求计算，如实际施工不同，结算时按实扣回。

(31)浅草沟每道工序需做好隐蔽工程量映像资料（每段井与井之间需提供全景照片及细节照片各一张，细节照片中显示具体尺寸，照片中须有现场参照物）。

(32)本工程桩号K0+285-K0+485.895、桩号K0+558.898-K1+289.281将分段施工。期间若因政策原因导致工程停工产生的相关费用均已在签约合同价中综合考虑，结算时不再增加。