

新盐厂河临时河道改道工程涉水批前公示

根据《中华人民共和国行政许可法》的有关规定，我局对新盐厂河临时河道改道工程涉水申请材料进行了初步审查。为保证审批质量，增加工作透明度，现将新盐厂河临时河道改道工程涉水的相关资料在“舟山水利”网上进行公示，以广泛接受社会监督。如有不同意见需要反映的，请于2021年8月24日前（以邮戳为准）以书面形式将反映的情况寄（送）到舟山市水利局行政许可处。单位反映情况要加盖公章，个人反映情况要签署真实姓名，并留下真实的联系电话、地址、邮编。

特此公示。

公示时限：2021年8月18日至8月24日

来信请寄：舟山市行政服务中心水利窗口

地址：舟山市临城街道翁山路555号

邮编：316000

附件：1、工程地理位置图

2、工程涉水概况

舟山市水利局

2021年8月18日

附件 2：工程涉水概况

新盐厂河临时河道改道工程涉水概况

随着观音文化园的建设，旅游业快速发展，景区停车困难问题日益突出。现阶段观音文化园配套停车场还未正式动工新建，考虑节假日停车难、停车乱的问题，新建临时停车场是十分必要的。考虑到临时停车场建设用地的完整性，需要对已开挖完成的临时盐厂河进行部分改道。

改道起点位于西侧临时河道拐点处，然后往西沿拆迁小区 A 向北，直至接入北侧临时盐厂河，改道全长 158m。

临时河道改道分为两段进行，第一段桩号 K0+000~K0+084，本段改道临时河道为复式断面，现状地面高程为 2.00m，开挖坡比为 1:1.5，开挖至高程 1.00m 处设置宽度 0.5m 平台，再以 1:1.5 坡度开挖至河道高程 0.00m 处，河道底宽 3.0m，上口宽度 10m；桩号 0+084~K0+158 采用干砌石直立式断面结构，开挖坡比 1:1，挡墙上口宽度 0.6m，迎水坡坡比 1:0.1，背坡坡比 1:0.3，河道面宽 3m。

2021 年 4 月 22 日，我局召开了该项目涉水影响评价报告审查会。

2021 年 5 月 10 日，专家组重新对项目涉水影响评价报告进行了复核。