编号：
密级：内　部

台州市南部湾区引水工程南部湾区水厂附属综合楼、业务楼、后勤楼

招标控制价

浙江省水利水电勘测设计院

ZHEJIANG DESIGN INSTITUTE OF WATER CONSERVANCY & HYDRO-ELECTRIC POWER

二〇一八年四月

台州市南部湾区引水工程南部湾区水厂附属综合楼、业务楼、后勤楼（施工）

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）：25312914元

（大写）：贰仟伍佰叁拾壹万贰仟玖佰壹拾肆元整

招 标 人：	台州市南部湾区水务有限公司 （单位盖章）	工程造价 咨 询 人：	浙江省水利水电勘测设计院 （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人：	（签字或盖章）	法定代表人 或其授权人：	（签字或盖章）
编 制 人：	苏敏 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：	董娴 （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：		复核时间：	

浙江省水利水电勘测设计院
工程造价咨询企业执业印章
编 号：甲150133510163
有效期至：2018年12月31日

中华人民共和国注册造价工程师
苏敏
A14335100365
浙江省水利水电勘测设计院
有效期至：2018年12月31日

中华人民共和国注册造价工程师
董娴
A10335100331
浙江省水利水电勘测设计院
有效期至：2018年12月31日

编 制 说 明

1 工程概况及招标范围

1.1 工程概况

台州市南部湾区引水工程南部湾区水厂附属综合楼、业务楼、后勤楼，建设地点台州市玉环市清港镇，总建筑面积 9370.17m^2，其中：综合楼 4 层，建筑面积约 6021.02m^2；业务楼 2 层，建筑面积约 1337.30m^2；后勤楼 2 层，建筑面积约 2011.85m^2。

1.2 招标范围

招标范围：招标人所提供的施工图所包含的土建（含试桩和桩基工程等）和安装工程（包括水、电、消防等）工程施工。以下部分不放入本次招标范围：内墙面面浆（或涂料）饰面、顶棚面浆（或涂料）饰面、吊顶（如有）、内门窗（防火门除外）、电梯设备、厨房设备、卫生洁具（含大便器、小便器、洗脸盆、洗涤盆、淋浴设施、隔断）、太阳能热水系统、照明灯具、通风空调系统（如有）。桩基检测业主另行委托。详细范围详见工程量清单内容。

2 编制依据

（1）《建设工程工程量清单计价规范》 GB50500-2013；

（2）《浙江省建筑工程预算定额》（2010）；

（3）《浙江省安装工程预算定额》（2010 版）；

（4）《浙江省市政工程预算定额（2010 版）》；

（5）《浙江省施工机械台班费用定额》（2010 版）；

（6）《浙江省建设工程施工费用定额》（2010 版）；

（7）建建发（2016）144 号关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则调整的通知；

（8）浙建站定[2016]23 号《关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知》；

（9）浙建站定（2016）54 号《关于水利建设基金暂停征收后调整浙江省建设工程造价税金费率的通知》；

（10）台建[2016]52 号《关于调整民工工伤保险费的通知》；

（11）浙江省和台州市其他有关文件及法律法规和省定额站的有关解释。

3 基础价格

（1）人工预算单价

根据台州市 2018 年 2 月造价信息，一类人工预算单价为 77 元/工日，二类人工预算单价为 84 元/工日，三类人工预算单价为 93 元/工日，机械人工预算单价为 84 元/工日。

（2）材料预算单价

本工程主要材料预算单价参考 2018 年 2 月台州玉环市造价信息，不足部分参考台州市区和浙江省造价信息。其他材料预算单价按工程所在地区的市场价格水平，参照近期其他工程资料分析确定。下表为主要材料价格表，均为不含进项税价格。

主要材料预算价格表

序号	材料名称	单位	单价（元）	备注
1	电	Kwh	0.703	100%电网电
2	水	m^3	7.068	100%自来水
3	柴　油	kg	6.5	0#
4	汽　油	kg	7.8	92#
5	圆　钢	t	3799	HPB300
6	螺纹钢	t	3668	HRB400
7	黄　砂	t	77.67	净砂
8	碎　石	t	85.44	
9	水　泥	t	476	42.5级
10	木模板	m^3	1538	
11	页岩多孔砖	块	0.777	240*115*90
12	页岩实心砖	块	0.621	240*115*53
13	C15非泵送商品混凝土	m^3	356	
14	C20非泵送商品混凝土	m^3	374	
15	C30非泵送商品混凝土	m^3	418	
16	C15泵送商品混凝土	m^3	375	
17	C25泵送商品混凝土	m^3	416	
18	C30泵送商品混凝土	m^3	437	
19	C35水下商品混凝土	m^3	466	

4　费用标准

根据《浙江省建设工程施工费用定额（2010 版）》工程类别划分标准，本工程按三类非市区工程取费。

工程费率取用表

序号	项目名称	费率（%）	
		建筑装饰工程	安装工程
一	企业管理费	21.22	30.42
二	利　润	8.5	10
三	施工组织措施费率		
	安全文明施工费	13.12	10.04
	冬雨季施工增加费	0.2	0.24
	夜间施工增加费	0.04	0.04
	已完工程及设备保护费	0.05	0.13
	二次搬运费	0.88	0.48
	工程定位复测费	0.04	0.04
	创标化工地增加费（市级）	2.1	1.73
四	规　费		
	排污费、社保费、公积金	10.4	11.96
	民工工伤保险费	0.195	0.195
五	税　金	11	

5　其他

1、工程一切险按照工程投资的 0.45%计算。

2、第三者责任险按 300 万元/年投保，费率 0.5%，计取 1 年。

工程项目招标控制价汇总表

工程名称：台州市南部湾区引水工程南部湾区水厂附属综合楼、业务楼、后勤楼（施工）

序号	单位工程名称	金额(元)	其　中	
			安全文明施工费(元)	规费(元)
一	综合楼	15605607	261543.63	238850.86
1	建筑装饰工程	14382068	251086.29	224248.43
2	安装工程	1223539	10457.34	14602.43
二	后勤楼	6093978	100898.54	91833.13
1	建筑装饰工程	5841979	97968.49	87900.91
2	安装工程	251999	2930.05	3932.22
三	业务楼	3483534	58202.57	52883.60
1	建筑装饰工程	3345734	56597.75	50730.27
2	安装工程	137800	1604.82	2153.33
四	工程一切险及第三者责任险	129795		
1	建筑装饰工程	129795		
合 计		25312914	420644.74	383567.59

主要工日价格表

工程名称：台州市南部湾区引水工程南部湾区水厂附属综合楼、业务楼、后勤楼（施工）

序号	编码	工　种	单位	数量	单价(元)
1	0000001	一类人工	工日	1634.32	77.00
2	0000011	二类人工	工日	39177.19	84.00
3	0000021	三类人工	工日	13189.23	93.00

主要材料价格表

工程名称：台州市南部湾区引水工程南部湾区水厂附属综合楼、业务楼、后勤楼（施工）

序号	编码	材料名称	规格型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1		木色铝合金装饰柱	尺寸150*360，厚度3mm	m	357.00	250.00	89250.00	
2		木色铝合金装饰柱	尺寸150*150，厚度3mm	m	259.20	160.00	41472.00	
3	0101001	螺纹钢	HRB400	t	3.64	3668.00	13336.85	
4	0109001	圆钢	HPB300	t	32.56	3799.00	123681.42	
5	0121001	角钢		t	4.86	3915.00	19027.68	
6	0121001	角钢	镀锌	t	19.22	4816.00	92578.29	
7	0341013	电焊条	E43系列	kg	2034.74	6.31	12839.23	
8	0341013	电焊条	E55系列	kg	6470.26	7.09	45874.17	
9	0401011	水泥	32.5	kg	1807.76	0.37	665.26	
10	0401031	水泥	42.5	kg	345508.88	0.48	164462.23	
11	0401071	白水泥		kg	1188.39	0.78	924.57	
12	0403041	黄砂	综合	t	7.56	77.67	587.26	
13	0405001	碎石	综合	t	47.09	85.44	4023.54	
14	0413091	MU15烧结页岩实心砖	240×115×53	千块	22.15	621.00	13754.09	
15	0413125	MU10烧结页岩多孔砖	240×115×90	千块	823.64	777.00	639971.67	
16	0417121	彩色水泥瓦	420×330	千张	47.02	3880.00	182447.61	
17	0433002	非泵送商品混凝土	C15	m3	103.42	356.00	36817.52	
18	0433003	非泵送商品混凝土	C20	m3	259.70	374.00	97128.05	
19	0433004	非泵送商品混凝土	C25	m3	97.38	395.00	38464.74	
20	0433023	泵送商品混凝土	C25	m3	146.19	416.00	60815.23	
21	0433024	泵送商品混凝土	C30	m3	5007.67	437.00	2188353.10	
22	0433064	非泵送水下商品混凝土	C35	m3	5102.49	466.00	2377761.46	
23	0661121	软陶瓷砖	240x60	m2	5786.30	23.08	133547.73	
24	1103861	非焦油聚氨酯防水涂料		kg	9255.02	15.38	142342.15	
25	1157191	1.5PMH高密度聚乙烯自粘性胶膜防水卷材		m2	5329.26	32.48	173094.38	
26	3115001	水		m3	23546.89	7.07	166429.45	
27	3115031	电		kW·h	72.43	0.70	50.92	
28	3201011	钢模板		kg	1450.88	4.44	6441.91	
29	3201021	木模板		m3	138.45	1538.00	212933.73	
30	3201031	复合模板		m2	5285.24	32.48	171664.66	
31	1401517	镀锌钢管	SC25	m	7959.59	13.93	110877.13	
32	1401517	镀锌钢管	SC32	m	228.71	19.43	4443.86	
33	1401517	镀锌钢管	SC40	m	65.54	21.96	1439.23	
34	1401517	镀锌钢管	SC50	m	246.58	29.56	7288.96	
35	1401517	镀锌钢管	SC70	m	5.15	38.64	199.00	

主要材料价格表

工程名称：台州市南部湾区引水工程南部湾区水厂附属综合楼、业务楼、后勤楼（施工）

序号	编码	材料名称	规格型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
36	1401517	镀锌钢管	SC80	m	0.52	45.50	23.43	
37	1401517	镀锌钢管	SC100	m	172.63	59.12	10205.77	
38	1401517	镀锌钢管	SC150	m	55.09	101.73	5604.78	
39	1431627	PPR管	DN15	m	245.08	2.50	612.69	
40	1431627	PPR管	DN25	m	158.13	3.59	567.69	
41	1431627	PPR管	DN40	m	44.69	8.84	395.03	
42	1431627	PPR管	DN50	m	33.22	13.72	455.80	
43	1431627	PPR管	DN32	m	14.42	5.56	80.19	
44	1431627	PPR管	DN20	m	16.35	2.91	47.58	
45	1431751	UPVC排水管	DN50	m	30.53	4.66	142.26	
46	1431751	UPVC排水管	DN75	m	118.13	7.40	874.17	
47	1431751	UPVC排水管	DN100	m	211.62	14.10	2983.84	
48	1431751	塑料排水管	DN150	m	1.00	28.59	28.59	
49	1600291	明杆铜芯球墨铸铁闸阀	DN100	个	27.00	458.00	12366.00	
50	1600291	明杆铜芯球墨铸铁闸阀	DN65	个	7.00	312.00	2184.00	
51	1600291	明杆铜芯球墨铸铁止回阀	DN100	个	1.00	595.00	595.00	
52	2503711	铜芯绝缘导线	BV-2.5	m	2070.87	1.36	2822.59	
53	2503711	铜芯绝缘导线	BVR-2.5	m	734.36	1.50	1100.07	
54	2503711	铜芯绝缘导线	NHBV-2.5	m	1705.26	1.77	3021.71	BV的1.3倍
55	2503711	铜芯绝缘导线	NHBVR-2.5	m	568.41	1.95	1106.70	
56	2503711	铜芯绝缘导线	BVR-4	m	495.85	2.34	1161.28	
57	2503711	铜芯绝缘导线	Z-BV-2.5	m	4979.04	1.51	7533.28	BV的1.11倍
58	2503711	铜芯绝缘导线	Z-BVR-2.5	m	2489.53	1.66	4140.09	
59	2503711	铜芯绝缘导线	ZNZ-BV-2.5	m	841.78	1.51	1273.62	参Z-BV
60	2503711	铜芯绝缘导线	ZNZ-BVR-2.5	m	280.59	1.66	466.63	
61	2503711	铜芯绝缘导线	Z-BV-4	m	3087.81	2.45	7574.39	
62	2503711	铜芯绝缘导线	Z-BVR-4	m	975.70	2.60	2536.83	
63	2503711	铜芯绝缘导线	ZN-BYJ-2.5	m	7214.56	1.51	10915.63	参Z-BV
64	2503711	铜芯绝缘导线	ZN-BYJR-2.5	m	2078.72	1.66	3456.91	
65	2503711	铜芯绝缘导线	BV-4	m	1411.72	2.21	3119.91	
66	2503771	铜芯绝缘导线	BVR-16	m	44.10	9.26	408.41	
67	2503771	铜芯绝缘导线	BV-16	m	176.41	8.42	1485.38	
68	2503791	铜接地绞线	BV-50	m	5.08	24.91	126.42	
69	2511241	铜芯电力电缆	YJV22-0.6/1kV-4*120	m	50.50	266.15	13440.58	YJV的1.08倍

主要材料价格表

工程名称：台州市南部湾区引水工程南部湾区水厂附属综合楼、业务楼、后勤楼（施工）

序号	编码	材料名称	规格型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
70	2511241	铜芯电力电缆	YJV22-0.6/1kV-4*95	m	50.50	209.67	10588.34	
71	2511241	铜芯电力电缆	YJV-0.6/1kV-4*2.5	m	12.58	6.83	85.92	
72	2511241	铜芯电力电缆	Z-YJV-0.6/1kV-5*2.5	m	72.45	9.13	661.66	YJV的1.11倍
73	2511241	铜芯电力电缆	Z-YJV-0.6/1kV-5*4	m	1102.15	14.21	15657.18	
74	2511241	铜芯电力电缆	Z-YJV-0.6/1kV-5*6	m	88.12	20.07	1768.97	
75	2511241	铜芯电力电缆	Z-YJV-0.6/1kV-5*10	m	64.27	32.58	2093.67	
76	2511241	铜芯电力电缆	Z-YJV-0.6/1kV-5*16	m	220.54	49.83	10989.03	
77	2511241	铜芯电力电缆	Z-YJV-0.6/1kV-4*50+1*25	m	5.05	133.70	675.17	
78	2511241	铜芯电力电缆	NG-A-5*6	m	430.38	77.63	33411.78	参BTTZ
79	2511241	铜芯电力电缆	Z-YJV22-0.6/1kV-4*150	m	50.50	360.55	18207.57	YJV的1.2
80	2511241	铜芯电力电缆	Z-YJV-0.6/1kV-4*35+16	m	32.62	95.11	3102.64	
81	2511241	铜芯电力电缆	Z-YJV-0.6/1kV-4*70+35	m	0.51	185.64	93.75	
82	2511241	铜芯电力电缆	Z-YJV-0.6/1kV-4*25+16	m	35.57	72.10	2564.61	
83	2511241	铜芯电力电缆	Z-YJV-0.6/1kV-4*2.5	m	1.54	7.58	11.63	
84	2511241	铜芯电力电缆	Z-YJV22-0.6/1kV-5*16	m	13.13	53.87	707.27	
85	2511241	铜芯电力电缆	Z-YJV22-0.6/1kV-4*185+95	m	104.52	525.59	54937.14	
86	2511241	铜芯电力电缆	Z-YJV22-0.6/1kV-4*150+70	m	110.16	421.87	46473.27	
87	2511241	铜芯电力电缆	Z-YJV22-0.6/1kV-5*6	m	202.00	21.70	4383.80	
88	2511241	铜芯电力电缆	Z-YJV22-0.6/1kV-4*35+16	m	265.00	102.88	27262.53	
89	2511241	铜芯电力电缆	Z-YJV22-0.6/1kV-4*70+35	m	258.36	200.70	51851.16	
90	2511241	铜芯电力电缆	NG-A-5*16	m	101.00	125.59	12684.49	
91	2511241	铜芯电力电缆	NG-A-5*10	m	50.50	88.66	4477.28	
92	2511241	铜芯电力电缆	Z-YJV-0.6/1kV-3*4	m	1319.23	8.87	11706.86	
93	2511241	铜芯电力电缆	WDZ-YJV-0.6/1kV-5*4	m	50.50	16.11	813.56	
94	2601001	钢制槽式桥架	300*200，热镀锌	m	25.13	121.00	3040.13	
95	2601001	钢制槽式桥架	300*100，热镀锌	m	273.06	97.44	26606.82	
96	2601001	钢制槽式桥架	200*100，热镀锌	m	207.25	73.50	15232.96	
97	2601001	钢制槽式桥架	400*100，热镀锌	m	103.53	155.00	16046.38	

主要材料价格表

工程名称：台州市南部湾区引水工程南部湾区水厂附属综合楼、业务楼、后勤楼（施工）

序号	编码	材料名称	规格型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	备注
98	5001521	组合消防箱	DN65	个	31.00	1000.00	31000.00	
99	5002131	4AP1四楼空调配电箱		台	8.00	3276.00	26208.00	
100	5002131	4AP2四楼空调配电箱		台	10.00	2982.00	29820.00	
101	5002131	4KT1四楼空调配电箱箱	1.0m	台	1.00	1491.00	1491.00	
102	5002131	3KT1三楼空调配电箱	1.0m	台	1.00	2163.00	2163.00	
103	5002131	2KT1二楼空调配电箱	1.0m	台	1.00	1911.00	1911.00	
104	5002131	1KT1一楼空调配电箱	1.0m	台	1.00	2415.00	2415.00	
105	5002131	4AW1四楼照明配电箱	1.0m	台	1.00	1876.00	1876.00	
106	5002131	3AW1三楼照明配电箱	1.0m	台	1.00	3234.00	3234.00	
107	5002131	2AW1二楼照明配电箱	1.0m	台	1.00	3003.00	3003.00	
108	5002131	1AW1一楼照明配电箱	1.0m	台	1.00	2240.00	2240.00	
109	5002131	1ALBGT报告厅配电箱	1.0m	台	1.00	812.00	812.00	
110	5002131	4ATDT1电梯配电箱	1.0m	台	1.00	7101.00	7101.00	
111	5002131	ALb1办公室1配电箱	长0.5m	台	34.00	280.00	9520.00	
112	5002131	ALb2办公室2配电箱	长0.5m	台	19.00	280.00	5320.00	
113	5002131	ALHY会议室配电箱	长0.5m	台	9.00	280.00	2520.00	
114	5002131	ALDA档案室配电箱	1.0m	台	2.00	378.00	756.00	
115	5002131	1ALE1一层应急照明双电源配电箱	1.0m	台	1.00	6839.00	6839.00	
116	5002131	2ALE1二层应急照明双电源配电箱	1.0m	台	1.00	5012.00	5012.00	
117	5002131	3ALE1三层应急照明双电源配电箱	1.0m	台	1.00	5012.00	5012.00	
118	5002131	4ALE1四层应急照明双电源配电箱	1.0m	台	1.00	4767.00	4767.00	
119	5002131	1ALG1一层公共照明配电箱	1.0m	台	1.00	840.00	840.00	
120	5002131	2ALG1二层公共照明配电箱	1.0m	台	1.00	756.00	756.00	
121	5002131	3ALG1三层公共照明配电箱	1.0m	台	1.00	756.00	756.00	
122	5002131	4ALG1四层公共照明配电箱	1.0m	台	1.00	840.00	840.00	
123	5002131	ATRD一层调度中心配电箱	1.0m	台	1.00	5950.00	5950.00	
124	5002131	ATJS二、三层计算机中心配电箱	1.0m	台	2.00	5950.00	11900.00	
125	5002131	1AA1厨房配电总箱	1.0m	台	1.00	2282.00	2282.00	
126	5002131	1AA2餐厅宿舍配电总箱	1.0m	台	1.00	2660.00	2660.00	
127	5002131	1ALE1一层应急照明配电箱	1.0m	台	3.00	805.00	2415.00	
128	5002131	2ALE1二层应急照明配电箱	1.0m	台	2.00	728.00	1456.00	
129	5002131	1AL1一层照明配电箱	长0.5m	台	1.00	434.00	434.00	

主要材料价格表

工程名称：台州市南部湾区引水工程南部湾区水厂附属综合楼、业务楼、后勤楼（施工）

序号	编码	材料名称	规格型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
130	5002131	1AP1一层动力配电箱	1.0m	台	1.00	1547.00	1547.00	
131	5002131	2AW1二层配电总箱	1.0m	台	1.00	3332.00	3332.00	
132	5002131	AC1小餐厅1配电箱	长0.5m	台	1.00	448.00	448.00	
133	5002131	AC2小餐厅2配电箱	长0.5m	台	1.00	560.00	560.00	
134	5002131	Ahd1员工活动室1配电箱	长0.5m	台	1.00	742.00	742.00	
135	5002131	Ahd2员工活动室2配电箱	长0.5m	台	2.00	378.00	756.00	
136	5002131	AC-XH闷顶层循环泵控制箱		台	1.00	357.00	357.00	
137	5002131	AC-ZY闷顶层增压泵泵控制箱		台	1.00	434.00	434.00	
138	5002131	AS宿舍配电箱	长0.5m	台	8.00	420.00	3360.00	
139	5002131	1AA1地上一层配电总箱	1.0m	台	1.00	2618.00	2618.00	
140	5002131	2AL1二层照明配电总箱	1.0m	台	1.00	1932.00	1932.00	
141	5002131	AC检测中心配电箱	长0.5m	台	8.00	350.00	2800.00	
142	5002131	AHY会议室配电箱	长0.5m	台	2.00	350.00	700.00	
143	5002131	AB办公室配电箱	长0.5m	台	17.00	280.00	4760.00	
144	5002131	2ALE1二层应急照明配电箱	业务楼	台	1.00	651.00	651.00	
145	5002131	1AL1一层照明配电箱	业务楼	台	1.00	1554.00	1554.00	
146	5002131	1AP1一层动力配电箱	业务楼	台	1.00	2233.00	2233.00	
147	主材	消防水箱		台	1.00	45000.00	45000.00	
	合计						8111074.89	

主要机械台班价格表

工程名称：台州市南部湾区引水工程南部湾区水厂附属综合楼、业务楼、后勤楼（施工）

序号	台班编号	机械设备名称	单位	数量	单价(元)
1	9901003	履带式推土机90kW	台班	1.81	741.10
2	9901043	履带式单斗挖掘机(液压)1m3	台班	15.48	1097.07
3	9901068	电动夯实机20～62N·m	台班	267.72	18.91
4	9902008	轨道式柴油打桩机1.8t	台班	2.50	698.36
5	9902029	转盘钻孔机φ800	台班	741.74	386.56
6	9903006	履带式起重机15t	台班	26.29	590.95
7	9903014	轮胎式起重机20t	台班	3.71	797.54
8	9903017	汽车式起重机5t	台班	42.95	381.44
9	9903018	汽车式起重机8t	台班	20.20	568.16
10	9903020	汽车式起重机16t	台班	0.46	863.55
11	9903021	汽车式起重机20t	台班	10.00	1031.81
12	9903027	门式起重机10t	台班	8.56	306.28
13	9903036	塔式起重机20kN·m	台班	222.86	239.36
14	9903037	塔式起重机60kN·m	台班	0.20	399.05
15	9903038	塔式起重机80kN·m	台班	2.47	471.78
16	9904004	载货汽车4t	台班	181.81	338.36
17	9904005	载货汽车5t	台班	2.37	359.48
18	9904007	载货汽车8t	台班	7.64	420.82
19	9904010	载货汽车15t	台班	0.80	803.04
20	9904017	自卸汽车12t	台班	2.36	720.62
21	9904023	平板拖车组30t	台班	5.00	914.69
22	9904024	平板拖车组40t	台班	1.00	1056.52
23	9904030	机动翻斗车1t	台班	0.31	150.22
24	9905008	电动卷扬机单筒慢速10kN	台班	799.78	114.82
25	9905010	电动卷扬机单筒慢速50kN	台班	132.43	128.57
26	9906006	双锥反转出料混凝土搅拌机350L	台班	0.40	130.32
27	9906007	双锥反转出料混凝土搅拌机500L	台班	30.22	154.46
28	9906016	灰浆搅拌机200L	台班	255.30	97.86
29	9907002	钢筋切断机φ40	台班	126.71	33.40
30	9907003	钢筋弯曲机φ40	台班	235.07	18.51
31	9907012	木工圆锯机φ500	台班	220.48	21.51
32	9907043	台式钻床φ16	台班	58.30	5.03
33	9907072	管子切断机φ150	台班	48.61	24.02
34	9908024	泥浆泵φ100	台班	741.74	174.59
35	9909001	交流弧焊机21kV·A	台班	185.42	49.88
36	9909002	交流弧焊机32kV·A	台班	778.81	75.37

主要机械台班价格表

工程名称：台州市南部湾区引水工程南部湾区水厂附属综合楼、业务楼、后勤楼（施工）

序号	台班编号	机械设备名称	单位	数量	单价(元)
37	9909008	直流弧焊机32kW	台班	229.80	79.43
38	9913029	卷扬机井架30以内	台班	799.78	13.02
39	9913032	混凝土振捣器平板式BLL	台班	154.35	16.25
40	9913033	混凝土振捣器插入式	台班	369.51	4.16
41	9914087	电动卷扬机带塔30m以内单筒慢速10kN	台班	799.78	127.84

单位工程招标控制价计算表

单位工程名称：综合楼

序号	汇总内容	计算公式	金额（元）
一	分部分项工程	表-07	11888835.05
1	其中定额人工费	表-07	1108998.47
2	其中人工价差	表-07	1015972.73
3	其中定额机械费	表-07	364129.57
4	其中机械费价差	表-07	6871.91
二	措施项目		1889428.29
5	施工组织措施项目费	表-10	285668.86
5.1	安全文明施工基本费	表-10	261543.63
6	施工技术措施项目费	表-11	1603759.43
6.1	其中定额人工费	表-11	399068.99
6.2	其中人工价差	表-11	380431.92
6.3	其中定额机械费	表-11	145727.22
6.4	其中机械费价差	表-11	38937.88
三	其他项目	表-14	41991.03
四	规费	7+8	238850.86
7	排污费、社保费、公积金		211488.96
8	农民工工伤保险费		27361.90
五	危险作业意外伤害保险费		
六	税金		1546501.57
	合计	1+2+3+4+5+6	15605606.80

专业工程招标控制价计算程序表

单位工程（专业）：综合楼-建筑装饰工程　　单位：元

序号	汇　总　内　容	费用计算表达式	金额（元）
一	分部分项工程	表-07	10819212.10
1	其中定额人工费	表-07	1018798.24
2	其中人工价差	表-07	930106.20
3	其中定额机械费	表-07	351114.71
4	其中机械费价差	表-07	8011.22
二	措施项目		1873168.21
5	施工组织措施项目费	表-10	274242.87
5.1	安全文明施工费	表-10	251086.29
6	施工技术措施项目费	表-11	1598925.34
6.1	其中定额人工费	表-11	398127.28
6.2	其中人工价差	表-11	379535.88
6.3	其中定额机械费	表-11	145727.22
6.4	其中机械费价差	表-11	38937.88
三	其他项目	表-14	40189.12
四	规费	7+8	224248.43
7	排污费、社保费、公积金	[1+3+6.1+6.3]*10.4%	199031.81
8	农民工工伤保险费	[一+ 二+ 三+ 7]*0.195%	25216.62
五	危险作业意外伤害保险费		
六	税金	[一 + 二+ 三 + 四 + 五]*11%	1425249.96
招标控制价合计= 一 + 二 + 三+ 四 + 五 + 六			14382067.82

分部分项工程量清单与计价表

单位工程（专业）：综合楼-建筑装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)				备注
								定额人工费	人工费价差	定额机械费	机械费价差	
		0101 土石方工程					242772	39046	36148	13947	-223	
1	010101002001	挖一般土方	土类别综合，基础土方开挖，挖土深度由施工单位根据图纸自行确定，放坡根据现场开挖条件及设计单位意见确定	m3	4706.33	7.17	33744.39	8894.96	8236.08	10589.24	235.32	
2	010103001001	回填方	一层底板下回填土方，利用开挖土方回填，回填满足设计及相关规范要求	m3	4094.51	12.42	50853.81	21946.57	20308.77	1801.58	-245.67	
3	010103001002	回填方	一层底板下回填土方，外购塘渣，运距自定，回填满足规范要求回填满足设计及相关规范要求	m3	3536.19	44.73	158173.78	8203.96	7602.81	1555.92	-212.17	
		0103 桩基工程					2453353	182245	173709	238430	8246	
4	010301004001	截（凿）桩头	灌注桩桩头凿除，桩径700mm，高1.5m，砼等级C35，有钢筋，含桩头弃渣	根	94	144.39	13572.66	4790.24	4567.46	1494.60	155.10	
5	010301004002	截（凿）桩头	灌注桩桩头凿除，桩径800mm，高1.5m，砼等级C35，有钢筋，含桩头弃渣	根	16	245.39	3926.24	1401.28	1336.00	415.84	46.24	
6	010302001001	泥浆护壁成孔灌注桩	混凝土灌注桩浇筑，桩长53-55m，桩径700mm，C35水下商品砼，含试桩浇筑、桩顶超浇等	m3	1988.64	598.06	1189326.04	18454.58	17579.58			
7	010302001002	泥浆护壁成孔灌注桩	灌注桩成孔，地层情况详见图纸，桩长53-55m，桩径700mm，成孔方法由施工单位选定，含试桩成孔、顶部超钻、钢护筒、泥浆池建造、泥浆外运等	m3	2021.18	396.76	801923.38	125333.37	119471.95	193123.75	6568.83	
8	010302001003	泥浆护壁成孔灌注桩	混凝土灌注桩浇筑，桩长53-55m，桩径800mm，C35水下商品砼，含试桩浇筑、桩顶超浇等	m3	442.11	598.06	264408.31	4102.78	3908.25			
本页小计							2515929	193128	183011	208981	6548	

分部分项工程量清单与计价表

单位工程（专业）：综合楼-建筑装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)				备注
								定额人工费	人工费价差	定额机械费	机械费价差	
9	010302001004	泥浆护壁成孔灌注桩	灌注桩成孔，地层情况详见图纸，桩长53-55m，桩径800mm，成孔方法由施工单位选定，含试桩成孔、顶部超钻、钢护筒、泥浆池建造、泥浆外运等	m3	454.17	396.76	180196.49	28163.08	26845.99	43395.94	1476.05	
		0104 砌筑工程					717545	74472	71008	3240	2180	
10	010401001001	砖基础	MU15烧结页岩实心砖，M7.5水泥砂浆砌筑，室内地坪下60处做20厚聚合物水泥防水砂浆防潮层	m3	283.95	484.89	137684.52	12087.75	11525.53	661.60	442.96	
11	010401008001	填充墙	MU10烧结页岩多孔砖(容重不大于14 kN/m ），M5混合砂浆砌筑，120墙	m3	31.06	448.58	13932.89	1816.39	1731.91	45.35	30.75	
12	010401008002	填充墙	MU10烧结页岩多孔砖(容重不大于14 kN/m ），M5混合砂浆砌筑，240墙	m3	1147.29	417.85	479395.13	51306.81	48920.45	2145.43	1445.59	
13	010401008003	填充墙	MU10烧结页岩多孔砖(容重不大于14 kN/m ），M5混合砂浆砌筑，360墙	m3	207.09	417.85	86532.56	9261.06	8830.32	387.26	260.93	
		0105 混凝土及钢筋混凝土工程					4290274	252114	239953	77507	-5153	
14	010501001001	垫层	商品砼，C15	m3	36.33	412.36	14981.04	717.15	683.73	34.51	-2.54	
15	010501005001	桩承台基础	商品砼，C30	m3	300.91	477.37	143645.41	3493.57	3331.07	78.24	-12.04	
16	010501006001	设备基础	商品砼，C25	m3	5.40	456.05	2462.67	62.69	59.78	1.40	-0.22	
17	010502001001	矩形柱	商品砼，C30	m3	560.24	540.73	302938.58	21944.60	20924.96	240.90	-33.61	
18	010502002001	构造柱	商品砼，C25	m3	24.87	568.69	14143.32	1785.42	1702.35	16.41	-2.24	
19	010503001001	基础梁	商品砼，C30	m3	116.18	484.10	56242.74	1524.28	1452.25	49.96	-6.97	
20	010503002001	矩形梁	商品砼，C30	m3	869.75	505.60	439745.60	19073.62	18186.47	373.99	-52.19	
本页小计							1871901	151236	144195	47431	3546	

分部分项工程量清单与计价表

单位工程（专业）：综合楼-建筑装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)				备注
								定额人工费	人工费价差	定额机械费	机械费价差	
21	010503005001	过梁	商品砼，C25	m3	12.94	517.44	6695.67	445.14	424.43	8.54	-1.16	
22	010504004001	挡土墙	商品砼，C25，坡道小挡墙，做法参国标图集12J003第B9页1，含清水混凝土饰面	m3	21.20	530.75	11251.90	650.84	620.74	13.99	-1.91	
23	010505003001	平板	平板，商品砼，C30	m3	760.49	514.92	391591.51	15536.81	14806.74	768.09	-68.44	
24	010505003002	平板	斜屋板，商品砼，C30，含屋顶检修上人孔	m3	260.77	514.92	134275.69	5327.53	5077.19	263.38	-23.47	
25	010505006001	栏板	商品砼，C25	m3	62.78	582.58	36574.37	3984.65	3798.82	41.43	-5.65	
26	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	商品砼，C30	m3	92.39	577.89	53391.26	3654.95	3484.95	220.81	-16.63	
27	010506001001	直形楼梯	商品砼，C30	m2	172.86	127.40	22022.36	1301.64	1239.41	25.93	-3.46	
28	010507005001	扶手、压顶	压顶及翻边，商品砼，C25	m3	12.65	593.77	7511.19	788.73	752.04	8.35	-1.14	
29	010507007001	其他构件	电梯基坑，商品砼，C30	m3	4.46	513.12	2288.52	107.13	102.13	2.05	-0.27	
30	010508001001	后浇带	商品砼，C35	m3	10.30	512.26	5276.28	139.57	132.97	3.71	-0.52	
31	010515001001	现浇构件钢筋	螺纹钢箍筋，HRB400，采用E55系列电焊条	t	74.736	4886.10	365167.57	33164.85	31622.30	3807.80	586.68	
32	010515001002	现浇构件钢筋	HRB400，采用E55系列电焊条	t	298.942	4420.07	1321344.57	65943.62	62876.47	22958.75	-1052.28	
33	010515001003	现浇构件钢筋	HPB300	t	10.000	5018.98	50189.80	4437.60	4231.20	509.50	78.50	
34	010516002001	预埋铁件	各种预埋铁件，含刷漆防腐等	t	10.000	9917.24	99172.40	15650.00	14866.00	17173.00	-2493.00	
35	010515004001	钢筋笼	灌注桩钢筋笼，HRB400，采用E55系列电焊条	t	130.106	4531.30	589549.32	28700.08	27365.19	24834.63	-1874.83	
本页小计							3096302	179833	171401	70640	-4878	

分部分项工程量清单与计价表

单位工程（专业）：综合楼-建筑装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)				备注
								定额人工费	人工费价差	定额机械费	机械费价差	
36	010515004002	钢筋笼	灌注桩钢筋笼箍筋，HRB400，采用E55系列电焊条	t	27.938	5128.62	143283.39	13743.26	13104.04	5332.81	-402.59	
37	010507001001	散水、坡道	散水宽800，种植散水，做法参国标图集12J003第A2页6B： 1、250-300厚种植土； 2、60厚C20细石砼，随打随磨； 3、撒1:1水泥砂子压实赶光； 4、150厚粒径10-40卵石灌M2.5混合砂； 5、素土夯实，向外坡3%-5%； 6、与建筑结合处聚乙烯泡沫塑料，密封膏嵌缝。	m2	209.23	95.54	19989.83	3766.14	3556.91	315.94	56.49	
38	010507001002	散水、坡道	坡道，做法参国标图集12J003第A7页3A： 1、30厚1:2水泥砂浆面层，抹深锯齿形礓磋； 2、素水泥浆一道（内掺建筑胶）； 3、150厚C20混凝土； 4、300厚粒径10-40卵石（砾石）灌M2.5混合砂浆； 5、素土夯实。	m2	115.68	210.05	24298.58	3732.99	3346.62	210.54	96.01	
39	010507004001	台阶	室外台阶，做法参国标图集12J003第B2页5B： 1、40厚花岗岩踏步板和踢面板（石板长≤1000），正、背面及四周边满涂防污剂，灌稀水泥浆擦缝； 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层； 3、上撒素水泥（洒适量清水）； 4、素水泥浆一道（内掺建筑胶）； 5、60厚C20砼，台阶面向外坡1%； 6、300厚粒径10-40卵石（砾石）灌M2.5混合砂浆分两步灌注； 7、素土夯实。	m2	104.98	307.11	32240.41	2437.64	2204.58	212.06	83.98	
本页小计							219812	23680	22212	6071	-166	

分部分项工程量清单与计价表

单位工程（专业）：综合楼-建筑装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)				备注
								定额人工费	人工费价差	定额机械费	机械费价差	
		0106 金属结构工程					124098	26426	22628	2221	-43	
40	010604001001	钢梁	轻钢玻璃雨棚钢梁，含制作安装、刷漆防腐等	t	2.451	7267.72	17813.18	1664.23	1431.24	2011.98	-32.38	
41	011506003001	玻璃雨篷	采用8+1.52PVB+8夹胶钢化玻璃，含配件等	M2	24.51	415.11	10174.35	961.53	826.97	208.58	-10.29	
42	010607005001	砌块墙钢丝网加固	不同墙体交接处加设不小于300宽的0.5厚六角钢丝网	m2	7000.00	13.73	96110.00	23800.00	20370.00			
		0108 门窗工程					811781	15790	13582	28	-5	
43	010801004001	木质防火门	丙级防火木门，丙FM0618，洞口尺寸600*1800，含五金配件	樘	12	396.64	4759.68	360.00	309.60			
44	010801004002	木质防火门	乙级防火木门，乙FM0818，洞口尺寸800*1800，含五金配件	樘	4	550.36	2201.44	120.00	103.20			
45	010801004003	木质防火门	甲级防火木门，甲FM1521，洞口尺寸1500*2100，含五金配件	樘	9	1246.87	11221.83	270.00	232.20			
46	010801004004	木质防火门	甲级防火木门，甲FM1824，洞口尺寸1800*2400，含五金配件	樘	1	1706.68	1706.68	30.00	25.80			
47	010807002001	金属防火窗	钢制甲级防火窗，甲FC3028，洞口尺寸3000*2800，设置防火玻璃	樘	2	5040.00	10080.00					
48	010807002002	金属防火窗	钢制甲级防火窗，甲FC11828，洞口尺寸11760*2800，设置防火玻璃	樘	1	19756.80	19756.80					
49	010807002003	金属防火窗	钢制乙级防火窗，乙FC1519，洞口尺寸1500*1900，设置防火玻璃	樘	1	1584.60	1584.60					
50	010807002004	金属防火窗	钢制乙级防火窗，乙FC1522，洞口尺寸1500*2200，设置防火玻璃	樘	2	1834.80	3669.60					
51	010802001001	金属（塑钢）门	100系列墨蓝色隔热铝合金组合电动门，DMC9030，洞口尺寸9000*3000，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃，含电动装置、感应装置、五金配件	樘	1	19131.15	19131.15	428.09	368.18			
本页小计							198209	27634	23667	2221	-43	

分部分项工程量清单与计价表

单位工程（专业）：综合楼-建筑装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)				备注
								定额人工费	人工费价差	定额机械费	机械费价差	
52	010802001002	金属（塑钢）门	100系列墨蓝色隔热铝合金地弹门，LM1022，洞口尺寸1000*2200，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃，含五金配件	樘	2	1374.75	2749.50	101.94	87.66			
53	010802001003	金属（塑钢）门	100系列墨蓝色隔热铝合金地弹门，LM1521，洞口尺寸1500*2100，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃，含五金配件	樘	2	1968.41	3936.82	145.98	125.48			
54	010802001004	金属（塑钢）门	100系列墨蓝色隔热铝合金地弹门，LM1530，洞口尺寸1500*3000，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃，含五金配件	樘	2	2593.48	5186.96	175.44	150.84			
55	010802001005	金属（塑钢）门	100系列墨蓝色隔热铝合金地弹门，LM1622，洞口尺寸1640*2200，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃，含五金配件	樘	1	2254.61	2254.61	83.60	71.87			
56	010802001006	金属（塑钢）门	100系列墨蓝色隔热铝合金地弹门，LM1722，洞口尺寸1720*2200，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃，含五金配件	樘	1	2364.58	2364.58	87.68	75.37			
57	010803002001	防火卷帘（闸）门	特级复合防火卷帘，含防火包箱、电机及控制箱安装等	m2	27.00	433.66	11708.82	904.50	777.87	28.08	-4.59	
58	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	86系列墨蓝色隔热铝合金电动窗，DC7427，洞口尺寸7400*2700，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃，含电动装置，外衬铝合金花格，选样需经业主同意	樘	1	18830.55	18830.55	265.63	228.48			
59	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	86系列墨蓝色隔热铝合金电动窗，DC9008，洞口尺寸9000*800，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃，含电动装置	樘	1	4448.38	4448.38	121.90	104.83			
本页小计							51480	1887	1622	28	-5	

分部分项工程量清单与计价表

单位工程（专业）：综合楼-建筑装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)				备注
								定额人工费	人工费价差	定额机械费	机械费价差	
60	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	86系列墨蓝色隔热铝合金推拉转角窗，ZC14036，洞口尺寸14000*3600，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃	樘	1	22964.41	22964.41	496.12	426.83			
61	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	86系列墨蓝色隔热铝合金推拉窗，GC1506，洞口尺寸1500*600，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃	樘	2	444.91	889.82	20.24	17.40			
62	010807001005	金属（塑钢、断桥）窗	86系列墨蓝色隔热铝合金平开窗，C0809，洞口尺寸800*900，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃	樘	3	393.14	1179.42	36.57	31.44			
63	010807001006	金属（塑钢、断桥）窗	86系列墨蓝色隔热铝合金平开窗，C0822″，洞口尺寸800*2200，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃	樘	1	886.68	886.68	24.36	20.95			
64	010807001007	金属（塑钢、断桥）窗	86系列墨蓝色隔热铝合金平开窗，C0828，洞口尺寸800*2800，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃	樘	4	1115.74	4462.96	120.28	103.48			
65	010807001008	金属（塑钢、断桥）窗	86系列墨蓝色隔热铝合金平开窗，C1009，洞口尺寸1000*900，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃	樘	2	491.43	982.86	30.48	26.20			
66	010807001009	金属（塑钢、断桥）窗	86系列墨蓝色隔热铝合金平开窗，C1028，洞口尺寸1000*2800，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃，图中所注“消防救援口”窗口玻璃采用易破碎玻璃，并在室外贴上消防标志	樘	3	1297.31	3891.93	112.77	96.99			
67	010807001010	金属（塑钢、断桥）窗	86系列墨蓝色隔热铝合金推拉窗，C1525，洞口尺寸1500*2500，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃	樘	1	1799.67	1799.67	40.20	34.58			
68	010807001011	金属（塑钢、断桥）窗	86系列墨蓝色隔热铝合金推拉窗，C1809，洞口尺寸1800*900，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃	樘	1	800.85	800.85	18.21	15.66			
本页小计							37859	899	774			

分部分项工程量清单与计价表

单位工程（专业）：综合楼-建筑装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)				备注
								定额人工费	人工费价差	定额机械费	机械费价差	
69	010807001012	金属（塑钢、断桥）窗	86系列墨蓝色隔热铝合金推拉窗，C1828，洞口尺寸1800*2800，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃	樘	7	2370.87	16596.09	366.10	314.93			
70	010807001013	金属（塑钢、断桥）窗	86系列墨蓝色隔热铝合金推拉窗，C1828’，洞口尺寸1500*2500，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃，图中所注“消防救援口”窗口玻璃采用易破碎玻璃，并在室外贴上消防标志	樘	2	2152.71	4305.42	98.18	84.46			
71	010807001014	金属（塑钢、断桥）窗	86系列墨蓝色隔热铝合金推拉窗，C2028，洞口尺寸2000*2800，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃	樘	8	2582.74	20661.92	450.00	387.12			
72	010807001015	金属（塑钢、断桥）窗	86系列墨蓝色隔热铝合金推拉窗，C2433，洞口尺寸2400*3300，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃	樘	2	3622.39	7244.78	156.92	134.98			
73	010807001016	金属（塑钢、断桥）窗	86系列墨蓝色隔热铝合金推拉窗，C3233，洞口尺寸3200*3300，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃，外衬铝合金花格，选样需经业主同意	樘	2	7652.45	15304.90	214.78	184.76			
74	010807001017	金属（塑钢、断桥）窗	86系列墨蓝色隔热铝合金推拉窗，C3615，洞口尺寸3600*1500，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃	樘	1	2669.49	2669.49	60.70	52.21			
75	010807001018	金属（塑钢、断桥）窗	86系列墨蓝色隔热铝合金推拉窗，C6018，洞口尺寸6000*1800，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃	樘	1	5338.98	5338.98	121.39	104.44			
76	010807001019	金属（塑钢、断桥）窗	86系列墨蓝色隔热铝合金推拉窗，C7433，洞口尺寸7400*3300，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃，外衬铝合金花格，选样需经业主同意	樘	4	17429.21	69716.84	954.76	821.44			
77	010807001020	金属（塑钢、断桥）窗	86系列墨蓝色隔热铝合金推拉窗，C15108，洞口尺寸1500*10800，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃，外衬铝合金花格，选样需经业主同意	樘	2	11694.56	23389.12	326.24	280.66			
本页小计							165228	2749	2365			

分部分项工程量清单与计价表

单位工程（专业）：综合楼-建筑装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)				备注
								定额人工费	人工费价差	定额机械费	机械费价差	
78	010807001021	金属（塑钢、断桥）窗	86系列墨蓝色隔热铝合金平开窗，C0822，洞口尺寸800*2200，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃	樘	24	894.93	21478.32	599.04	515.52			
79	010807001022	金属（塑钢、断桥）窗	86系列墨蓝色隔热铝合金平开窗，C0822’，洞口尺寸800*2200，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃	樘	9	845.39	7608.51	192.06	165.24			
80	010807001023	金属（塑钢、断桥）窗	86系列墨蓝色隔热铝合金平开窗，C1022，洞口尺寸1000*2200，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃	樘	2	1056.73	2113.46	53.36	45.88			
81	010807001024	金属（塑钢、断桥）窗	86系列墨蓝色隔热铝合金平开窗，C1022’，洞口尺寸1000*2200，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃	樘	3	1118.68	3356.04	93.63	80.52			
82	010807001025	金属（塑钢、断桥）窗	86系列墨蓝色隔热铝合金推拉窗，C1519，洞口尺寸1500*1900，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃	樘	1	1347.02	1347.02	29.80	25.64			
83	010807001026	金属（塑钢、断桥）窗	86系列墨蓝色隔热铝合金推拉窗，C1522，洞口尺寸1500*2200，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃	樘	6	1569.49	9416.94	209.16	179.94			
84	010807001027	金属（塑钢、断桥）窗	86系列墨蓝色隔热铝合金推拉窗，C1827，洞口尺寸1800*2700，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃	樘	7	2281.89	15973.23	351.89	302.82			
85	010807001028	金属（塑钢、断桥）窗	86系列墨蓝色隔热铝合金推拉窗，C1827’，洞口尺寸1800*2700，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃	樘	2	2078.28	4156.56	94.56	81.36			
86	010807001029	金属（塑钢、断桥）窗	86系列墨蓝色隔热铝合金推拉窗，C1827″，洞口尺寸1800*2700，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃	樘	1	2244.78	2244.78	48.93	42.11			
87	010807001030	金属（塑钢、断桥）窗	86系列墨蓝色隔热铝合金推拉窗，C2027，洞口尺寸2000*2700，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃	樘	8	2487.31	19898.48	432.96	372.56			
本页小计							87593	2105	1812			

分部分项工程量清单与计价表

单位工程（专业）：综合楼-建筑装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)				备注
								定额人工费	人工费价差	定额机械费	机械费价差	
88	010807001031	金属（塑钢、断桥）窗	86系列墨蓝色隔热铝合金推拉窗，C2430，洞口尺寸2400*3000，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃	樘	6	3303.58	19821.48	430.20	370.14			
89	010807001032	金属（塑钢、断桥）窗	86系列墨蓝色隔热铝合金推拉窗，C3227，洞口尺寸3200*2700，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃，外衬铝合金花格，选样需经业主同意	樘	2	6303.10	12606.20	178.76	153.78			
90	010807001033	金属（塑钢、断桥）窗	86系列墨蓝色隔热铝合金平开窗，C4219，洞口尺寸4200*1900，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃，含百叶	樘	1	4094.41	4094.41	112.09	96.41			
91	010807001034	金属（塑钢、断桥）窗	86系列墨蓝色隔热铝合金推拉窗，C7427，洞口尺寸7400*2700，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃，外衬铝合金花格，选样需经业主同意	樘	7	14327.90	100295.30	1384.18	1190.77			
92	010807001035	金属（塑钢、断桥）窗	86系列墨蓝色隔热铝合金推拉窗，C1527，洞口尺寸1500*2700，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃	樘	7	1901.58	13311.06	293.30	252.28			
93	010807001036	金属（塑钢、断桥）窗	86系列墨蓝色隔热铝合金推拉窗，C1527'，洞口尺寸1500*2700，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃，图中所注“消防救援口”窗口玻璃采用易破碎玻璃，并在室外贴上消防标志	樘	2	1724.51	3449.02	78.58	67.60			
94	010807001037	金属（塑钢、断桥）窗	86系列墨蓝色隔热铝合金推拉窗，C1527″，洞口尺寸1500*2700，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃	樘	1	1870.64	1870.64	40.78	35.08			
95	010807001038	金属（塑钢、断桥）窗	86系列墨蓝色隔热铝合金推拉窗，C1727，洞口尺寸1700*2700，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃	樘	8	2114.22	16913.76	368.08	316.64			
本页小计							172362	2886	2483			

分部分项工程量清单与计价表

单位工程（专业）：综合楼-建筑装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)				备注
								定额人工费	人工费价差	定额机械费	机械费价差	
96	010807001039	金属（塑钢、断桥）窗	86系列墨蓝色隔热铝合金推拉窗，C 3222，洞口尺寸3200*2200，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃，外衬铝合金花格，选样需经业主同意	樘	2	5228.13	10456.26	152.30	131.04			
97	010807001040	金属（塑钢、断桥）窗	86系列墨蓝色隔热铝合金平开窗，C 4222，洞口尺寸4200*2200，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃，含百叶	樘	2	4782.42	9564.84	266.86	229.50			
98	010807001041	金属（塑钢、断桥）窗	86系列墨蓝色隔热铝合金推拉窗，C 9027，洞口尺寸9000*2700，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃，外衬铝合金花格，选样需经业主同意	樘	8	17560.40	140483.20	1962.72	1688.64			
99	010807001042	金属（塑钢、断桥）窗	86系列墨蓝色隔热铝合金平开窗，C 0726，洞口尺寸730*2600，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃	樘	2	1082.76	2165.52	57.62	49.56			
100	010807001043	金属（塑钢、断桥）窗	86系列墨蓝色隔热铝合金推拉窗，C 1326，洞口尺寸1260*2600，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃	樘	4	1548.03	6192.12	136.96	117.88			
101	010807001044	金属（塑钢、断桥）窗	86系列墨蓝色隔热铝合金推拉窗，C 1526’，洞口尺寸1500*2600，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃	樘	2	1827.42	3654.84	80.42	69.18			
102	010807001045	金属（塑钢、断桥）窗	86系列墨蓝色隔热铝合金推拉窗，C 1526，洞口尺寸1500*2600，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃	樘	2	1842.89	3685.78	81.54	70.14			
103	010807003001	金属百叶窗	铝合金防雨百叶	m2	156.28	299.94	46874.62	1317.44	1131.47			
104	010807004001	金属纱窗	外墙安装纱窗，满足设计要求	m2	1.00	70.94	70.94					
		0109 屋面及防水工程					652090	62340	58180	8261	180	
本页小计							223148	4056	3487			

分部分项工程量清单与计价表

单位工程（专业）：综合楼-建筑装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)				备注
								定额人工费	人工费价差	定额机械费	机械费价差	
105	010901001001	瓦屋面	1、挂平瓦（双股铜丝绑扎牢固）,水泥砂浆坐浆； 2、钢制挂瓦条(热镀锌处理）30x30（h），中距按瓦材规格（焊接）； 3、钢制顺水条(热镀锌处理）30x30（h），@500（焊接）。	m2	2407.06	96.80	233003.41	16055.09	15284.83	5030.76	-818.40	
106	010902001001	屋面卷材防水	干铺油毡隔离层一道	m2	2472.71	3.38	8357.76	1236.36	1186.90			
107	010902001002	屋面卷材防水	一道1.5PMH高密度聚乙烯自粘性胶膜防水卷材(转角处附加一道)	m2	2505.11	46.38	116187.00	6688.64	6388.03			
108	010902002001	屋面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料	m2	2068.38	40.06	82859.30	4178.13	3991.97			
109	010902003001	屋面刚性层	檐沟，30厚C20细石混凝土随打随抹平	m2	446.73	29.66	13250.01	2095.16	1996.88	236.77	53.61	
110	010902003002	屋面刚性层	屋面，40厚C20细石混凝土保护层(内配Φ6@150双向)6mx6m分隔缝，缝宽,20，密封胶嵌缝	m2	115.80	49.86	5773.79	765.44	729.54	93.80	18.53	
111	010902003003	屋面刚性层	屋面，50厚C20细石混凝土保护层(内配Φ6@150双向)6mx6m分隔缝，缝宽,20，密封胶嵌缝	m2	1942.58	55.21	107249.84	14006.00	13364.95	1806.60	369.09	
112	010902008001	屋面变形缝	做法详见图集04CJ01-1，第29页做法1	m	44.52	82.29	3663.55	443.86	422.94			
113	010903004001	墙面变形缝	外墙变形缝，详见图集14J936-（2/AQ1）	m	30.00	60.60	1818.00	217.80	207.60			
114	010903004002	墙面变形缝	内墙变形缝，详见图集14J936-（2/AN1）	m	24.00	15.43	370.32	79.44	75.84			
115	010904004001	楼（地）面变形缝	详见图集14J936-（2/AD1）	m	139.20	37.12	5167.10	837.98	799.01			
116	011101006001	屋面找平层	20厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	2151.78	13.83	29759.12	6993.29	6024.98	387.32	236.70	
117	011101006002	屋面找平层	15厚1:3水泥砂浆找平	m2	2323.66	11.19	26001.76	6738.61	5785.91	302.08	232.37	
本页小计							633461	60336	56259	7857	92	

分部分项工程量清单与计价表

单位工程（专业）：综合楼-建筑装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)				备注
								定额人工费	人工费价差	定额机械费	机械费价差	
118	011101006003	屋面找平层	LC5.0轻集料混凝土2%找坡（起点厚度30）随打随抹平	m2	1984.98	8.73	17328.88	1865.88	1786.48	377.15	79.40	
119	011101006004	屋面找平层	LC5.0轻集料混凝土2%找坡（起点厚度10）随打随抹平	m2	446.73	2.91	1299.98	138.49	134.02	26.80	8.93	
		0110 保温、隔热、防腐工程					380746	51675	44469	565	268	
120	011001001001	保温隔热屋面	65厚挤塑聚苯板保温层	m2	2035.98	54.34	110635.15	6718.73	5782.18	40.72	20.36	
121	011001003001	保温隔热墙面	1、5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网（锚栓固定）； 2、40厚岩棉板（A级）； 3、胶黏剂（黏贴面积不得小于保温板面积的95%）；	m2	397.77	65.43	26026.09	4335.69	3731.08	51.71	23.87	
122	011001003002	保温隔热墙面	1、第二遍抗裂砂浆（3mm）； 2、锚固件安装，与基层墙体锚固@300固定； 3、第一遍抗裂砂浆（3mm），抹后随即压入网格布； 4、40厚岩棉板（A级）； 5、胶黏剂（黏贴面积不得小于保温板面积的95%）；	m2	3492.10	66.96	233831.02	38063.89	32755.90	453.97	209.53	
123	011001003003	保温隔热墙面	5厚聚合物水泥防水砂浆（干粉类）复合耐碱玻纤网（锚栓固定）	m2	469.05	21.86	10253.43	2556.32	2199.84	18.76	14.07	
		0111 楼地面装饰工程					117879	30355	26139	1193	710	
124	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、20厚1:2.5水泥砂浆； 2、水泥砂浆一道（内掺建筑胶）；	m2	5477.33	16.75	91745.28	23552.52	20266.12	985.92	602.51	
125	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、15厚1：2.5水泥砂浆； 2、35厚C15细石砼；	m2	134.89	40.12	5411.79	1278.76	1099.35	83.63	28.33	
126	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水层	m2	134.89	40.06	5403.69	272.48	260.34			
本页小计							501935	78783	68015	2039	987	

分部分项工程量清单与计价表

单位工程（专业）：综合楼-建筑装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)				备注
								定额人工费	人工费价差	定额机械费	机械费价差	
127	011101006005	地面找平层	1、最薄处30厚1:3水泥砂浆找坡层抹平； 2、水泥浆一道（内掺建筑胶）。	m2	134.89	17.84	2406.44	532.82	458.63	35.07	22.93	
128	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、6厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光； 2、素水泥浆一道； 3、6厚1:3水泥砂浆打底划出纹道。	m2	353.45	36.53	12911.53	4718.56	4054.07	88.36	56.55	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					666942	207402	178255	2179	1389	
129	011201001001	墙面一般抹灰	内墙面：15厚1:2.5石灰膏砂浆打底分层抹平	m2	10231.06	22.42	229380.37	71515.11	61386.36	1739.28	1125.42	
130	011201001002	墙面一般抹灰	外墙：9厚1：3水泥砂浆找平层；界面剂一道。	m2	4397.90	22.07	97061.65	37294.19	32060.69	439.79	263.87	
131	011204003001	块料墙面	1、外墙软陶瓷砖(240x60)面层； 2、5厚专用面砖粘结剂。	m2	3961.15	85.96	340500.45	98593.02	84808.22			
		0113 天棚工程					192175	64058	54963	1244	777	
132	011301001001	天棚抹灰	1、2厚纸筋灰罩面； 2、5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道； 3、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）。	m2	7774.08	24.72	192175.26	64058.42	54962.75	1243.85	777.41	
		0114 油漆、涂料、裱糊工程					39308					
133	011407001001	墙面喷刷涂料	外墙真石漆： 1、罩面涂料一遍； 2、涂饰第二遍面层涂料（透明）； 3、涂饰面层涂料（透明）； 4、喷主层涂料； 5、辊、刷或喷底层涂料； 6、满刮柔性耐水腻子磨平。	m2	436.75	90.00	39307.50					
本页小计							913743	276712	237731	3546	2246	

分部分项工程量清单与计价表

单位工程（专业）：综合楼-建筑装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)				备注
								定额人工费	人工费价差	定额机械费	机械费价差	
		0115 其他装饰工程					130249	12874	11073	2300	-317	
134	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	防护栏杆h=900，详见图集15J403-1-（PC10/D57）：Φ60*3钢管扶手，12厚钢化夹层玻璃，-80*10扁钢立柱，含预埋件等	m	36.69	419.37	15386.69	2247.26	1932.83	293.89	-39.99	
135	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	防护栏杆h=1050，详见图集15J403-1-（PC10/D57）：Φ60*3不锈钢管扶手，12厚钢化夹层玻璃，-80*10扁钢立柱，含预埋件等	m	19.08	442.24	8437.94	1168.65	1005.13	152.83	-20.80	
136	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	楼梯扶手，高900，做法参15J403-1第B14页A2做法：80*40木扶手，Φ28*2不锈钢管，含刷漆、埋件等	m	76.60	272.44	20868.90	2363.11	2032.20	1228.66	-192.27	
137	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	护窗栏杆，高900，60X80深灰色彩铝栏杆，40X40深灰色彩铝栏杆，间距110,80*5预埋铁件通长布置	m	11.20	235.14	2633.57	322.56	277.42	28.45	-2.91	
138	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	护窗栏杆，高600，60X80深灰色彩铝栏杆，40X40深灰色彩铝栏杆，间距110,80*5预埋铁件通长布置	m	57.80	192.60	11132.28	1664.64	1431.71	146.81	-15.03	
139	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	护窗栏杆，高500，60X80深灰色彩铝栏杆，40X40深灰色彩铝栏杆，间距110,80*5预埋铁件通长布置	m	103.50	178.42	18466.47	2980.80	2563.70	262.89	-26.91	
140	011503001007	金属扶手、栏杆、栏板	护窗栏杆，高400，60X80深灰色彩铝栏杆，40X40深灰色彩铝栏杆，间距110,80*5预埋铁件通长布置	m	36.00	164.22	5911.92	1036.80	891.72	91.44	-9.36	
141	011503001008	金属扶手、栏杆、栏板	护窗栏杆，高300，60X80深灰色彩铝栏杆，40X40深灰色彩铝栏杆，间距110,80*5预埋铁件通长布置	m	37.60	150.04	5641.50	1082.88	931.35	95.50	-9.78	
142	01B001	铝合金装饰柱	木色铝合金装饰柱，尺寸150*150，厚度3mm	m	259.20	160.00	41472.00					
143	01B002	屋面检修孔	含盖板及埋件等，具体构造详见图纸	个	1	218.18	218.18	7.50	6.45			
本页小计							130169	12874	11073	2300	-317	

分部分项工程量清单与计价表

单位工程（专业）：综合楼-建筑装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)				备注
								定额人工费	人工费价差	定额机械费	机械费价差	
144	01B003	沉降观测点	具体样式详见图纸	个	8	10.00	80.00					
本页小计							80					
合　计							10819212	1018798	930106	351115	8011	

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：综合楼-建筑装饰工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
		0101 土石方工程												
1	010101002001	挖一般土方 土类别综合，基础土方开挖，挖土深度由施工单位根据图纸自行确定，放坡根据现场开挖条件及设计单位意见确定	m3	4706.33	1.89	1.75		2.25	0.05	0.88	0.35		7.17	33744
	1-33	反铲挖掘机挖三类土 深度2m以内	m3	4706.33	1.89	1.75		2.25	0.05	0.88	0.35		7.17	33744
2	010103001001	回填方 一层底板下回填土方，利用开挖土方回填，回填满足设计及相关规范要求	m3	4094.51	5.36	4.96		0.44	-0.06	1.23	0.49		12.42	50854
	1-18	人工就地回填土 夯实	m3	4094.51	5.36	4.96		0.44	-0.06	1.23	0.49		12.42	50854
3	010103001002	回填方 一层底板下回填土方，外购塘渣，运距自定，回填满足规范要求回填满足设计及相关规范要求	m3	3536.19	2.32	2.15	39.06	0.44	-0.06	0.59	0.23		44.73	158174
		外购塘渣	m3	4064.586		0.00	33.98		0.00				33.98	138115
	1-19	人工借土回填夯实	m3	3536.19	2.32	2.15		0.44	-0.06	0.59	0.23		5.67	20050
		0103 桩基工程												
4	010301004001	截（凿）桩头 灌注桩桩头凿除，桩径700mm，高1.5m，砼等级C35，有钢筋，含桩头弃渣	根	94	50.96	48.59	7.43	15.90	1.65	14.18	5.68		144.39	13573
	2-157	凿钻孔灌注混凝土桩头 桩径800mm以内	个	94	50.74	48.38	1.71	4.55	0.64	11.73	4.70		122.45	11510
	1-91	挖掘机挖碴装车	m3	54.236	0.19	0.18		6.19	0.17	1.35	0.54		8.62	468
	1-92换	汽车运碴 5km内	m3	54.236	0.19	0.18		13.48	1.58	2.90	1.16		19.49	1057

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：综合楼-建筑装饰工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
		垃圾处置费	m3	54.236		0.00	9.91		0.00				9.91	537
5	010301004002	截（凿）桩头 灌注桩桩头凿除，桩径800mm，高1.5m，砼等级C35，有钢筋，含桩头弃渣	根	16	87.58	83.50	11.69	25.99	2.89	24.09	9.65		245.39	3926
	2-158	凿钻孔灌注混凝土桩头 桩径800mm以上	个	16	87.29	83.23	4.22	11.17	1.57	20.89	8.37		216.74	3468
	1-91	挖掘机挖碴装车	m3	12.058	0.19	0.18		6.19	0.17	1.35	0.54		8.62	104
	1-92换	汽车运碴 5km内	m3	12.058	0.19	0.18		13.48	1.58	2.90	1.16		19.49	235
		垃圾处置费	m3	12.058		0.00	9.91		0.00				9.91	119
6	010302001001	泥浆护壁成孔灌注桩 混凝土灌注桩浇筑，桩长53-55m，桩径700mm，C35水下商品砼，含试桩浇筑、桩顶超浇等	m3	1988.64	9.28	8.84	577.18		0.00	1.97	0.79		598.06	1189326
	2-84换	钻孔桩灌注商品混凝土	m3	2042.876	9.03	8.61	561.86		0.00	1.92	0.77		582.19	1189342
7	010302001002	泥浆护壁成孔灌注桩 灌注桩成孔，地层情况详见图纸，桩长53-55m，桩径700mm，成孔方法由施工单位选定，含试桩成孔、顶部超钻、钢护筒、泥浆池建造、泥浆外运等	m3	2021.18	62.01	59.11	130.02	95.55	3.25	33.43	13.39		396.76	801923
	2-52	转盘式钻孔桩机成孔 桩径800mm以内	m3	2021.18	60.46	57.64	31.38	95.53	3.23	33.10	13.26		294.60	595440
	2-92换	泥浆池建造和拆除	m3	2021.18	1.55	1.47	3.64	0.02	0.02	0.33	0.13		7.16	14472
		泥浆处置费	m3	2021.18		0.00	95.00		0.00				95.00	192012

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：综合楼-建筑装饰工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
8	010302001003	泥浆护壁成孔灌注桩 混凝土灌注桩浇筑，桩长53-55m，桩径800mm，C35水下商品砼，含试桩浇筑、桩顶超浇等	m3	442.11	9.28	8.84	577.18		0.00	1.97	0.79		598.06	264408
	2-84换	钻孔桩灌注商品混凝土	m3	454.168	9.03	8.61	561.86		0.00	1.92	0.77		582.19	264412
9	010302001004	泥浆护壁成孔灌注桩 灌注桩成孔，地层情况详见图纸，桩长53-55m，桩径800mm，成孔方法由施工单位选定，含试桩成孔、顶部超钻、钢护筒、泥浆池建造、泥浆外运等	m3	454.17	62.01	59.11	130.02	95.55	3.25	33.43	13.39		396.76	180196
	2-52	转盘式钻孔桩机成孔 桩径800mm以内	m3	454.17	60.46	57.64	31.38	95.53	3.23	33.10	13.26		294.60	133798
	2-92换	泥浆池建造和拆除	m3	454.17	1.55	1.47	3.64	0.02	0.02	0.33	0.13		7.16	3252
		泥浆处置费	m3	454.17		0.00	95.00		0.00				95.00	43146
		0104 砌筑工程												
10	010401001001	砖基础 MU15烧结页岩实心砖，M7.5水泥砂浆砌筑，室内地坪下60处做20厚聚合物水泥防水砂浆防潮层	m3	283.95	42.57	40.59	384.49	2.33	1.56	9.53	3.82		484.89	137685
	3-15换	烧结普通砖基础~水泥砂浆M7.5	m3	283.95	42.57	40.59	380.23	2.23	1.49	9.51	3.81		480.43	136418
	7-40	砖基础上防水砂浆防潮层	m2	141.97		0.00	8.53	0.20	0.14	0.04	0.02		8.93	1268
11	010401008001	填充墙 MU10烧结页岩多孔砖(容重不大于14kN/m)，M5混合砂浆砌筑，120墙	m3	31.06	58.48	55.76	314.08	1.46	0.99	12.72	5.09		448.58	13933
	3-60换	砌烧结多孔砖墙 厚1/2砖~混合砂浆M5.0	m3	31.06	58.48	55.76	314.08	1.46	0.99	12.72	5.09		448.58	13933

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：综合楼-建筑装饰工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
12	010401008002	填充墙 MU10烧结页岩多孔砖(容重不大于14kN/m)，M5混合砂浆砌筑，240墙	m3	1147.29	44.72	42.64	313.51	1.87	1.26	9.89	3.96		417.85	479395
	3-59换	砌烧结多孔砖墙 厚1砖~混合砂浆M5.0	m3	1147.29	44.72	42.64	313.51	1.87	1.26	9.89	3.96		417.85	479395
13	010401008003	填充墙 MU10烧结页岩多孔砖(容重不大于14kN/m)，M5混合砂浆砌筑，360墙	m3	207.09	44.72	42.64	313.51	1.87	1.26	9.89	3.96		417.85	86533
	3-59换	砌烧结多孔砖墙 厚1砖~混合砂浆M5.0	m3	207.09	44.72	42.64	313.51	1.87	1.26	9.89	3.96		417.85	86533
		0105 混凝土及钢筋混凝土工程												
14	010501001001	垫层 商品砼，C15	m3	36.33	19.74	18.82	366.77	0.95	-0.07	4.39	1.76		412.36	14981
	4-73换	C10现浇泵送商品砼基础垫层浇捣	m3	36.33	19.74	18.82	366.77	0.95	-0.07	4.39	1.76		412.36	14981
15	010501005001	桩承台基础 商品砼，C30	m3	300.91	11.61	11.07	450.94	0.26	-0.04	2.52	1.01		477.37	143645
	4-75换	C20现浇泵送商品砼及钢筋砼基础浇捣~泵送商品混凝土C30	m3	300.91	11.61	11.07	450.94	0.26	-0.04	2.52	1.01		477.37	143645
16	010501006001	设备基础 商品砼，C25	m3	5.40	11.61	11.07	429.62	0.26	-0.04	2.52	1.01		456.05	2463
	4-75换	C20现浇泵送商品砼及钢筋砼基础浇捣~泵送商品混凝土C25	m3	5.4	11.61	11.07	429.62	0.26	-0.04	2.52	1.01		456.05	2463
17	010502001001	矩形柱 商品砼，C30	m3	560.24	39.17	37.35	452.07	0.43	-0.06	8.40	3.37		540.73	302939
	4-79换	C20现浇泵送商品砼矩形柱、异形柱、圆形柱浇捣~泵送商品混凝土C30	m3	560.24	39.17	37.35	452.07	0.43	-0.06	8.40	3.37		540.73	302939
18	010502002001	构造柱 商品砼，C25	m3	24.87	71.79	68.45	406.35	0.66	-0.09	15.37	6.16		568.69	14143

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：综合楼-建筑装饰工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
	4-80换	C20现浇泵送商品砼构造柱浇捣	m3	24.87	71.79	68.45	406.35	0.66	-0.09	15.37	6.16		568.69	14143
19	010503001001	基础梁 商品砼，C30	m3	116.18	13.12	12.50	454.08	0.43	-0.06	2.88	1.15		484.10	56243
	4-82换	C20现浇泵送商品砼基础梁浇捣~泵送商品混凝土C30	m3	116.18	13.12	12.50	454.08	0.43	-0.06	2.88	1.15		484.10	56243
20	010503002001	矩形梁 商品砼，C30	m3	869.75	21.93	20.91	455.75	0.43	-0.06	4.74	1.90		505.60	439746
	4-83换	C20现浇泵送商品砼单梁、连续梁、异形梁、弧形梁、吊车梁浇捣~泵送商品混凝土C30	m3	869.75	21.93	20.91	455.75	0.43	-0.06	4.74	1.90		505.60	439746
21	010503005001	过梁 商品砼，C25	m3	12.94	34.40	32.80	439.25	0.66	-0.09	7.44	2.98		517.44	6696
	4-84换	C20现浇泵送商品砼圈、过梁、拱形梁浇捣~泵送商品混凝土C25	m3	12.94	34.40	32.80	439.25	0.66	-0.09	7.44	2.98		517.44	6696
22	010504004001	挡土墙 商品砼，C25，坡道小挡墙，做法参国标图集12J003第B9页1，含清水混凝土饰面	m3	21.20	30.70	29.28	460.88	0.66	-0.09	6.65	2.67		530.75	11252
	4-88换	C20现浇泵送商品砼直形、弧形墙浇捣厚10cm以内~泵送商品混凝土C30	m3	21.2	30.70	29.28	460.88	0.66	-0.09	6.65	2.67		530.75	11252
23	010505003001	平板 平板，商品砼，C30	m3	760.49	20.43	19.47	467.73	1.01	-0.09	4.55	1.82		514.92	391592
	4-86换	C20现浇泵送商品砼板浇捣~泵送商品混凝土C30	m3	760.49	20.43	19.47	467.73	1.01	-0.09	4.55	1.82		514.92	391592
24	010505003002	平板 斜屋板，商品砼，C30，含屋顶检修上人孔	m3	260.77	20.43	19.47	467.73	1.01	-0.09	4.55	1.82		514.92	134276

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：综合楼-建筑装饰工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
	4-86换	C20现浇泵送商品砼板浇捣~泵送商品混凝土C30	m3	260.77	20.43	19.47	467.73	1.01	-0.09	4.55	1.82		514.92	134276
25	010505006001	栏板 商品砼，C25	m3	62.78	63.47	60.51	438.97	0.66	-0.09	13.61	5.45		582.58	36574
	4-98换	C20现浇泵送商品砼栏板、翻檐浇捣~泵送商品混凝土C25	m3	62.78	63.47	60.51	438.97	0.66	-0.09	13.61	5.45		582.58	36574
26	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板 商品砼，C30	m3	92.39	39.56	37.72	485.93	2.39	-0.18	8.90	3.57		577.89	53391
	4-99换	C20现浇泵送商品砼檐沟、挑檐浇捣~泵送商品混凝土C30	m3	92.39	39.56	37.72	485.93	2.39	-0.18	8.90	3.57		577.89	53391
27	010506001001	直形楼梯 商品砼，C30	m2	172.86	7.53	7.17	110.29	0.15	-0.02	1.63	0.65		127.40	22022
	4-94换	C20现浇泵送商品砼直形楼梯浇捣~泵送商品混凝土C30	m2	172.86	7.53	7.17	110.29	0.15	-0.02	1.63	0.65		127.40	22022
28	010507005001	扶手、压顶 压顶及翻边，商品砼，C25	m3	12.65	62.35	59.45	452.67	0.66	-0.09	13.37	5.36		593.77	7511
	4-100换	C20现浇泵送商品砼小型构件浇捣~非泵送商品混凝土C25	m3	12.65	62.35	59.45	452.67	0.66	-0.09	13.37	5.36		593.77	7511
29	010507007001	其他构件 电梯基坑，商品砼，C30	m3	4.46	24.02	22.90	458.52	0.46	-0.06	5.20	2.08		513.12	2289
	4-108换	C20现浇泵送商品砼贮水（油）池池底浇捣~泵送商品混凝土C30	m3	2.23	21.50	20.50	462.96	0.26	-0.04	4.62	1.85		511.65	1141
	4-109换	C20现浇泵送商品砼贮水（油）池池壁浇捣~泵送商品混凝土C30	m3	2.23	26.53	25.30	454.07	0.66	-0.09	5.77	2.31		514.55	1147
30	010508001001	后浇带 商品砼，C35	m3	10.30	13.55	12.91	481.36	0.36	-0.05	2.95	1.18		512.26	5276

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：综合楼-建筑装饰工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
	4-90换	C20现浇泵送商品砼地下室底板后浇带浇捣~泵送商品混凝土C35	m3	10.3	13.55	12.91	481.36	0.36	-0.05	2.95	1.18		512.26	5276
31	010515001001	现浇构件钢筋 螺纹钢箍筋，HRB400，采用E55系列电焊条	t	74.736	443.76	423.12	3813.39	50.95	7.85	104.98	42.05		4886.10	365168
	4-416换	现浇构件 圆钢~螺纹钢HRB400	t	74.736	443.76	423.12	3813.39	50.95	7.85	104.98	42.05		4886.10	365168
32	010515001002	现浇构件钢筋 HRB400，采用E55系列电焊条	t	298.942	220.59	210.33	3827.48	76.80	-3.52	63.11	25.28		4420.07	1321345
	4-417换	现浇构件 螺纹钢~螺纹钢HRB400	t	298.942	220.59	210.33	3827.48	76.80	-3.52	63.11	25.28		4420.07	1321345
33	010515001003	现浇构件钢筋 HPB300	t	10.000	443.76	423.12	3946.27	50.95	7.85	104.98	42.05		5018.98	50190
	4-416换	现浇构件 圆钢~圆钢HPB300	t	10	443.76	423.12	3946.27	50.95	7.85	104.98	42.05		5018.98	50190
34	010516002001	预埋铁件 各种预埋铁件，含刷漆防腐等	t	10.000	1565.00	1486.60	4422.14	1717.30	-249.30	696.50	279.00		9917.24	99172
	4-433换	预埋铁件 25kg/块以内~螺纹钢HRB400	t	10	1505.00	1435.00	4388.11	1717.30	-249.30	683.77	273.90		9753.78	97538
	14-140	其他金属面 醇酸漆 每增减一遍	t	10	60.00	51.60	34.03		0.00	12.73	5.10		163.46	1635
35	010515004001	钢筋笼 灌注桩钢筋笼，HRB400，采用E55系列电焊条	t	130.106	220.59	210.33	3801.63	190.88	-14.41	87.31	34.97		4531.30	589549
	4-422换	桩钢筋笼 螺纹~螺纹钢HRB400	t	130.106	220.59	210.33	3801.63	190.88	-14.41	87.31	34.97		4531.30	589549
36	010515004002	钢筋笼 灌注桩钢筋笼箍筋，HRB400，采用E55系列电焊条	t	27.938	491.92	469.04	3788.26	190.88	-14.41	144.89	58.04		5128.62	143283
	4-421换	桩钢筋笼 圆钢~螺纹钢III级综合~当设计采用III级螺纹钢筋作为箍筋	t	27.938	491.92	469.04	3788.26	190.88	-14.41	144.89	58.04		5128.62	143283

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：综合楼-建筑装饰工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
37	010507001001	散水、坡道 散水宽800，种植散水，做法参国标图集12J003第A2页6B： 1、250-300厚种植土； 2、60厚C20细石砼，随打随磨； 3、撒1:1水泥砂子压实赶光； 4、150厚粒径10-40卵石灌M2.5混合砂； 5、素土夯实，向外坡3%-5%； 6、与建筑结合处聚乙烯泡沫塑料，密封膏嵌缝。	m2	209.23	18.00	17.00	52.97	1.51	0.27	4.14	1.65		95.54	19990
	1-17	人工就地回填土 松填	m3	50.215	2.44	2.26			0.00	0.52	0.21		5.43	273
	9-58换	混凝土面层墙脚护坡~卵石	m2	209.23	12.21	11.65	35.64	1.49	0.26	2.91	1.16		65.32	13667
	7-93	聚氨酯密封膏嵌缝 断面（20×10mm2）	m	261.538	2.74	2.62	9.75		0.00	0.58	0.23		15.92	4164
	8-8	墙柱面聚苯乙烯泡沫保温板	m2	94.154	3.95	3.40	11.43	0.04	0.03	0.85	0.34		20.04	1887
38	010507001002	散水、坡道 坡道，做法参国标图集12J003第A7页3A： 1、30厚1:2水泥砂浆面层，抹深锯齿形礓磋； 2、素水泥浆一道（内掺建筑胶）； 3、150厚C20混凝土； 4、300厚粒径10-40卵石（砾石）灌M2.5混合砂浆； 5、素土夯实。	m2	115.68	32.27	28.93	136.08	1.82	0.83	7.23	2.89		210.05	24299
	10-127	水泥砂浆礓磋面层	m2	115.68	19.35	16.63	11.22	0.32	0.22	4.17	1.67		53.58	6198
	4-73换	C10现浇泵送商品砼基础垫层浇捣~垫层商品混凝土实际采用非泵送	m3	17.352	19.74	18.82	385.04	0.95	-0.07	4.39	1.76		430.63	7472
	3-10换	碎石灌浆垫层~卵石	m3	34.704	32.25	30.75	223.68	4.21	2.12	7.74	3.10		303.85	10545

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：综合楼-建筑装饰工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
	1-16	人工原土打夯	m2	115.68	0.28	0.26		0.09	-0.01	0.08	0.03		0.73	84
39	010507004001	台阶 室外台阶，做法参国标图集12J003第B2页5B： 1、40厚花岗岩踏步板和踢面板（石板长≤1000），正、背面及四周边满涂防污剂，灌稀水泥浆擦缝； 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层； 3、上撒素水泥（洒适量清水）； 4、素水泥浆一道（内掺建筑胶）； 5、60厚C20砼，台阶面向外坡1%； 6、300厚粒径10-40卵石（砾石）灌M2.5混合砂浆分两步灌注； 7、素土夯实。	m2	104.98	23.22	21.00	252.56	2.02	0.80	5.36	2.15		307.11	32240
	10B-2换	干硬水泥砂浆铺贴花岗岩楼地面~花岗岩板40	m2	104.98	12.08	10.39	162.35	0.61	0.18	2.69	1.08		189.38	19881
	4-73换	C10现浇泵送商品砼基础垫层浇捣~垫层商品混凝土实际采用非泵送	m3	6.299	19.74	18.82	385.04	0.95	-0.07	4.39	1.76		430.63	2712
	3-10换	碎石灌浆垫层~卵石	m3	31.494	32.25	30.75	223.68	4.21	2.12	7.74	3.10		303.85	9569
	1-16	人工原土打夯	m2	104.98	0.28	0.26		0.09	-0.01	0.08	0.03		0.73	77
		0106 金属结构工程												
40	010604001001	钢梁 轻钢玻璃雨棚钢梁，含制作安装、刷漆防腐等	t	2.451	679.00	583.94	4751.35	820.88	-13.21	318.27	127.49		7267.72	17813
	6-44	焊接H型钢梁、吊车梁制作 1.5t以内	t	2.451	387.00	332.82	4589.07	473.19	-19.37	182.53	73.12		6018.36	14751
	6-80换	二类金属构件运输 10km	t	2.451	6.50	5.59	6.37	29.90	3.73	7.72	3.09		62.90	154

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：综合楼-建筑装饰工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
	6-101	钢梁安装 3t以内	t	2.451	157.00	135.02	88.20	317.79	2.43	100.75	40.36		841.55	2063
	14-139	其他金属面 醇酸漆 二遍	t	2.451	128.50	110.51	67.71		0.00	27.27	10.92		344.91	845
41	011506003001	玻璃雨篷 采用8+1.52PVB+8夹胶钢化玻璃，含配件等	M2	24.51	39.23	33.74	319.86	8.51	-0.42	10.13	4.06		415.11	10174
	11-211换	带骨架隐框中空玻璃幕墙面层~夹胶钢化玻璃8+1.52PVB+8	m2	24.51	39.23	33.74	319.86	8.51	-0.42	10.13	4.06		415.11	10174
42	010607005001	砌块墙钢丝网加固 不同墙体交接处加设不小于300宽的0.5厚六角钢丝网	m2	7000.00	3.40	2.91	6.41		0.00	0.72	0.29		13.73	96110
	11-10	墙面钉（贴）钢丝网	m2	7000	3.40	2.91	6.41		0.00	0.72	0.29		13.73	96110
		0108 门窗工程												
43	010801004001	木质防火门 丙级防火木门，丙FM0618，洞口尺寸600*1800，含五金配件	樘	12	30.00	25.80	331.92		0.00	6.37	2.55		396.64	4760
	13-34换	成品木门安装 木质防火门~丙级防火木门600*1800	扇	12	30.00	25.80	331.92		0.00	6.37	2.55		396.64	4760
44	010801004002	木质防火门 乙级防火木门，乙FM0818，洞口尺寸800*1800，含五金配件	樘	4	30.00	25.80	485.64		0.00	6.37	2.55		550.36	2201
	13-34换	成品木门安装 木质防火门~乙级防火木门800*1800	扇	4	30.00	25.80	485.64		0.00	6.37	2.55		550.36	2201
45	010801004003	木质防火门 甲级防火木门，甲FM1521，洞口尺寸1500*2100，含五金配件	樘	9	30.00	25.80	1182.15		0.00	6.37	2.55		1246.87	11222

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：综合楼-建筑装饰工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
	13-34换	成品木门安装 木质防火门~甲级防火木门1500*2100	扇	9	30.00	25.80	1182.15		0.00	6.37	2.55		1246.87	11222
46	010801004004	木质防火门 甲级防火木门，甲FM1824，洞口尺寸1800*2400，含五金配件	樘	1	30.00	25.80	1641.96		0.00	6.37	2.55		1706.68	1707
	13-34换	成品木门安装 木质防火门~甲级防火木门1800*2400	扇	1	30.00	25.80	1641.96		0.00	6.37	2.55		1706.68	1707
47	010807002001	金属防火窗 钢制甲级防火窗，甲FC3028，洞口尺寸3000*2800，设置防火玻璃	樘	2		0.00	5040.00		0.00				5040.00	10080
	13-111换	组合钢窗安装	m2	16.8		0.00	600.00		0.00				600.00	10080
48	010807002002	金属防火窗 钢制甲级防火窗，甲FC11828，洞口尺寸11760*2800，设置防火玻璃	樘	1		0.00	19756.80		0.00				19756.80	19757
	13-111换	组合钢窗安装	m2	32.928		0.00	600.00		0.00				600.00	19757
49	010807002003	金属防火窗 钢制乙级防火窗，乙FC1519，洞口尺寸1500*1900，设置防火玻璃	樘	1		0.00	1584.60		0.00				1584.60	1585
	13-111换	组合钢窗安装~乙级防火平开窗	m2	2.85		0.00	556.00		0.00				556.00	1585
50	010807002004	金属防火窗 钢制乙级防火窗，乙FC1522，洞口尺寸1500*2200，设置防火玻璃	樘	2		0.00	1834.80		0.00				1834.80	3670
	13-111换	组合钢窗安装~乙级防火平开窗	m2	6.6		0.00	556.00		0.00				556.00	3670
51	010802001001	金属（塑钢）门 100系列墨蓝色隔热铝合金组合电动门，DMC9030，洞口尺寸9000*3000，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃，含电动装置、感应装置、五金配件	樘	1	428.09	368.18	18207.59		0.00	90.85	36.44		19131.15	19131

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：综合楼-建筑装饰工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
	13-41换	铝合金双扇全玻地弹门安装~断桥成品门	m2	4.83	23.17	19.92	574.91		0.00	4.92	1.97		624.89	3018
	13-101换	铝合金固定窗安装~断桥成品窗	m2	16.65	9.38	8.07	422.55		0.00	1.99	0.80		442.79	7372
	13-80	电子感应门 门玻璃安装	樘	1	110.00	94.60	946.02		0.00	23.34	9.35		1183.31	1183
	13-81	电子感应门 感应装置安装	套	1	50.00	43.00	7449.30		0.00	10.61	4.25		7557.16	7557
52	010802001002	金属（塑钢）门 100系列墨蓝色隔热铝合金地弹门，LM1022，洞口尺寸1000*2200，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃，含五金配件	樘	2	50.97	43.83	1264.80		0.00	10.82	4.33		1374.75	2750
	13-41换	铝合金双扇全玻地弹门安装~断桥成品门	m2	4.4	23.17	19.92	574.91		0.00	4.92	1.97		624.89	2750
53	010802001003	金属（塑钢）门 100系列墨蓝色隔热铝合金地弹门，LM1521，洞口尺寸1500*2100，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃，含五金配件	樘	2	72.99	62.74	1810.97		0.00	15.50	6.21		1968.41	3937
	13-41换	铝合金双扇全玻地弹门安装~断桥成品门	m2	6.3	23.17	19.92	574.91		0.00	4.92	1.97		624.89	3937
54	010802001004	金属（塑钢）门 100系列墨蓝色隔热铝合金地弹门，LM1530，洞口尺寸1500*3000，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃，含五金配件	樘	2	87.72	75.42	2404.26		0.00	18.62	7.46		2593.48	5187
	13-41换	铝合金双扇全玻地弹门安装~断桥成品门	m2	6.6	23.17	19.92	574.91		0.00	4.92	1.97		624.89	4124
	13-101换	铝合金固定窗安装~断桥成品窗	m2	2.4	9.38	8.07	422.55		0.00	1.99	0.80		442.79	1063
55	010802001005	金属（塑钢）门 100系列墨蓝色隔热铝合金地弹门，LM1622，洞口尺寸1640*2200，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃，含五金配件	樘	1	83.60	71.87	2074.28		0.00	17.75	7.11		2254.61	2255

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：综合楼-建筑装饰工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
	13-41换	铝合金双扇全玻地弹门安装~断桥成品门	m2	3.608	23.17	19.92	574.91		0.00	4.92	1.97		624.89	2255
56	010802001006	金属（塑钢）门 100系列墨蓝色隔热铝合金地弹门，LM1722，洞口尺寸1720*2200，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃，含五金配件	樘	1	87.68	75.37	2175.46		0.00	18.62	7.45		2364.58	2365
	13-41换	铝合金双扇全玻地弹门安装~断桥成品门	m2	3.784	23.17	19.92	574.91		0.00	4.92	1.97		624.89	2365
57	010803002001	防火卷帘（闸）门 特级复合防火卷帘，含防火包箱、电机及控制箱安装等	m2	27.00	33.50	28.81	360.21	1.04	-0.17	7.33	2.94		433.66	11709
	13-61	防火卷帘门安装 高3m以内	m2	27	31.65	27.22	267.62	1.04	-0.17	6.94	2.78		337.08	9101
	13-63	电动装置安装	套	1	50.00	43.00	2500.00		0.00	10.61	4.25		2607.86	2608
58	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗 86系列墨蓝色隔热铝合金电动窗，DC7427，洞口尺寸7400*2700，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃，含电动装置，外衬铝合金花格，选样需经业主同意	樘	1	265.63	228.48	18257.49		0.00	56.34	22.61		18830.55	18831
	13-100换	铝合金平开窗安装~断桥成品窗 电动窗	m2	10.36	16.93	14.56	868.51		0.00	3.59	1.44		905.03	9376
	13-101换	铝合金固定窗安装~断桥成品窗	m2	9.62	9.38	8.07	422.55		0.00	1.99	0.80		442.79	4260
	13-116换	铝合金格栅防盗窗安装~铝合金花格	m2	19.98		0.00	260.00		0.00				260.00	5195
59	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗 86系列墨蓝色隔热铝合金电动窗，DC9008，洞口尺寸9000*800，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃，含电动装置	樘	1	121.90	104.83	4185.43		0.00	25.85	10.37		4448.38	4448
	13-100换	铝合金平开窗安装~断桥成品窗 电动窗	m2	1.44	16.93	14.56	868.51		0.00	3.59	1.44		905.03	1303

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：综合楼-建筑装饰工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
	13-100换	铝合金平开窗安装~断桥成品窗	m2	5.76	16.93	14.56	509.51		0.00	3.59	1.44		546.03	3145
60	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗 86系列墨蓝色隔热铝合金推拉转角窗，ZC14036，洞口尺寸14000*3600，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃	樘	1	496.12	426.83	21893.81		0.00	105.32	42.33		22964.41	22964
	13-99换	铝合金推拉窗安装~断桥成品窗	m2	12.564	11.24	9.67	470.09		0.00	2.39	0.96		494.35	6211
	13-101换	铝合金固定窗安装~断桥成品窗	m2	37.836	9.38	8.07	422.55		0.00	1.99	0.80		442.79	16753
61	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗 86系列墨蓝色隔热铝合金推拉窗，GC1506，洞口尺寸1500*600，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃	樘	2	10.12	8.70	423.08		0.00	2.15	0.86		444.91	890
	13-99换	铝合金推拉窗安装~断桥成品窗	m2	1.8	11.24	9.67	470.09		0.00	2.39	0.96		494.35	890
62	010807001005	金属（塑钢、断桥）窗 86系列墨蓝色隔热铝合金平开窗，C0809，洞口尺寸800*900，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃	樘	3	12.19	10.48	366.85		0.00	2.58	1.04		393.14	1179
	13-100换	铝合金平开窗安装~断桥成品窗	m2	2.16	16.93	14.56	509.51		0.00	3.59	1.44		546.03	1179
63	010807001006	金属（塑钢、断桥）窗 86系列墨蓝色隔热铝合金平开窗，C0822″，洞口尺寸800*2200，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃	樘	1	24.36	20.95	834.13		0.00	5.17	2.07		886.68	887
	13-100换	铝合金平开窗安装~断桥成品窗	m2	1.04	16.93	14.56	509.51		0.00	3.59	1.44		546.03	568
	13-101换	铝合金固定窗安装~断桥成品窗	m2	0.72	9.38	8.07	422.55		0.00	1.99	0.80		442.79	319
64	010807001007	金属（塑钢、断桥）窗 86系列墨蓝色隔热铝合金平开窗，C0828，洞口尺寸800*2800，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃	樘	4	30.07	25.87	1050.86		0.00	6.38	2.56		1115.74	4463

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：综合楼-建筑装饰工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
	13-100换	铝合金平开窗安装~断桥成品窗	m2	4.8	16.93	14.56	509.51		0.00	3.59	1.44		546.03	2621
	13-101换	铝合金固定窗安装~断桥成品窗	m2	4.16	9.38	8.07	422.55		0.00	1.99	0.80		442.79	1842
65	010807001008	金属（塑钢、断桥）窗 86系列墨蓝色隔热铝合金平开窗，C1009，洞口尺寸1000*900，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃	樘	2	15.24	13.10	458.56		0.00	3.23	1.30		491.43	983
	13-100换	铝合金平开窗安装~断桥成品窗	m2	1.8	16.93	14.56	509.51		0.00	3.59	1.44		546.03	983
66	010807001009	金属（塑钢、断桥）窗 86系列墨蓝色隔热铝合金平开窗，C1028，洞口尺寸1000*2800，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃，图中所注“消防救援口”窗口玻璃采用易破碎玻璃，并在室外贴上消防标志	樘	3	37.59	32.33	1216.22		0.00	7.97	3.20		1297.31	3892
	13-100换	铝合金平开窗安装~断桥成品窗	m2	4.5	16.93	14.56	444.60		0.00	3.59	1.44		481.12	2165
	13-101换	铝合金固定窗安装~断桥成品窗	m2	3.9	9.38	8.07	422.55		0.00	1.99	0.80		442.79	1727
67	010807001010	金属（塑钢、断桥）窗 86系列墨蓝色隔热铝合金推拉窗，C1525，洞口尺寸1500*2500，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃	樘	1	40.20	34.58	1712.92		0.00	8.54	3.43		1799.67	1800
	13-99换	铝合金推拉窗安装~断桥成品窗	m2	2.7	11.24	9.67	470.09		0.00	2.39	0.96		494.35	1335
	13-101换	铝合金固定窗安装~断桥成品窗	m2	1.05	9.38	8.07	422.55		0.00	1.99	0.80		442.79	465
68	010807001011	金属（塑钢、断桥）窗 86系列墨蓝色隔热铝合金推拉窗，C1809，洞口尺寸1800*900，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃	樘	1	18.21	15.66	761.55		0.00	3.87	1.56		800.85	801
	13-99换	铝合金推拉窗安装~断桥成品窗	m2	1.62	11.24	9.67	470.09		0.00	2.39	0.96		494.35	801

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：综合楼-建筑装饰工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
69	010807001012	金属（塑钢、断桥）窗 86系列墨蓝色隔热铝合金推拉窗，C1828，洞口尺寸1800*2800，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃	樘	7	52.30	44.99	2258.01		0.00	11.11	4.46		2370.87	16596
	13-99换	铝合金推拉窗安装~断桥成品窗	m2	18.9	11.24	9.67	470.09		0.00	2.39	0.96		494.35	9343
	13-101换	铝合金固定窗安装~断桥成品窗	m2	16.38	9.38	8.07	422.55		0.00	1.99	0.80		442.79	7253
70	010807001013	金属（塑钢、断桥）窗 86系列墨蓝色隔热铝合金推拉窗，C1828’，洞口尺寸1500*2500，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃，图中所注“消防救援口”窗口玻璃采用易破碎玻璃，并在室外贴上消防标志	樘	2	49.09	42.23	2046.78		0.00	10.42	4.19		2152.71	4305
	13-99换	铝合金推拉窗安装~断桥成品窗	m2	1.95	11.24	9.67	470.09		0.00	2.39	0.96		494.35	964
	13-101换	铝合金固定窗安装~断桥成品窗	m2	4.68	9.38	8.07	422.55		0.00	1.99	0.80		442.79	2072
	13-101换	铝合金固定窗安装~断桥成品窗 易碎玻璃	m2	3.45	9.38	8.07	347.64		0.00	1.99	0.80		367.88	1269
71	010807001014	金属（塑钢、断桥）窗 86系列墨蓝色隔热铝合金推拉窗，C2028，洞口尺寸2000*2800，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃	樘	8	56.25	48.39	2461.36		0.00	11.94	4.80		2582.74	20662
	13-99换	铝合金推拉窗安装~断桥成品窗	m2	16	11.24	9.67	470.09		0.00	2.39	0.96		494.35	7910
	13-101换	铝合金固定窗安装~断桥成品窗	m2	28.8	9.38	8.07	422.55		0.00	1.99	0.80		442.79	12752
72	010807001015	金属（塑钢、断桥）窗 86系列墨蓝色隔热铝合金推拉窗，C2433，洞口尺寸2400*3300，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃	樘	2	78.46	67.49	3453.09		0.00	16.66	6.69		3622.39	7245
	13-99换	铝合金推拉窗安装~断桥成品窗	m2	4.48	11.24	9.67	470.09		0.00	2.39	0.96		494.35	2215

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：综合楼-建筑装饰工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
	13-101换	铝合金固定窗安装~断桥成品窗	m2	11.36	9.38	8.07	422.55		0.00	1.99	0.80		442.79	5030
73	010807001016	金属（塑钢、断桥）窗 86系列墨蓝色隔热铝合金推拉窗，C3233，洞口尺寸3200*3300，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃，外衬铝合金花格，选样需经业主同意	樘	2	107.39	92.38	7420.71		0.00	22.81	9.16		7652.45	15305
	13-99换	铝合金推拉窗安装~断桥成品窗	m2	8.96	11.24	9.67	470.09		0.00	2.39	0.96		494.35	4429
	13-101换	铝合金固定窗安装~断桥成品窗	m2	12.16	9.38	8.07	422.55		0.00	1.99	0.80		442.79	5384
	13-116换	铝合金格栅防盗窗安装~铝合金花格	m2	21.12		0.00	260.00		0.00				260.00	5491
74	010807001017	金属（塑钢、断桥）窗 86系列墨蓝色隔热铝合金推拉窗，C3615，洞口尺寸3600*1500，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃	樘	1	60.70	52.21	2538.49		0.00	12.91	5.18		2669.49	2669
	13-99换	铝合金推拉窗安装~断桥成品窗	m2	5.4	11.24	9.67	470.09		0.00	2.39	0.96		494.35	2669
75	010807001018	金属（塑钢、断桥）窗 86系列墨蓝色隔热铝合金推拉窗，C6018，洞口尺寸6000*1800，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃	樘	1	121.39	104.44	5076.97		0.00	25.81	10.37		5338.98	5339
	13-99换	铝合金推拉窗安装~断桥成品窗	m2	10.8	11.24	9.67	470.09		0.00	2.39	0.96		494.35	5339
76	010807001019	金属（塑钢、断桥）窗 86系列墨蓝色隔热铝合金推拉窗，C7433，洞口尺寸7400*3300，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃，外衬铝合金花格，选样需经业主同意	樘	4	238.69	205.36	16914.13		0.00	50.67	20.36		17429.21	69717
	13-99换	铝合金推拉窗安装~断桥成品窗	m2	20.72	11.24	9.67	470.09		0.00	2.39	0.96		494.35	10243
	13-101换	铝合金固定窗安装~断桥成品窗	m2	76.96	9.38	8.07	422.55		0.00	1.99	0.80		442.79	34077

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：综合楼-建筑装饰工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
	13-116换	铝合金格栅防盗窗安装~铝合金花格	m2	97.68		0.00	260.00		0.00				260.00	25397
77	010807001020	金属（塑钢、断桥）窗 86系列墨蓝色隔热铝合金推拉窗，C15108，洞口尺寸1500*10800，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃，外衬铝合金花格，选样需经业主同意	樘	2	163.12	140.33	11342.55		0.00	34.64	13.92		11694.56	23389
	13-99换	铝合金推拉窗安装~断桥成品窗	m2	12	11.24	9.67	470.09		0.00	2.39	0.96		494.35	5932
	13-101换	铝合金固定窗安装~断桥成品窗	m2	20.4	9.38	8.07	422.55		0.00	1.99	0.80		442.79	9033
	13-116换	铝合金格栅防盗窗安装~铝合金花格	m2	32.4		0.00	260.00		0.00				260.00	8424
78	010807001021	金属（塑钢、断桥）窗 86系列墨蓝色隔热铝合金平开窗，C0822，洞口尺寸800*2200，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃	樘	24	24.96	21.48	841.08		0.00	5.29	2.12		894.93	21478
	13-100换	铝合金平开窗安装~断桥成品窗	m2	26.88	16.93	14.56	509.51		0.00	3.59	1.44		546.03	14677
	13-101换	铝合金固定窗安装~断桥成品窗	m2	15.36	9.38	8.07	422.55		0.00	1.99	0.80		442.79	6801
79	010807001022	金属（塑钢、断桥）窗 86系列墨蓝色隔热铝合金平开窗，C0822’，洞口尺寸800*2200，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃	樘	9	21.34	18.36	799.34		0.00	4.53	1.82		845.39	7609
	13-100换	铝合金平开窗安装~断桥成品窗	m2	5.76	16.93	14.56	509.51		0.00	3.59	1.44		546.03	3145
	13-101换	铝合金固定窗安装~断桥成品窗	m2	10.08	9.38	8.07	422.55		0.00	1.99	0.80		442.79	4463
80	010807001023	金属（塑钢、断桥）窗 86系列墨蓝色隔热铝合金平开窗，C1022，洞口尺寸1000*2200，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃	樘	2	26.68	22.94	999.18		0.00	5.66	2.27		1056.73	2113

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：综合楼-建筑装饰工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
	13-100换	铝合金平开窗安装~断桥成品窗	m2	1.6	16.93	14.56	509.51		0.00	3.59	1.44		546.03	874
	13-101换	铝合金固定窗安装~断桥成品窗	m2	2.8	9.38	8.07	422.55		0.00	1.99	0.80		442.79	1240
81	010807001024	金属（塑钢、断桥）窗 86系列墨蓝色隔热铝合金平开窗，C1022，洞口尺寸1000*2200，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃	樘	3	31.21	26.84	1051.35		0.00	6.62	2.66		1118.68	3356
	13-100换	铝合金平开窗安装~断桥成品窗	m2	4.2	16.93	14.56	509.51		0.00	3.59	1.44		546.03	2293
	13-101换	铝合金固定窗安装~断桥成品窗	m2	2.4	9.38	8.07	422.55		0.00	1.99	0.80		442.79	1063
82	010807001025	金属（塑钢、断桥）窗 86系列墨蓝色隔热铝合金推拉窗，C1519，洞口尺寸1500*1900，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃	樘	1	29.80	25.64	1282.71		0.00	6.33	2.54		1347.02	1347
	13-99换	铝合金推拉窗安装~断桥成品窗	m2	1.65	11.24	9.67	470.09		0.00	2.39	0.96		494.35	816
	13-101换	铝合金固定窗安装~断桥成品窗	m2	1.2	9.38	8.07	422.55		0.00	1.99	0.80		442.79	531
83	010807001026	金属（塑钢、断桥）窗 86系列墨蓝色隔热铝合金推拉窗，C1522，洞口尺寸1500*2200，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃	樘	6	34.86	29.99	1494.25		0.00	7.41	2.98		1569.49	9417
	13-99换	铝合金推拉窗安装~断桥成品窗	m2	12.6	11.24	9.67	470.09		0.00	2.39	0.96		494.35	6229
	13-101换	铝合金固定窗安装~断桥成品窗	m2	7.2	9.38	8.07	422.55		0.00	1.99	0.80		442.79	3188
84	010807001027	金属（塑钢、断桥）窗 86系列墨蓝色隔热铝合金推拉窗，C1827，洞口尺寸1800*2700，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃	樘	7	50.27	43.26	2173.39		0.00	10.68	4.29		2281.89	15973

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：综合楼-建筑装饰工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
	13-99换	铝合金推拉窗安装~断桥成品窗	m2	17.64	11.24	9.67	470.09		0.00	2.39	0.96		494.35	8720
	13-101换	铝合金固定窗安装~断桥成品窗	m2	16.38	9.38	8.07	422.55		0.00	1.99	0.80		442.79	7253
85	010807001028	金属（塑钢、断桥）窗 86系列墨蓝色隔热铝合金推拉窗，C1827’，洞口尺寸1800*2700，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃	樘	2	47.28	40.68	1976.25		0.00	10.04	4.03		2078.28	4157
	13-99换	铝合金推拉窗安装~断桥成品窗	m2	1.82	11.24	9.67	470.09		0.00	2.39	0.96		494.35	900
	13-101换	铝合金固定窗安装~断桥成品窗	m2	4.68	9.38	8.07	422.55		0.00	1.99	0.80		442.79	2072
	13-101换	铝合金固定窗安装~断桥成品窗 易碎玻璃	m2	3.22	9.38	8.07	347.64		0.00	1.99	0.80		367.88	1185
86	010807001029	金属（塑钢、断桥）窗 86系列墨蓝色隔热铝合金推拉窗，C1827″，洞口尺寸1800*2700，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃	樘	1	48.93	42.11	2139.17		0.00	10.39	4.18		2244.78	2245
	13-99换	铝合金推拉窗安装~断桥成品窗	m2	1.8	11.24	9.67	470.09		0.00	2.39	0.96		494.35	890
	13-101换	铝合金固定窗安装~断桥成品窗	m2	3.06	9.38	8.07	422.55		0.00	1.99	0.80		442.79	1355
87	010807001030	金属（塑钢、断桥）窗 86系列墨蓝色隔热铝合金推拉窗，C2027，洞口尺寸2000*2700，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃	樘	8	54.12	46.57	2370.51		0.00	11.49	4.62		2487.31	19898
	13-99换	铝合金推拉窗安装~断桥成品窗	m2	14.933	11.24	9.67	470.09		0.00	2.39	0.96		494.35	7382
	13-101换	铝合金固定窗安装~断桥成品窗	m2	28.267	9.38	8.07	422.55		0.00	1.99	0.80		442.79	12516

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：综合楼-建筑装饰工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
88	010807001031	金属（塑钢、断桥）窗 86系列墨蓝色隔热铝合金推拉窗，C2430，洞口尺寸2400*3000，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃	樘	6	71.70	61.69	3148.85		0.00	15.22	6.12		3303.58	19821
	13-99换	铝合金推拉窗安装~断桥成品窗	m2	13.44	11.24	9.67	470.09		0.00	2.39	0.96		494.35	6644
	13-101换	铝合金固定窗安装~断桥成品窗	m2	29.76	9.38	8.07	422.55		0.00	1.99	0.80		442.79	13177
89	010807001032	金属（塑钢、断桥）窗 86系列墨蓝色隔热铝合金推拉窗，C3227，洞口尺寸3200*2700，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃，外衬铝合金花格，选样需经业主同意	樘	2	89.38	76.89	6110.21		0.00	18.99	7.63		6303.10	12606
	13-99换	铝合金推拉窗安装~断桥成品窗	m2	8.96	11.24	9.67	470.09		0.00	2.39	0.96		494.35	4429
	13-101换	铝合金固定窗安装~断桥成品窗	m2	8.32	9.38	8.07	422.55		0.00	1.99	0.80		442.79	3684
	13-116换	铝合金格栅防盗窗安装~铝合金花格	m2	17.28		0.00	260.00		0.00				260.00	4493
90	010807001033	金属（塑钢、断桥）窗 86系列墨蓝色隔热铝合金平开窗，C4219，洞口尺寸4200*1900，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃，含百叶	樘	1	112.09	96.41	3852.60		0.00	23.77	9.54		4094.41	4094
	13-100换	铝合金平开窗安装~断桥成品窗	m2	4.62	16.93	14.56	509.51		0.00	3.59	1.44		546.03	2523
	13-101换	铝合金固定窗安装~断桥成品窗	m2	3.36	9.38	8.07	422.55		0.00	1.99	0.80		442.79	1488
	13-102换	铝合金百叶窗安装	m2	0.28	8.43	7.24	281.76		0.00	1.79	0.72		299.94	84
91	010807001034	金属（塑钢、断桥）窗 86系列墨蓝色隔热铝合金推拉窗，C7427，洞口尺寸7400*2700，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃，外衬铝合金花格，选样需经业主同意	樘	7	197.74	170.11	13901.20		0.00	41.98	16.87		14327.90	100295

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：综合楼-建筑装饰工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
	13-99换	铝合金推拉窗安装~断桥成品窗	m2	38.85	11.24	9.67	470.09		0.00	2.39	0.96		494.35	19205
	13-101换	铝合金固定窗安装~断桥成品窗	m2	101.01	9.38	8.07	422.55		0.00	1.99	0.80		442.79	44726
	13-116换	铝合金格栅防盗窗安装~铝合金花格	m2	139.86		0.00	260.00		0.00				260.00	36364
92	010807001035	金属（塑钢、断桥）窗 86系列墨蓝色隔热铝合金推拉窗，C1527，洞口尺寸1500*2700，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃	樘	7	41.90	36.04	1811.16		0.00	8.90	3.58		1901.58	13311
	13-99换	铝合金推拉窗安装~断桥成品窗	m2	14.7	11.24	9.67	470.09		0.00	2.39	0.96		494.35	7267
	13-101换	铝合金固定窗安装~断桥成品窗	m2	13.65	9.38	8.07	422.55		0.00	1.99	0.80		442.79	6044
93	010807001036	金属（塑钢、断桥）窗 86系列墨蓝色隔热铝合金推拉窗，C1527’，洞口尺寸1500*2700，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃，图中所注“消防救援口”窗口玻璃采用易破碎玻璃，并在室外贴上消防标志	樘	2	39.29	33.80	1639.73		0.00	8.34	3.35		1724.51	3449
	13-99换	铝合金推拉窗安装~断桥成品窗	m2	1.4	11.24	9.67	470.09		0.00	2.39	0.96		494.35	692
	13-101换	铝合金固定窗安装~断桥成品窗	m2	3.9	9.38	8.07	422.55		0.00	1.99	0.80		442.79	1727
	13-101换	铝合金固定窗安装~断桥成品窗 易碎玻璃	m2	2.8	9.38	8.07	347.64		0.00	1.99	0.80		367.88	1030
94	010807001037	金属（塑钢、断桥）窗 86系列墨蓝色隔热铝合金推拉窗，C1527″，洞口尺寸1500*2700，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃	樘	1	40.78	35.08	1782.64		0.00	8.66	3.48		1870.64	1871
	13-99换	铝合金推拉窗安装~断桥成品窗	m2	1.5	11.24	9.67	470.09		0.00	2.39	0.96		494.35	742

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：综合楼-建筑装饰工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
	13-101换	铝合金固定窗安装~断桥成品窗	m2	2.55	9.38	8.07	422.55		0.00	1.99	0.80		442.79	1129
95	010807001038	金属（塑钢、断桥）窗 86系列墨蓝色隔热铝合金推拉窗，C1727，洞口尺寸1700*2700，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃	樘	8	46.01	39.58	2014.93		0.00	9.77	3.93		2114.22	16914
	13-99换	铝合金推拉窗安装~断桥成品窗	m2	12.693	11.24	9.67	470.09		0.00	2.39	0.96		494.35	6275
	13-101换	铝合金固定窗安装~断桥成品窗	m2	24.027	9.38	8.07	422.55		0.00	1.99	0.80		442.79	10639
96	010807001039	金属（塑钢、断桥）窗 86系列墨蓝色隔热铝合金推拉窗，C3222，洞口尺寸3200*2200，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃，外衬铝合金花格，选样需经业主同意	樘	2	76.15	65.52	5063.77		0.00	16.19	6.50		5228.13	10456
	13-99换	铝合金推拉窗安装~断桥成品窗	m2	10.88	11.24	9.67	470.09		0.00	2.39	0.96		494.35	5379
	13-101换	铝合金固定窗安装~断桥成品窗	m2	3.2	9.38	8.07	422.55		0.00	1.99	0.80		442.79	1417
	13-116换	铝合金格栅防盗窗安装~铝合金花格	m2	14.08		0.00	260.00		0.00				260.00	3661
97	010807001040	金属（塑钢、断桥）窗 86系列墨蓝色隔热铝合金平开窗，C4222，洞口尺寸4200*2200，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃，含百叶	樘	2	133.43	114.75	4494.58		0.00	28.30	11.36		4782.42	9565
	13-100换	铝合金平开窗安装~断桥成品窗	m2	11.76	16.93	14.56	509.51		0.00	3.59	1.44		546.03	6421
	13-101换	铝合金固定窗安装~断桥成品窗	m2	6.72	9.38	8.07	422.55		0.00	1.99	0.80		442.79	2976
	13-102换	铝合金百叶窗安装	m2	0.56	8.43	7.24	281.76		0.00	1.79	0.72		299.94	168

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：综合楼-建筑装饰工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
98	010807001041	金属（塑钢、断桥）窗 86系列墨蓝色隔热铝合金推拉窗，C9027，洞口尺寸9000*2700，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃，外衬铝合金花格，选样需经业主同意	樘	8	245.34	211.08	17030.94		0.00	52.10	20.94		17560.40	140483
	13-99换	铝合金推拉窗安装~断桥成品窗	m2	74.88	11.24	9.67	470.09		0.00	2.39	0.96		494.35	37017
	13-101换	铝合金固定窗安装~断桥成品窗	m2	119.52	9.38	8.07	422.55		0.00	1.99	0.80		442.79	52922
	13-116换	铝合金格栅防盗窗安装~铝合金花格	m2	194.4		0.00	260.00		0.00				260.00	50544
99	010807001042	金属（塑钢、断桥）窗 86系列墨蓝色隔热铝合金平开窗，C0726，洞口尺寸730*2600，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃	樘	2	28.81	24.78	1020.61		0.00	6.11	2.45		1082.76	2166
	13-100换	铝合金平开窗安装~断桥成品窗	m2	2.19	16.93	14.56	509.51		0.00	3.59	1.44		546.03	1196
	13-101换	铝合金固定窗安装~断桥成品窗	m2	2.19	9.38	8.07	422.55		0.00	1.99	0.80		442.79	970
100	010807001043	金属（塑钢、断桥）窗 86系列墨蓝色隔热铝合金推拉窗，C1326，洞口尺寸1260*2600，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃	樘	4	34.24	29.47	1474.12		0.00	7.28	2.92		1548.03	6192
	13-99换	铝合金推拉窗安装~断桥成品窗	m2	7.56	11.24	9.67	470.09		0.00	2.39	0.96		494.35	3737
	13-101换	铝合金固定窗安装~断桥成品窗	m2	5.544	9.38	8.07	422.55		0.00	1.99	0.80		442.79	2455
101	010807001044	金属（塑钢、断桥）窗 86系列墨蓝色隔热铝合金推拉窗，C1526’，洞口尺寸1500*2600，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃	樘	2	40.21	34.59	1740.65		0.00	8.54	3.43		1827.42	3655
	13-99换	铝合金推拉窗安装~断桥成品窗	m2	3.9	11.24	9.67	470.09		0.00	2.39	0.96		494.35	1928

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：综合楼-建筑装饰工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
	13-101换	铝合金固定窗安装~断桥成品窗	m2	3.9	9.38	8.07	422.55		0.00	1.99	0.80		442.79	1727
102	010807001045	金属（塑钢、断桥）窗 86系列墨蓝色隔热铝合金推拉窗，C1526，洞口尺寸1500*2600，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃	樘	2	40.77	35.07	1754.91		0.00	8.66	3.48		1842.89	3686
	13-99换	铝合金推拉窗安装~断桥成品窗	m2	4.5	11.24	9.67	470.09		0.00	2.39	0.96		494.35	2225
	13-101换	铝合金固定窗安装~断桥成品窗	m2	3.3	9.38	8.07	422.55		0.00	1.99	0.80		442.79	1461
103	010807003001	金属百叶窗 铝合金防雨百叶	m2	156.28	8.43	7.24	281.76		0.00	1.79	0.72		299.94	46875
	13-102换	铝合金百叶窗安装	m2	156.28	8.43	7.24	281.76		0.00	1.79	0.72		299.94	46875
104	010807004001	金属纱窗 外墙安装纱窗，满足设计要求	m2	1.00		0.00	70.94		0.00				70.94	71
	13-103换	铝合金纱窗安装~三类人工	m2	1		0.00	70.94		0.00				70.94	71
		0109 屋面及防水工程												
105	010901001001	瓦屋面 1、挂平瓦（双股铜丝绑扎牢固）,水泥砂浆坐浆； 2、钢制挂瓦条(热镀锌处理）30x30（h），中距按瓦材规格（焊接）； 3、钢制顺水条(热镀锌处理）30x30（h），@500（焊接）。	m2	2407.06	6.67	6.35	79.43	2.09	-0.34	1.86	0.74		96.80	233003
	7-13换	屋面角钢条基层上 挂盖水泥彩瓦~角钢镀锌	m2	2407.06	6.67	6.35	79.43	2.09	-0.34	1.86	0.74		96.80	233003
106	010902001001	屋面卷材防水 干铺油毡隔离层一道	m2	2472.71	0.50	0.48	2.25		0.00	0.11	0.04		3.38	8358
	7-47	干铺油毡卷材防水层 一层	m2	2472.71	0.50	0.48	2.25		0.00	0.11	0.04		3.38	8358

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：综合楼-建筑装饰工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
107	010902001002	屋面卷材防水 一道1.5PMH高密度聚乙烯自粘性胶膜防水卷材(转角处附加一道)	m2	2505.11	2.67	2.55	40.36		0.00	0.57	0.23		46.38	116187
	7-61换	平面干铺法自粘防水卷材防水层~1.5PMH高密度聚乙烯自粘性胶膜防水卷材	m2	2505.11	2.67	2.55	40.36		0.00	0.57	0.23		46.38	116187
108	010902002001	屋面涂膜防水 1.5厚聚氨酯防水涂料	m2	2068.38	2.02	1.93	35.51		0.00	0.43	0.17		40.06	82859
	7-79	平面聚氨酯溶剂型防水涂料　厚1.5mm以内	m2	2068.38	2.02	1.93	35.51		0.00	0.43	0.17		40.06	82859
109	010902003001	屋面刚性层 檐沟，30厚C20细石混凝土随打随抹平	m2	446.73	4.69	4.47	18.30	0.53	0.12	1.11	0.44		29.66	13250
	7-1换	屋面细石砼防水层　厚3cm~非泵送商品混凝土C20	m2	446.73	4.69	4.47	18.30	0.53	0.12	1.11	0.44		29.66	13250
110	010902003002	屋面刚性层 屋面，40厚C20细石混凝土保护层(内配Φ6@150双向)6mx6m分隔缝，缝宽,20，密封胶嵌缝	m2	115.80	6.61	6.30	33.78	0.81	0.16	1.57	0.63		49.86	5774
	7-1换	屋面细石砼防水层 厚4cm~非泵送商品混凝土C20	m2	115.8	5.29	5.04	22.09	0.66	0.14	1.26	0.51		34.99	4052
	4-416换	现浇构件 圆钢~圆钢HPB300	t	0.343	443.76	423.12	3946.27	50.95	7.85	104.98	42.05		5018.98	1720
	7-88	建筑油膏嵌缝　断面30×20mm2	m	0.386	1.59	1.52	2.97		0.00	0.34	0.14		6.56	3
111	010902003003	屋面刚性层 屋面，50厚C20细石混凝土保护层(内配Φ6@150双向)6mx6m分隔缝，缝宽,20，密封胶嵌缝	m2	1942.58	7.21	6.88	37.58	0.93	0.19	1.73	0.69		55.21	107250
	7-1换	屋面细石砼防水层　厚5cm~非泵送商品混凝土C20	m2	1942.58	5.89	5.62	25.89	0.78	0.17	1.42	0.57		40.34	78364

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：综合楼-建筑装饰工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
	4-416换	现浇构件 圆钢~圆钢HPB300	t	5.75	443.76	423.12	3946.27	50.95	7.85	104.98	42.05		5018.98	28859
	7-88	建筑油膏嵌缝 断面30×20mm2	m	6.475	1.59	1.52	2.97		0.00	0.34	0.14		6.56	42
112	010902008001	屋面变形缝 做法详见图集04CJ01-1，第29页做法1	m	44.52	9.97	9.50	59.85		0.00	2.12	0.85		82.29	3664
	7-105	预埋式止水带 橡胶	m	44.52	3.95	3.76	36.28		0.00	0.84	0.34		45.17	2011
	7-99	金属板盖缝 平面	m	44.52	6.02	5.74	23.57		0.00	1.28	0.51		37.12	1653
113	010903004001	墙面变形缝 外墙变形缝，详见图集14J936-（2/AQ1)	m	30.00	7.26	6.92	44.26		0.00	1.54	0.62		60.60	1818
	7-105	预埋式止水带 橡胶	m	30	3.95	3.76	36.28		0.00	0.84	0.34		45.17	1355
	7-100	金属板盖缝 立面	m	30	3.31	3.16	7.98		0.00	0.70	0.28		15.43	463
114	010903004002	墙面变形缝 内墙变形缝，详见图集14J936-（2/AN1)	m	24.00	3.31	3.16	7.98		0.00	0.70	0.28		15.43	370
	7-100	金属板盖缝 立面	m	24	3.31	3.16	7.98		0.00	0.70	0.28		15.43	370
115	010904004001	楼（地）面变形缝 详见图集14J936-（2/AD1)	m	139.20	6.02	5.74	23.57		0.00	1.28	0.51		37.12	5167
	7-99	金属板盖缝 平面	m	139.2	6.02	5.74	23.57		0.00	1.28	0.51		37.12	5167
116	011101006001	屋面找平层 20厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	2151.78	3.25	2.80	6.47	0.18	0.11	0.73	0.29		13.83	29759
	10-1换	水泥砂浆找平层 20mm厚~水泥砂浆1：2.5	m2	2151.78	3.25	2.80	6.47	0.18	0.11	0.73	0.29		13.83	29759
117	011101006002	屋面找平层 15厚1:3水泥砂浆找平	m2	2323.66	2.90	2.49	4.67	0.13	0.10	0.64	0.26		11.19	26002

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：综合楼-建筑装饰工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
	10-1换	水泥砂浆找平层 厚15mm	m2	2323.66	2.90	2.49	4.67	0.13	0.10	0.64	0.26		11.19	26002
118	011101006003	屋面找平层 LC5.0轻集料混凝土2%找坡（起点厚度30）随打随抹平	m2	1984.98	0.94	0.90	6.32	0.19	0.04	0.24	0.10		8.73	17329
	8-41	屋面炉（矿）渣混凝土	m3	59.549	31.39	29.93	210.74	6.17	1.55	7.97	3.19		290.94	17325
119	011101006004	屋面找平层 LC5.0轻集料混凝土2%找坡（起点厚度10）随打随抹平	m2	446.73	0.31	0.30	2.11	0.06	0.02	0.08	0.03		2.91	1300
	8-41	屋面炉（矿）渣混凝土	m3	4.467	31.39	29.93	210.74	6.17	1.55	7.97	3.19		290.94	1300
		0110 保温、隔热、防腐工程												
120	011001001001	保温隔热屋面 65厚挤塑聚苯板保温层	m2	2035.98	3.30	2.84	47.19	0.02	0.01	0.70	0.28		54.34	110635
	8-35换	屋面挤塑泡沫保温板~挤塑聚苯板保温层65	m2	2035.98	3.30	2.84	47.19	0.02	0.01	0.70	0.28		54.34	110635
121	011001003001	保温隔热墙面 1、5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网（锚栓固定）； 2、40厚岩棉板（A级）； 3、胶黏剂（黏贴面积不得小于保温板面积的95%）；	m2	397.77	10.90	9.38	41.68	0.13	0.06	2.34	0.94		65.43	26026
	8-22换	墙柱面耐碱玻纤网格布抗裂砂浆 4mm厚~塑料膨胀锚栓~塑料膨胀锚栓固定	m2	397.77	6.95	5.98	12.75	0.09	0.03	1.49	0.60		27.89	11094
	8-8换	墙柱面聚苯乙烯泡沫保温板~岩棉板（A级）40	m2	397.77	3.95	3.40	28.93	0.04	0.03	0.85	0.34		37.54	14932

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：综合楼-建筑装饰工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
122	011001003002	保温隔热墙面 1、第二遍抗裂砂浆（3mm）； 2、锚固件安装，与基层墙体锚固@300固定； 3、第一遍抗裂砂浆（3mm），抹后随即压入网格布； 4、40厚岩棉板（A级）； 5、胶黏剂（黏贴面积不得小于保温板面积的95%）；	m2	3492.10	10.90	9.38	43.21	0.13	0.06	2.34	0.94		66.96	233831
	8-22换	墙柱面耐碱玻纤网格布抗裂砂浆 4mm厚~塑料膨胀锚栓~塑料膨胀锚栓固定	m2	3492.1	6.95	5.98	14.28	0.09	0.03	1.49	0.60		29.42	102738
	8-8换	墙柱面聚苯乙烯泡沫保温板~岩棉板（A级）40	m2	3492.1	3.95	3.40	28.93	0.04	0.03	0.85	0.34		37.54	131093
123	011001003003	保温隔热墙面 5厚聚合物水泥防水砂浆（干粉类）复合耐碱玻纤网（锚栓固定）	m2	469.05	5.45	4.69	10.02	0.04	0.03	1.16	0.47		21.86	10253
	8-22换	墙柱面耐碱玻纤网格布抗裂砂浆 4mm厚	m2	469.05	5.45	4.69	10.02	0.04	0.03	1.16	0.47		21.86	10253
		0111 楼地面装饰工程												
124	011101001001	水泥砂浆楼地面 1、20厚1:2.5水泥砂浆； 2、水泥砂浆一道（内掺建筑胶）；	m2	5477.33	4.30	3.70	7.13	0.18	0.11	0.95	0.38		16.75	91745
	10-3换	水泥砂浆楼地面 20mm厚~水泥砂浆1：2.5	m2	5477.33	4.30	3.70	7.13	0.18	0.11	0.95	0.38		16.75	91745
125	011101001002	水泥砂浆楼地面 1、15厚1：2.5水泥砂浆； 2、35厚C15细石砼；	m2	134.89	9.48	8.15	18.65	0.62	0.21	2.15	0.86		40.12	5412
	10-3换	水泥砂浆楼地面 厚15mm	m2	134.89	3.95	3.40	5.99	0.13	0.10	0.87	0.35		14.79	1995

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：综合楼-建筑装饰工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
	10-7换	现浇细石混凝土楼地面 厚35mm~非泵送商品混凝土C15	m2	134.89	5.53	4.75	12.66	0.49	0.11	1.28	0.51		25.33	3417
126	010904002001	楼（地）面涂膜防水 1.5厚聚氨酯防水层	m2	134.89	2.02	1.93	35.51		0.00	0.43	0.17		40.06	5404
	7-79	平面聚氨酯溶剂型防水涂料 厚1.5mm以内	m2	134.89	2.02	1.93	35.51		0.00	0.43	0.17		40.06	5404
127	011101006005	地面找平层 1、最薄处30厚1:3水泥砂浆找坡层抹平； 2、水泥浆一道（内掺建筑胶）。	m2	134.89	3.95	3.40	8.81	0.26	0.17	0.89	0.36		17.84	2406
	10-1换	水泥砂浆找平层 厚30mm~107胶纯水泥浆	m2	134.89	3.95	3.40	8.81	0.26	0.17	0.89	0.36		17.84	2406
128	011105001001	水泥砂浆踢脚线 1、6厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光； 2、素水泥浆一道； 3、6厚1:3水泥砂浆打底划出纹道。	m2	353.45	13.35	11.47	7.25	0.25	0.16	2.89	1.16		36.53	12912
	10-61换	水泥砂浆踢脚线~水泥砂浆1：2.5	m2	353.45	13.35	11.47	7.25	0.25	0.16	2.89	1.16		36.53	12912
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程												
129	011201001001	墙面一般抹灰 内墙面：15厚1:2.5石灰膏砂浆打底分层抹平	m2	10231.06	6.99	6.00	7.02	0.17	0.11	1.52	0.61		22.42	229380
	11-1换	石灰砂浆墙面一般抹灰 15+0(mm)~石灰砂浆1：2.5	m2	10231.06	6.99	6.00	7.02	0.17	0.11	1.52	0.61		22.42	229380
130	011201001002	墙面一般抹灰 外墙：9厚1：3水泥砂浆找平层；界面剂一道。	m2	4397.90	8.48	7.29	3.59	0.10	0.06	1.82	0.73		22.07	97062
	11-2换	水泥砂浆墙面一般抹灰 9+0(mm)	m2	4397.9	6.03	5.19	2.70	0.10	0.06	1.30	0.52		15.90	69927

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：综合楼-建筑装饰工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
	11-39	干粉型界面剂	m2	4397.9	2.45	2.10	0.89		0.00	0.52	0.21		6.17	27135
131	011204003001	块料墙面 1、外墙软陶瓷砖(240x60)面层； 2、5厚专用面砖粘结剂。	m2	3961.15	24.89	21.41	32.26		0.00	5.28	2.12		85.96	340500
	11-57换	干粉型粘结剂粘贴墙面瓷砖(周长650mm以内)~软陶瓷砖240x60	m2	3961.15	24.89	21.41	32.26		0.00	5.28	2.12		85.96	340500
		0113 天棚工程												
132	011301001001	天棚抹灰 1、2厚纸筋灰罩面； 2、5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道； 3、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）。	m2	7774.08	8.24	7.07	6.66	0.16	0.10	1.78	0.71		24.72	192175
	12-4换	混凝土面天棚水泥石灰纸筋砂浆底 纸筋灰面~混合砂浆1：0.5：3	m2	7774.08	7.66	6.58	5.89	0.16	0.10	1.66	0.66		22.71	176549
	11-38	素水泥浆 有107胶	m2	7774.08	0.58	0.49	0.77		0.00	0.12	0.05		2.01	15626
		0114 油漆、涂料、裱糊工程												
133	011407001001	墙面喷刷涂料 外墙真石漆： 1、罩面涂料一遍； 2、涂饰第二遍面层涂料（透明）； 3、涂饰面层涂料（透明）； 4、喷主层涂料； 5、辊、刷或喷底层涂料； 6、满刮柔性耐水腻子磨平。	m2	436.75		0.00	90.00		0.00				90.00	39308
		真石漆外墙	m2	436.75		0.00	90.00		0.00				90.00	39308
		0115 其他装饰工程												

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：综合楼-建筑装饰工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
134	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板 防护栏杆h=900，详见图集15J403-1-（PC10/D57）：Φ60*3钢管扶手，12厚钢化夹层玻璃，-80*10扁钢立柱，含预埋件等	m	36.69	61.25	52.68	277.93	8.01	-1.09	14.70	5.89		419.37	15387
	10-93换	不锈钢钢管扶手 钢化玻璃全玻栏板（10mm厚）~不锈钢管Φ60*3	m	36.69	61.25	52.68	277.93	8.01	-1.09	14.70	5.89		419.37	15387
135	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板 防护栏杆h=1050，详见图集15J403-1-（PC10/D57）：Φ60*3不锈钢管扶手，12厚钢化夹层玻璃，-80*10扁钢立柱，含预埋件等	m	19.08	61.25	52.68	300.80	8.01	-1.09	14.70	5.89		442.24	8438
	10-93换	不锈钢钢管扶手 钢化玻璃全玻栏板（10mm厚）~不锈钢管Φ60*3	m	19.08	61.25	52.68	300.80	8.01	-1.09	14.70	5.89		442.24	8438
136	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板 楼梯扶手，高900，做法参15J403-1第B14页A2做法：80*40木扶手，Φ28*2不锈钢管，含刷漆、埋件等	m	76.60	30.85	26.53	187.59	16.04	-2.51	9.95	3.99		272.44	20869
	10-97换	直形硬木扶手 型钢栏杆~硬木扶手80*40	m	76.6	30.85	26.53	187.59	16.04	-2.51	9.95	3.99		272.44	20869
137	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板 护窗栏杆，高900，60X80深灰色彩铝栏杆，40X40深灰色彩铝栏杆，间距110,80*5预埋铁件通长布置	m	11.20	28.80	24.77	169.98	2.54	-0.26	6.65	2.66		235.14	2634
	10-96换	铝合金栏杆~铝合金方管60*80*2	m	11.2	28.80	24.77	169.98	2.54	-0.26	6.65	2.66		235.14	2634
138	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板 护窗栏杆，高600，60X80深灰色彩铝栏杆，40X40深灰色彩铝栏杆，间距110,80*5预埋铁件通长布置	m	57.80	28.80	24.77	127.44	2.54	-0.26	6.65	2.66		192.60	11132

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：综合楼-建筑装饰工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
	10-96换	铝合金栏杆~铝合金方管60*80*2	m	57.8	28.80	24.77	127.44	2.54	-0.26	6.65	2.66		192.60	11132
139	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板 护窗栏杆，高500，60X80深灰色彩铝栏杆，40X40深灰色彩铝栏杆，间距110,80*5预埋铁件通长布置	m	103.50	28.80	24.77	113.26	2.54	-0.26	6.65	2.66		178.42	18466
	10-96换	铝合金栏杆~铝合金方管60*80*2	m	103.5	28.80	24.77	113.26	2.54	-0.26	6.65	2.66		178.42	18466
140	011503001007	金属扶手、栏杆、栏板 护窗栏杆，高400，60X80深灰色彩铝栏杆，40X40深灰色彩铝栏杆，间距110,80*5预埋铁件通长布置	m	36.00	28.80	24.77	99.06	2.54	-0.26	6.65	2.66		164.22	5912
	10-96换	铝合金栏杆~铝合金方管60*80*2	m	36	28.80	24.77	99.06	2.54	-0.26	6.65	2.66		164.22	5912
141	011503001008	金属扶手、栏杆、栏板 护窗栏杆，高300，60X80深灰色彩铝栏杆，40X40深灰色彩铝栏杆，间距110,80*5预埋铁件通长布置	m	37.60	28.80	24.77	84.88	2.54	-0.26	6.65	2.66		150.04	5642
	10-96换	铝合金栏杆~铝合金方管60*80*2	m	37.6	28.80	24.77	84.88	2.54	-0.26	6.65	2.66		150.04	5642
142	01B001	铝合金装饰柱 木色铝合金装饰柱，尺寸150*150，厚度3mm	m	259.20		0.00	160.00		0.00				160.00	41472
	补009	~木色铝合金装饰柱尺寸150*150，厚度3mm	m	259.2		0.00	160.00		0.00				160.00	41472
143	01B002	屋面检修孔 含盖板及埋件等，具体构造详见图纸	个	1	7.50	6.45	202.00		0.00	1.59	0.64		218.18	218
	12-64	成品检修孔安装	个	1	7.50	6.45	202.00		0.00	1.59	0.64		218.18	218
144	01B003	沉降观测点 具体样式详见图纸	个	8		0.00	10.00		0.00				10.00	80

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：综合楼-建筑装饰工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
	补011	沉降观测点	个	8		0.00	10.00		0.00				10.00	80
合 计														10819212

施工组织措施项目清单与计价表

单位工程（专业）：综合楼-建筑装饰工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费	13.12	251086
2	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.2	3828
3	夜间施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.04	766
4	已完工程及设备保护费	定额人工费+定额机械费	0.05	957
5	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.88	16841
6	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费		
7	工程定位复测费	定额人工费+定额机械费	0.04	766
合计				274243

施工技术措施项目清单与计价表

单位工程（专业）：综合楼-建筑装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)				备注
								定额人工费	人工费价差	定额机械费	机械费价差	
		0117 措施项目					1598925	398127	379536	145727	38938	
1	011701001001	综合脚手架	框架结构，檐口高度20m内，层高8m内	m2	414.27	24.61	10195	2324.05	2216.34	327.27	66.28	
2	011701001002	综合脚手架	框架结构，檐口高度20m内，层高6m内	m2	5606.75	20.53	115107	26183.52	25006.11	3812.59	728.88	
3	011701006001	满堂脚手架	高度超过3.6m至5.2m以内	m2	5841.75	11.24	65661	24418.52	23250.17	1460.44	292.09	
4	011701006002	满堂脚手架	高度7.2至8.8m以内	m2	454.56	17.99	8178	3031.92	2872.82	195.46	36.36	
5	Z011701009001	电梯井脚手架	高度20m以内	座	2	1368.88	2738	929.66	886.42	118.62	23.48	
6	011702001001	基础	垫层模板	m2	72.66	41.03	2981	835.59	797.08	55.22	1.45	
7	011702001002	基础	承台基础模板	m2	665.76	33.98	22623	5911.95	5638.99	352.85	53.26	
8	011702001003	基础	设备基础模板	m2	15.23	40.17	612	174.08	166.01	9.75	1.52	
9	011702002001	矩形柱	支撑高度3.6m以内	m2	728.08	42.78	31147	8766.08	8358.36	859.13	145.62	
10	011702002002	矩形柱	支撑高度3.6至4.6m以内	m2	3189.60	45.49	145095	41082.05	39168.29	3923.21	669.82	
11	011702003001	构造柱	构造柱模板	m2	414.44	42.78	17730	4989.86	4757.77	489.04	82.89	
12	011702005001	基础梁	矩形	m2	774.51	42.37	32816	8109.12	7729.61	1177.26	201.37	
13	011702006001	矩形梁	支撑高度3.6m以内	m2	7545.27	53.56	404125	113405.41	108123.72	13204.22	2188.13	
14	011702006002	矩形梁	支撑高度3.6至4.6m以内	m2	100.00	58.18	5818	1645.00	1568.00	191.00	32.00	
本页小计							864824	241807	230540	26176	4523	

施工技术措施项目清单与计价表

单位工程（专业）：综合楼-建筑装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)				备注
								定额人工费	人工费价差	定额机械费	机械费价差	
15	011702006003	矩形梁	支撑高度6.6至7.6m以内	m2	182.48	72.05	13148	3777.34	3603.98	436.13	72.99	
16	011702009001	过梁	过梁模板	m2	171.74	39.48	6780	2246.36	2143.32	77.28	6.87	
17	011702012001	弧形墙	小挡墙模板，弧形	m2	176.67	59.38	10491	2317.91	2208.38	176.67	14.13	
18	011702016001	平板	平板，支模高度3.6m以内	m2	1628.64	37.91	61742	15406.93	14690.33	2214.95	358.30	
19	011702016002	平板	平板，支模高度3.6m至4.6m以内	m2	4369.20	42.08	183856	46051.37	43866.77	6772.26	1092.30	
20	011702016003	平板	平板，支模高度7.6m至8.6m以内	m2	277.12	58.75	16281	4112.46	3918.48	645.69	94.22	
21	011702016004	平板	斜屋板，平均支撑高度4.6m至5.6m以内	m2	236.29	49.61	11722	3017.42	2878.01	413.51	61.44	
22	011702016005	平板	斜屋板，平均支撑高度3.6m以内，含屋面检修孔模板	m2	1913.60	40.63	77750	19920.58	18982.91	2602.50	420.99	
23	011702021001	栏板	栏杆模板	m2	523.15	38.30	20037	6188.86	5895.90	392.36	36.62	
24	011702022001	天沟、檐沟	檐沟模板	m2	1709.27	50.94	87070	29467.81	28100.40	1657.99	153.83	
25	011702024001	楼梯	直行楼梯模板	m2	172.86	149.92	25915	7061.33	6732.90	580.81	22.47	
26	011702025001	其他现浇构件	翻边模板	m2	241.47	39.48	9533	3158.43	3013.55	108.66	9.66	
27	Z011702034001	后浇带模板增加费	后浇带模板增加费	m	85.80	33.68	2890	774.77	738.74	29.17	5.15	
28	011702025002	其他现浇构件	电梯基坑模板	m2	25.00	35.30	883	228.50	217.75	25.25	4.25	
29	011703001001	垂直运输	框架结构，檐口高度20m以内，层高3.9m	m2	3921.86	19.28	75613			44473.89	17922.90	
本页小计							603710	143730	136991	60607	20276	

施工技术措施项目清单与计价表

单位工程（专业）：综合楼-建筑装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)				备注
								定额人工费	人工费价差	定额机械费	机械费价差	
30	011703001002	垂直运输	框架结构，檐口高度20m以内，层高4.2m	m2	1684.89	19.89	33512			19713.21	7952.68	
31	011703001003	垂直运输	框架结构，檐口高度20m以内，层高8.1m	m2	414.27	29.68	12296			7237.30	2908.18	
32	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	转盘钻孔机	台次	5	12388.45	61942	9675.00	9225.00	26542.35	2628.85	
33	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	履带式挖机	台次	1	4225.23	4225	516.00	492.00	1323.27	114.69	
34	Z011703002001	塔式起重机基础费用	固定式基础(带配重)，含桩基费用	座	1	8956.35	8956	1161.00	1107.00	154.59	-10.82	
35	011705001003	大型机械设备进出场及安拆	塔式起重机 60kN·m以内 安装、拆卸费用及场外运输费	台次	1	9459.09	9459	1238.40	1180.80	3973.31	545.03	
本页小计							130391	12590	12005	58944	14139	
合　计							1598925	398127	379536	145727	38938	

措施项目清单综合单价计算表

单位工程（专业）：综合楼-建筑装饰工程　　第 1 页　共 6 页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
		0117 措施项目												
1	011701001001	综合脚手架 框架结构，檐口高度20m内，层高8m内	m2	414.27	5.61	5.35	10.80	0.79	0.16	1.36	0.54		24.61	10195
	16-5	综合脚手架 建筑物檐高20m以内 层高6m以内	m2	414.27	4.67	4.46	9.00	0.68	0.13	1.14	0.45		20.53	8505
	16-6换	综合脚手架 建筑物檐高20m以内 层高每增加1m以内	m2	414.27	0.94	0.89	1.80	0.11	0.03	0.22	0.09		4.08	1690
2	011701001002	综合脚手架 框架结构，檐口高度20m内，层高6m内	m2	5606.75	4.67	4.46	9.00	0.68	0.13	1.14	0.45		20.53	115107
	16-5	综合脚手架 建筑物檐高20m以内 层高6m以内	m2	5606.75	4.67	4.46	9.00	0.68	0.13	1.14	0.45		20.53	115107
3	011701006001	满堂脚手架 高度超过3.6m至5.2m以内	m2	5841.75	4.18	3.98	1.46	0.25	0.05	0.94	0.38		11.24	65661
	16-40	满堂脚手架 基本层3.6m～5.2m	m2	5841.75	4.18	3.98	1.46	0.25	0.05	0.94	0.38		11.24	65661
4	011701006002	满堂脚手架 高度7.2至8.8m以内	m2	454.56	6.67	6.32	2.36	0.43	0.08	1.51	0.62		17.99	8178
	16-40	满堂脚手架 基本层3.6m～5.2m	m2	454.56	4.18	3.98	1.46	0.25	0.05	0.94	0.38		11.24	5109
	16-41	满堂脚手架 每增加1.2m	m2	1363.68	0.83	0.78	0.30	0.06	0.01	0.19	0.08		2.25	3068
5	Z011701009001	电梯井脚手架 高度20m以内	座	2	464.83	443.21	234.02	59.31	11.74	111.22	44.55		1368.88	2738
	16-42	电梯井脚手架 高度20m以内	座	2	464.83	443.21	234.02	59.31	11.74	111.22	44.55		1368.88	2738
6	011702001001	基础 垫层模板	m2	72.66	11.50	10.97	14.14	0.76	0.02	2.60	1.04		41.03	2981
	4-135	现浇砼基础垫层模板	m2	72.66	11.50	10.97	14.14	0.76	0.02	2.60	1.04		41.03	2981

措施项目清单综合单价计算表

单位工程（专业）：综合楼-建筑装饰工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
7	011702001002	基础 承台基础模板	m2	665.76	8.88	8.47	13.22	0.53	0.08	2.00	0.80		33.98	22623
	4-141	现浇砼独立基础复合木模	m2	665.76	8.88	8.47	13.22	0.53	0.08	2.00	0.80		33.98	22623
8	011702001003	基础 设备基础模板	m2	15.23	11.43	10.9	13.51	0.64	0.1	2.56	1.03		40.17	612
	4-150	现浇砼设备基础复合木模 单个块体体积5m3以内	m2	15.23	11.43	10.9	13.51	0.64	0.1	2.56	1.03		40.17	612
9	011702002001	矩形柱 支撑高度3.6m以内	m2	728.08	12.04	11.48	13.95	1.18	0.2	2.81	1.12		42.78	31147
	4-156	现浇砼矩形柱 复合木模	m2	728.08	12.04	11.48	13.95	1.18	0.2	2.81	1.12		42.78	31147
10	011702002002	矩形柱 支撑高度3.6至4.6m以内	m2	3189.6	12.88	12.28	14.70	1.23	0.21	2.99	1.20		45.49	145095
	4-156换	现浇砼矩形柱 复合木模 柱支模超高0.4m	m2	3189.6	12.88	12.28	14.70	1.23	0.21	2.99	1.20		45.49	145095
11	011702003001	构造柱 构造柱模板	m2	414.44	12.04	11.48	13.95	1.18	0.2	2.81	1.12		42.78	17730
	4-156	现浇砼矩形柱 复合木模	m2	414.44	12.04	11.48	13.95	1.18	0.2	2.81	1.12		42.78	17730
12	011702005001	基础梁 矩形	m2	774.51	10.47	9.98	16.58	1.52	0.26	2.54	1.02		42.37	32816
	4-162	现浇砼基础梁 复合木模	m2	774.51	10.47	9.98	16.58	1.52	0.26	2.54	1.02		42.37	32816
13	011702006001	矩形梁 支撑高度3.6m以内	m2	7545.27	15.03	14.33	17.17	1.75	0.29	3.56	1.43		53.56	404125
	4-165	现浇砼矩形梁 复合木模	m2	7545.27	15.03	14.33	17.17	1.75	0.29	3.56	1.43		53.56	404125
14	011702006002	矩形梁 支撑高度3.6至4.6m以内	m2	100	16.45	15.68	18.36	1.91	0.32	3.90	1.56		58.18	5818
	4-165换	现浇砼矩形梁 复合木模 梁支模超高1m	m2	100	16.45	15.68	18.36	1.91	0.32	3.90	1.56		58.18	5818

措施项目清单综合单价计算表

单位工程（专业）：综合楼-建筑装饰工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
15	011702006003	矩形梁 支撑高度6.6至7.6m以内	m2	182.48	20.70	19.75	21.95	2.39	0.4	4.90	1.96		72.05	13148
	4-165换	现浇砼矩形梁 复合木模 梁支模超高4m	m2	182.48	20.70	19.75	21.95	2.39	0.4	4.90	1.96		72.05	13148
16	011702009001	过梁 过梁模板	m2	171.74	13.08	12.48	9.41	0.45	0.04	2.87	1.15		39.48	6780
	4-170	现浇砼直形圈过梁 复合木模	m2	171.74	13.08	12.48	9.41	0.45	0.04	2.87	1.15		39.48	6780
17	011702012001	弧形墙 小挡墙模板，弧形	m2	176.67	13.12	12.5	28.48	1.00	0.08000000000000001	3.00	1.20		59.38	10491
	4-183	现浇砼弧形墙模板	m2	176.67	13.12	12.5	28.48	1.00	0.08000000000000001	3.00	1.20		59.38	10491
18	011702016001	平板 平板，支模高度3.6m以内	m2	1628.64	9.46	9.02	14.63	1.36	0.22	2.30	0.92		37.91	61742
	4-174	现浇砼板 复合木模	m2	1628.64	9.46	9.02	14.63	1.36	0.22	2.30	0.92		37.91	61742
19	011702016002	平板 平板，支模高度3.6m至4.6m以内	m2	4369.2	10.54	10.04	16.10	1.55	0.25	2.57	1.03		42.08	183856
	4-174换	现浇砼板 复合木模 板支模超高0.3m	m2	4369.2	10.54	10.04	16.10	1.55	0.25	2.57	1.03		42.08	183856
20	011702016003	平板 平板，支模高度7.6m至8.6m以内	m2	277.12	14.84	14.14	22.00	2.33	0.34	3.64	1.46		58.75	16281
	4-174换	现浇砼板 复合木模 板支模超高4.4m	m2	277.12	14.84	14.14	22.00	2.33	0.34	3.64	1.46		58.75	16281
21	011702016004	平板 斜屋板，平均支撑高度4.6m至5.6m以内	m2	236.29	12.77	12.18	18.34	1.75	0.26	3.08	1.23		49.61	11722

措施项目清单综合单价计算表

单位工程（专业）：综合楼-建筑装饰工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
	4-174换	现浇砼板 复合木模 板支模超高1.5m~10<坡度<30度	m2	236.29	12.77	12.18	18.34	1.75	0.26	3.08	1.23		49.61	11722
22	011702016005	平板 斜屋板，平均支撑高度3.6m以内，含屋面检修孔模板	m2	1913.6	10.41	9.92	15.22	1.36	0.22	2.50	1.00		40.63	77750
	4-174换	现浇砼板 复合木模 板支模超高m~10<坡度<30度	m2	1913.6	10.41	9.92	15.22	1.36	0.22	2.50	1.00		40.63	77750
23	011702021001	栏板 栏杆模板	m2	523.15	11.83	11.27	10.64	0.75	0.07	2.67	1.07		38.30	20037
	4-194	现浇砼直形栏板、翻檐模板	m2	523.15	11.83	11.27	10.64	0.75	0.07	2.67	1.07		38.30	20037
24	011702022001	天沟、檐沟 檐沟模板	m2	1709.27	17.24	16.44	10.79	0.97	0.09000000000000001	3.86	1.55		50.94	87070
	4-196	现浇砼檐沟、挑檐模板	m2	1709.27	17.24	16.44	10.79	0.97	0.09000000000000001	3.86	1.55		50.94	87070
25	011702024001	楼梯 直行楼梯模板	m2	172.86	40.85	38.95	53.49	3.36	0.13	9.38	3.76		149.92	25915
	4-189	现浇砼直形楼梯模板	m2	172.86	40.85	38.95	53.49	3.36	0.13	9.38	3.76		149.92	25915
26	011702025001	其他现浇构件 翻边模板	m2	241.47	13.08	12.48	9.41	0.45	0.04	2.87	1.15		39.48	9533
	4-170	现浇砼直形圈过梁 复合木模	m2	241.47	13.08	12.48	9.41	0.45	0.04	2.87	1.15		39.48	9533
27	Z011702034001	后浇带模板增加费 后浇带模板增加费	m	85.8	9.03	8.61	12.85	0.34	0.06	1.99	0.80		33.68	2890
	4-201	地下室底板后浇带模板增加费	m	85.8	9.03	8.61	12.85	0.34	0.06	1.99	0.80		33.68	2890

措施项目清单综合单价计算表

单位工程（专业）：综合楼-建筑装饰工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
28	011702025002	其他现浇构件 电梯基坑模板	m2	25	9.14	8.71	13.25	1.01	0.17	2.16	0.86		35.30	883
	4-174	现浇砼板 复合木模	m2	10	9.46	9.02	14.63	1.36	0.22	2.30	0.92		37.91	379
	4-182	现浇砼直形墙 复合木模	m2	15	8.92	8.51	12.33	0.78	0.13	2.06	0.82		33.55	503
29	011703001001	垂直运输 框架结构，檐口高度20m以内，层高3.9m	m2	3921.86		0		11.34	4.57	2.41	0.96		19.28	75613
	17-4换	建筑物垂直运输 檐高20m内 层高3.9m	m2	3921.86		0		11.34	4.57	2.41	0.96		19.28	75613
30	011703001002	垂直运输 框架结构，檐口高度20m以内，层高4.2m	m2	1684.89		0		11.70	4.72	2.48	0.99		19.89	33512
	17-4换	建筑物垂直运输 檐高20m内 层高4.2m~采用泵送混凝土施工	m2	1684.89		0		11.70	4.72	2.48	0.99		19.89	33512
31	011703001003	垂直运输 框架结构，檐口高度20m以内，层高8.1m	m2	414.27		0		17.47	7.02	3.71	1.48		29.68	12296
	17-4换	建筑物垂直运输 檐高20m内 层高8.1m~采用泵送混凝土施工	m2	414.27		0		17.47	7.02	3.71	1.48		29.68	12296
32	011705001001	大型机械设备进出场及安拆 转盘钻孔机	台次	5	1935.00	1845	621.44	5308.47	525.77	1537.07	615.70		12388.45	61942
	2006	柴油打桩机 安装、拆卸费用	台次	5	1720.00	1640	56.66	3751.95	365.34	1161.15	465.12		9160.22	45801
	3027	转盘钻孔机 场外运输费用	台次	5	215.00	205	564.78	1556.52	160.43	375.92	150.58		3228.23	16141
33	011705001002	大型机械设备进出场及安拆 履带式挖机	台次	1	516.00	492	1232.64	1323.27	114.69	390.29	156.34		4225.23	4225
	3001	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	台次	1	516.00	492	1232.64	1323.27	114.69	390.29	156.34		4225.23	4225

措施项目清单综合单价计算表

单位工程（专业）：综合楼-建筑装饰工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
34	Z011703002001	塔式起重机基础费用 固定式基础(带配重)，含桩基费用	座	1	1161.00	1107	6153.58	154.59	-10.82	279.17	111.83		8956.35	8956
	1001	固定式基础(带配重)	座	1	1161.00	1107	6153.58	154.59	-10.82	279.17	111.83		8956.35	8956
35	011705001003	大型机械设备进出场及安拆 塔式起重机 60kN·m以内 安装、拆卸费用及场外运输费	台次	1	1238.40	1180.8	972.64	3973.31	545.03	1105.92	442.99		9459.09	9459
	2001换	塔式起重机 60kN·m以内 安装、拆卸费用	台次	1	1032.00	984	30.86	1645.44	252.49	568.15	227.58		4740.52	4741
	3017换	塔式起重机 60kN以内 场外运输费用	台次	1	206.40	196.8	941.78	2327.87	292.54	537.77	215.41		4718.57	4719
合 计														1598925

专业工程招标控制价计算程序表

单位工程（专业）：综合楼-安装工程　　单位：元

序号	汇　总　内　容	费用计算表达式	金额（元）
一	分部分项工程	表-07	1069622.95
1	其中定额人工费	表-07	90200.23
2	其中人工价差	表-07	85866.53
3	其中定额机械费	表-07	13014.86
4	其中机械费价差	表-07	-1139.31
二	措施项目		16260.08
5	施工组织措施项目费	表-10	11425.99
5.1	安全文明施工费	表-10	10457.34
6	施工技术措施项目费	表-11	4834.09
6.1	其中定额人工费	表-11	941.71
6.2	其中人工价差	表-11	896.04
6.3	其中定额机械费	表-11	
6.4	其中机械费价差	表-11	
三	其他项目	表-14	1801.91
四	规费	7+8	14602.43
7	排污费、社保费、公积金	[1+3+6.1+6.3]*11.96%	12457.15
8	农民工工伤保险费	[一+ 二+ 三+ 7]*0.195%	2145.28
五	危险作业意外伤害保险费		
六	税金	[一 + 二+ 三 + 四 + 五]*11%	121251.61
招标控制价合计= 一 + 二 + 三+ 四 + 五 + 六			1223538.98

分部分项工程量清单与计价表

单位工程（专业）：综合楼-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)				备注
								定额人工费	人工费价差	定额机械费	机械费价差	
		0304 电气设备安装工程					891819	73684	70134	11140	-1111	
1	030404017001	配电箱	1AA1一层开水器配电总箱，明装，内部元器件详见电气系统图	台	1	1440.98	1440.98	66.18	63.10			
2	030404017002	配电箱	4ATDT1电梯配电箱，电梯井道内暗装，内部元器件详见电气系统图	台	1	7274.98	7274.98	66.18	63.10			
3	030404017003	配电箱	4AP1四楼空调配电箱，落地安装，下设10#槽钢基础，内部元器件详见电气系统图	台	8	3841.63	30733.04	1234.32	1177.04	498.96	52.00	
4	030404017004	配电箱	4AP2四楼空调配电箱，落地安装，下设10#槽钢基础，内部元器件详见电气系统图	台	10	3547.63	35476.30	1542.90	1471.30	623.70	65.00	
5	030404017005	配电箱	4KT1四楼空调配电箱，壁挂距地1.5m明装，内部元器件详见电气系统图	台	1	1664.98	1664.98	66.18	63.10			
6	030404017006	配电箱	3KT1三楼空调配电箱，壁挂距地1.5m明装，内部元器件详见电气系统图	台	1	2336.98	2336.98	66.18	63.10			
7	030404017007	配电箱	2KT1二楼空调配电箱，壁挂距地1.5m明装，内部元器件详见电气系统图	台	1	2084.98	2084.98	66.18	63.10			
8	030404017008	配电箱	1KT1一楼空调配电箱，壁挂距地1.5m明装，内部元器件详见电气系统图	台	1	2588.98	2588.98	66.18	63.10			
9	030404017009	配电箱	4AW1四楼照明配电箱，壁挂距地1.5m明装，内部元器件详见电气系统图	台	1	2049.98	2049.98	66.18	63.10			
10	030404017010	配电箱	3AW1三楼照明配电箱，壁挂距地1.5m明装，内部元器件详见电气系统图	台	1	3407.98	3407.98	66.18	63.10			
11	030404017011	配电箱	2AW1二楼照明配电箱，壁挂距地1.5m明装，内部元器件详见电气系统图	台	1	3176.98	3176.98	66.18	63.10			
12	030404017012	配电箱	1AW1一楼照明配电箱，壁挂距地1.5m明装，内部元器件详见电气系统图	台	1	2413.98	2413.98	66.18	63.10			
13	030404017013	配电箱	ALBGT报告厅配电箱，壁挂距地1.5m暗装，内部元器件详见电气系统图	台	1	985.98	985.98	66.18	63.10			
本页小计							95636	3505	3342	1123	117	

分部分项工程量清单与计价表

单位工程（专业）：综合楼-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)				备注
								定额人工费	人工费价差	定额机械费	机械费价差	
14	030404017014	配电箱	ALHY会议室配电箱，壁挂距地1.5m暗装，内部元器件详见电气系统图	台	9	424.12	3817.08	496.53	473.40			
15	030404017015	配电箱	ALb1办公室1配电箱，壁挂距地1.5m暗装，内部元器件详见电气系统图	台	34	424.12	14420.08	1875.78	1788.40			
16	030404017016	配电箱	ALb2办公室2配电箱，壁挂距地1.5m暗装，内部元器件详见电气系统图	台	19	424.12	8058.28	1048.23	999.40			
17	030404017017	配电箱	ALDA档案室配电箱，壁挂距地1.5m暗装，内部元器件详见电气系统图	台	2	551.98	1103.96	132.36	126.20			
18	030404017018	配电箱	1ALE1一层应急照明双电源配电箱，配电间内明装，内部元器件详见电气系统图	台	1	7012.98	7012.98	66.18	63.10			
19	030404017019	配电箱	2ALE1二层应急照明双电源配电箱，配电间内明装，内部元器件详见电气系统图	台	1	5185.98	5185.98	66.18	63.10			
20	030404017020	配电箱	3ALE1三层应急照明双电源配电箱，配电间内明装，内部元器件详见电气系统图	台	1	5185.98	5185.98	66.18	63.10			
21	030404017021	配电箱	4ALE1四层应急照明双电源配电箱，配电间内明装，内部元器件详见电气系统图	台	1	4940.98	4940.98	66.18	63.10			
22	030404017022	配电箱	1ALG1一层公共照明配电箱，配电间内明装，内部元器件详见电气系统图	台	1	1013.98	1013.98	66.18	63.10			
23	030404017023	配电箱	2ALG1二层公共照明配电箱，配电间内明装，内部元器件详见电气系统图	台	1	929.98	929.98	66.18	63.10			
24	030404017024	配电箱	3ALG1三层公共照明配电箱，配电间内明装，内部元器件详见电气系统图	台	1	929.98	929.98	66.18	63.10			
25	030404017025	配电箱	4ALG1四层公共照明配电箱，配电间内明装，内部元器件详见电气系统图	台	1	1013.98	1013.98	66.18	63.10			
26	030404017026	配电箱	ATRD一层调度中心配电箱，弱电间内明装，内部元器件详见电气系统图	台	1	6123.98	6123.98	66.18	63.10			
本页小计							59737	4149	3955			

分部分项工程量清单与计价表

单位工程（专业）：综合楼-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)				备注
								定额人工费	人工费价差	定额机械费	机械费价差	
27	030404017027	配电箱	ATJS二、三层计算机中心配电箱，弱电间内明装，内部元器件详见电气系统图	台	2	6123.98	12247.96	132.36	126.20			
28	030404018001	插座箱	开水器插座箱，壁挂距地1.5m暗装，内部元器件详见电气系统图	台	4	424.12	1696.48	220.68	210.40			
29	030404034001	照明开关	单联开关，86系列，250V,10A,底边距地1.35m墙上暗装	个	30	12.16	364.80	111.60	106.20			
30	030404034002	照明开关	双联开关，86系列，250V,10A,底边距地1.35m墙上暗装	个	19	14.15	268.85	70.68	67.26			
31	030404034003	照明开关	三联开关，86系列，250V,10A,底边距地1.35m墙上暗装	个	2	15.93	31.86	7.44	7.08			
32	030404035001	插座	普通插座，86系列，250V,10A，安全型，五孔，安装方式见图纸	个	5	31.46	157.30	21.30	20.30			
33	030404035002	插座	挂机空调插座，86系列，220V,16A，底边距地2.1m墙上暗装	个	1	36.94	36.94	4.26	4.06			
34	030404035003	插座	热水器单相带开关三级防溅安全型插座，15A，嵌墙暗装，底边距地2.3m	个	4	36.94	147.76	17.04	16.24			
35	030408001001	电力电缆	Z-YJV-0.6/1kV-3*4，含防火封堵	m	1306.17	10.39	13571.11	705.33	679.21	26.12		
36	030408001002	电力电缆	Z-YJV-0.6/1kV-5*4，含防火封堵	m	1054.50	15.78	16640.01	569.43	548.34	21.09		
37	030408001003	电力电缆	WDZ-YJV-0.6/1kV-5*4，含防火封堵	m	50.00	17.70	885.00	27.00	26.00	1.00		
38	030408001004	电力电缆	Z-YJV-0.6/1kV-5*6，含防火封堵	m	67.25	21.71	1460.00	36.32	34.97	1.35		
39	030408001005	电力电缆	Z-YJV22-0.6/1kV-5*6，含防火封堵	m	200.00	23.35	4670.00	108.00	104.00	4.00		
40	030408001006	电力电缆	Z-YJV-0.6/1kV-5*16，含防火封堵	m	175.30	52.60	9220.78	150.76	145.50	5.26		
41	030408001007	电力电缆	Z-YJV22-0.6/1kV-5*16，含防火封堵	m	13.00	56.68	736.84	11.18	10.79	0.39		
本页小计							62136	2193	2107	59		

分部分项工程量清单与计价表

单位工程（专业）：综合楼-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)				备注
								定额人工费	人工费价差	定额机械费	机械费价差	
42	030408001008	电力电缆	Z-YJV22-0.6/1kV-4*185+95，含防火封堵	m	103.49	546.45	56552.11	511.24	487.44	216.29	31.05	
43	030408001009	电力电缆	Z-YJV22-0.6/1kV-4*150+70，含防火封堵	m	109.07	441.70	48176.22	538.81	513.72	227.96	32.72	
44	030408001010	电力电缆	Z-YJV22-0.6/1kV-4*35+16，含防火封堵	m	262.38	109.58	28751.60	566.74	540.50	15.74	2.62	
45	030408001011	电力电缆	Z-YJV-0.6/1kV-4*35+16，含防火封堵	m	30.80	101.73	3133.28	66.53	63.45	1.85	0.31	
46	030408001012	电力电缆	Z-YJV-0.6/1kV-4*25+16，含防火封堵	m	30.72	75.09	2306.76	26.42	25.50	0.92		
47	030408001013	电力电缆	Z-YJV22-0.6/1kV-4*70+35，含防火封堵	m	255.80	212.13	54262.85	897.86	854.37	104.88	15.35	
48	030408001014	电力电缆	NG-A-5*16，含防火封堵	m	100.00	129.12	12912.00	86.00	83.00	3.00		
49	030408001015	电力电缆	NG-A-5*10，含防火封堵	m	50.00	90.98	4549.00	27.00	26.00	1.00		
50	030408001016	电力电缆	NG-A-5*6，含防火封堵	m	400.00	79.84	31936.00	216.00	208.00	8.00		
51	030408006001	电力电缆头	Z-YJV-0.6/1kV-3*4电缆头制安	个	70	26.23	1836.10	338.80	322.70			
52	030408006002	电力电缆头	Z-YJV-0.6/1kV-5*4电缆头制安	个	68	26.23	1783.64	329.12	313.48			
53	030408006003	电力电缆头	WDZ-YJV-0.6/1kV-5*4电缆头制安	个	2	26.23	52.46	9.68	9.22			
54	030408006004	电力电缆头	Z-YJV-0.6/1kV-5*6电缆头制安	个	14	26.23	367.22	67.76	64.54			
55	030408006005	电力电缆头	Z-YJV22-0.6/1kV-5*6电缆头制安	个	8	26.23	209.84	38.72	36.88			
56	030408006006	电力电缆头	Z-YJV-0.6/1kV-5*16电缆头制安	个	4	45.18	180.72	25.80	24.60			
57	030408006007	电力电缆头	Z-YJV22-0.6/1kV-5*16电缆头制安	个	2	45.18	90.36	12.90	12.30			
本页小计							247100	3759	3586	580	82	

分部分项工程量清单与计价表

单位工程（专业）：综合楼-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)				备注
								定额人工费	人工费价差	定额机械费	机械费价差	
58	030408006008	电力电缆头	Z-YJV22-0.6/1kV-4*185+95电缆头制安	个	2	292.84	585.68	68.46	65.26			
59	030408006009	电力电缆头	Z-YJV22-0.6/1kV-4*150+70电缆头制安	个	2	292.84	585.68	68.46	65.26			
60	030408006010	电力电缆头	Z-YJV22-0.6/1kV-4*35+16电缆头制安	个	12	97.65	1171.80	193.56	184.44			
61	030408006011	电力电缆头	Z-YJV-0.6/1kV-4*35+16电缆头制安	个	6	97.65	585.90	96.78	92.22			
62	030408006012	电力电缆头	Z-YJV-0.6/1kV-4*25+16电缆头制安	个	8	45.18	361.44	51.60	49.20			
63	030408006013	电力电缆头	Z-YJV22-0.6/1kV-4*70+35电缆头制安	个	8	225.58	1804.64	210.88	201.04			
64	030408006014	电力电缆头	NG-A-5*16电缆头制安	个	20	45.18	903.60	129.00	123.00			
65	030408006015	电力电缆头	NG-A-5*10电缆头制安	个	4	26.23	104.92	19.36	18.44			
66	030408006016	电力电缆头	NG-A-5*6电缆头制安	个	12	26.23	314.76	58.08	55.32			
67	030411001001	配管	镀锌钢管，SC20，暗配	m	5501.55	22.97	126370.60	17659.98	16834.74	1760.50	-275.08	
68	030411001002	配管	镀锌钢管，SC25，暗配	m	1437.24	22.97	33013.40	4613.54	4397.95	459.92	-71.86	
69	030411001003	配管	镀锌钢管，SC32，暗配	m	211.05	29.33	6190.10	721.79	685.91	67.54	-10.55	
70	030411001004	配管	镀锌钢管，SC50，暗配	m	190.34	46.38	8827.97	1113.49	1060.19	81.85	-11.42	
71	030411001005	配管	镀锌钢管，SC100，暗配	m	167.60	99.30	16642.68	2247.52	2143.60	107.26	-15.08	
72	030411001006	配管	镀锌钢管，SC150，暗配	m	53.49	156.15	8352.46	836.58	797.54	92.54	-11.77	
73	030408003001	电缆保护管	镀锌钢管，SC50，埋地敷设	m	400.00	41.67	16668.00	1500.00	1432.00	208.00	-28.00	
本页小计							222484	29589	28206	2778	-424	

分部分项工程量清单与计价表

单位工程（专业）：综合楼-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)				备注
								定额人工费	人工费价差	定额机械费	机械费价差	
74	030408003002	电缆保护管	镀锌钢管，SC100，埋地敷设	m	250.00	80.83	20207.50	1517.50	1445.00	205.00	-25.00	
75	030408003003	电缆保护管	镀锌钢管，SC150，埋地敷设	m	50.00	124.72	6236.00	303.50	289.00	41.00	-5.00	
76	010101007001	管沟土方	电缆沟开挖回填，SC50，埋深根据规范要求	m	400.00	14.23	5692.00	2416.00	2300.00			
77	010101007002	管沟土方	电缆沟开挖回填，SC100，埋深根据规范要求	m	250.00	21.35	5337.50	2262.50	2160.00			
78	010101007003	管沟土方	电缆沟开挖回填，SC150，埋深根据规范要求	m	50.00	28.46	1423.00	603.50	575.50			
79	030409001001	接地极	热镀锌扁钢-40*4，室外地坪下1m，伸出墙外不小于m，具体见图纸	根	4	60.81	243.24	63.12	60.20	42.76	-6.84	
80	030409003001	避雷引下线	用建筑物钢筋混凝土柱子内两根Φ16(小于Φ16为四根)以上主筋通长焊接作为引下线，具体见图纸	m	565.20	11.54	6522.41	1526.04	1452.56	2113.85	-339.12	
81	030409004001	均压环	基础地梁内的2根不小于Φ16钢筋焊通，未通处加同截面钢筋，具体见图纸	m	1500.00	4.97	7455.00	1980.00	1875.00	1560.00	-255.00	
82	030409005001	避雷网	接闪带连接线，-25×4镀锌扁钢	m	91.58	27.97	2561.49	918.55	876.42	21.98	-3.66	
83	030409005002	避雷网	接闪带采用Φ12热镀锌圆钢沿屋檐敷设，安装在支卡上，支卡高出屋脊150mm，采用Φ10热镀锌圆钢，间距不超过0.5m，具体见图纸	m	730.54	19.76	14435.47	3060.96	2922.16	1125.03	-175.33	
84	03B001	等电位连接线	等电位连接线，-40x4热镀锌扁钢	m	42.26	18.38	776.74	190.59	181.30	27.47	-4.23	
85	03B002	等电位连接线	等电位连接线，-50x5热镀锌扁钢	m	22.54	21.85	492.50	101.66	96.70	14.65	-2.25	
86	030409002001	接地母线	BV-50接地线	m	5.00	55.61	278.05	62.50	59.60			
87	030411001007	配管	PVC50保护管	m	5.00	14.63	73.15	17.20	16.35	2.50	-0.40	
本页小计							71734	15024	14310	5154	-817	

分部分项工程量清单与计价表

单位工程（专业）：综合楼-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)				备注
								定额人工费	人工费价差	定额机械费	机械费价差	
88	030409008001	等电位端子箱、测试板	接地测试板，100*100*10钢板	块	2	161.51	323.02	116.96	111.52	17.82	-2.86	
89	030409008002	等电位端子箱、测试板	接地测试板，150*60*10钢板	块	1	160.88	160.88	58.48	55.76	8.91	-1.43	
90	030409008003	等电位端子箱、测试板	接地测试板，150*150*10钢板	块	2	165.44	330.88	116.96	111.52	17.82	-2.86	
91	030409008004	等电位端子箱、测试板	MEB，总等电位联结端子箱，底边距地0.5米嵌墙暗装，含箱内接线	台	1	361.43	361.43	89.18	85.03	8.91	-1.43	
92	030409008005	等电位端子箱、测试板	LEB，局部等电位联结端子箱，底边距地0.3米嵌墙暗装，含箱内接线	台	4	259.43	1037.72	356.72	340.12	35.64	-5.72	
93	030411003001	桥架	防火桥架FHCT，规格300*100，梁下0.3m吊装	m	271.70	125.05	33976.09	2676.25	2551.26	173.89	21.74	
94	030411003002	桥架	防火桥架FHCT，规格300*200，梁下0.3m吊装	m	25.00	163.64	4091.00	394.75	376.25	27.50	2.75	
95	030411003003	桥架	防火桥架FHCT，规格400*100，梁下0.3m吊装	m	103.01	197.81	20376.41	1626.53	1550.30	113.31	11.33	
96	031002001001	支架	桥架型钢支架，含刷漆防腐等	Kg	847.00	15.88	13450.36	3057.67	2896.74	957.11	-84.70	
97	030411004001	配线	Z-BV-2.5，管内穿线	m	4531.95	2.38	10786.04	1404.90	1314.27			
98	030411004002	配线	Z-BVR-2.5，管内穿线	m	2265.98	2.54	5755.59	702.45	657.13			
99	030411004003	配线	ZN-BYJ-2.5，管内穿线	m	6680.15	2.38	15898.76	2070.85	1937.24			
100	030411004004	配线	ZN-BYJR-2.5，管内穿线	m	1924.74	2.54	4888.84	596.67	558.17			
101	030411004005	配线	Z-BV-4，管内穿线	m	1469.30	3.35	4922.16	426.10	396.71			
102	030411004006	配线	Z-BVR-4，管内穿线	m	382.75	3.51	1343.45	111.00	103.34			
本页小计							117703	13805	13045	1361	-63	

分部分项工程量清单与计价表

单位工程（专业）：综合楼-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)				备注
								定额人工费	人工费价差	定额机械费	机械费价差	
103	030411006001	接线盒	接线盒暗装	个	250	10.22	2555.00	435.00	415.00			
104	030411006002	接线盒	开关盒、插座盒暗装	个	50	9.96	498.00	93.00	88.50			
105	030412004001	装饰灯	疏散标志灯，LED节能型，3W，蓄电池时间大于30min，距地0.5m暗装	套	64	140.58	8997.12	601.60	574.08			
106	030412004002	装饰灯	安全出口标志灯，LED节能型，3W，蓄电池时间大于30min，门框上0.2m	套	11	140.58	1546.38	103.40	98.67			
107	030414002001	送配电装置系统	低压系统调试	系统	1	217.45	217.45	77.40	73.80	23.27	-1.16	
108	030414011001	接地装置	接地网调试	系统	1	244.91	244.91	77.40	73.80	43.55	-2.18	
109	031002003001	套管	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管SC50	个	15	23.76	356.40	68.40	65.10	9.90	-1.50	
110	031002003002	套管	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管SC100	个	12	56.02	672.24	153.72	146.64	7.92	-1.20	
111	031002003003	套管	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管SC150	个	2	100.84	201.68	49.46	47.14	1.32	-0.20	
		0309 消防工程					131904	7472	7126	1205	26	
112	030901002001	消火栓钢管	消防管道，DN65，采用内外壁热浸镀锌钢管，采用丝扣连接，压力等级1.6MPa，含强度试验、严密性试验及管道冲洗	m	74.60	74.91	5588.29	793.00	754.95	24.62	-2.98	
113	030901002002	消火栓钢管	消防管道，DN100，采用内外壁热浸镀锌钢管，采用沟槽式连接，压力等级1.6MPa，含强度试验、严密性试验及管道冲洗	m	293.66	102.06	29970.94	4275.69	4078.94	604.94	117.46	
本页小计							50848	6728	6417	716	108	

分部分项工程量清单与计价表

单位工程（专业）：综合楼-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)				备注
								定额人工费	人工费价差	定额机械费	机械费价差	
114	030901010001	室内消火栓	采用乙型单栓带灭火器组合式消火栓，箱内设DN65消火栓，Φ19mm水枪，25米长衬胶水龙带，消防软管卷盘一套，各消火栓箱下方设置两具4kg贮压式磷酸铵盐灭火器，含试验消火栓	套	22	1119.62	24631.64	1021.68	974.16	16.28	-1.54	
115	030901013001	灭火器	灭火器箱，每处箱体配置2具4kg贮压式磷酸铵盐灭火器	组	16	220.02	3520.32	275.20	262.40			
116	031003001001	螺纹阀门	自动排气阀，DN20，含一个截止阀	个	1	114.12	114.12	11.01	10.49			
117	031003002001	螺纹法兰阀门	DN65，采用明杆铜芯球墨铸铁闸阀，公称压力为1.6MPa，含法兰等	个	7	499.82	3498.74	158.90	151.55	106.75	-16.66	
118	031003002002	螺纹法兰阀门	DN100，采用明杆铜芯球墨铸铁闸阀，公称压力为1.6MPa，含法兰等	个	22	708.90	15595.80	703.78	671.22	394.02	-61.82	
119	031003002003	螺纹法兰阀门	DN100，采用明杆铜芯球墨铸铁止回阀，公称压力为1.6MPa，含法兰等	个	1	845.90	845.90	31.99	30.51	17.91	-2.81	
120	031003002004	螺纹法兰阀门	DN100，浮球液位控制阀，含法兰等	个	1	764.90	764.90	31.99	30.51	17.91	-2.81	
121	031003002005	螺纹法兰阀门	DN100，消防水箱排水管闸阀，含法兰等	个	1	708.90	708.90	31.99	30.51	17.91	-2.81	
122	031003001002	螺纹阀门	消防给水管闸阀，DN50，全铜质	个	1	124.56	124.56	8.60	8.20			
123	030113015001	过滤器	消防给水管过滤器，DN50	台	1	351.80	351.80	79.42	75.73			
124	031003002006	流量开关	消防管道上流量开关，DN100	个	1	1074.77	1074.77	27.78	26.48	3.77	-0.19	
125	031006015001	水箱	消防水箱，18T，尺寸4mx4mx2m，含箱体保温、接地等	台	1	45000.00	45000.00					
126	030601002001	压力仪表	DN65压力表	台	1	113.00	113.00	21.24	20.26	0.43	-0.02	
		0310 给排水、采暖、燃气工程					45223	8841	8413	670	-54	
本页小计							96344	2404	2292	575	-89	

分部分项工程量清单与计价表

单位工程（专业）：综合楼-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)				备注
								定额人工费	人工费价差	定额机械费	机械费价差	
127	010401011001	水表井	DN65水表井，含DN65水表及DN65闸阀	座	1	2128.65	2128.65	217.67	207.54	18.13	6.49	
128	031003001003	螺纹阀门	自动排气阀，DN20，含一个截止阀	个	1	114.12	114.12	11.01	10.49			
129	031003001004	螺纹阀门	给水管闸阀，DN50，全铜质	个	4	124.56	498.24	34.40	32.80			
130	031003001005	螺纹阀门	给水管闸阀，DN65，全铜质	个	2	219.54	439.08	25.46	24.26			
131	031003001006	螺纹阀门	给水管截止阀，DN40，全铜质	个	12	89.31	1071.72	103.20	98.40			
132	031001007001	复合管	给水管立管，钢塑复合管，DN65，丝扣连接，管道压力1.0MPa，含压力试验及消毒冲洗等	m	22.71	81.54	1851.77	221.42	211.43	29.52	-3.18	
133	031001006001	塑料管	给水管，PPR管，DN15，热熔连接，管道压力1.0MPa，含压力试验及消毒冲洗等	m	61.50	12.34	758.91	222.63	212.18	6.77	-0.61	
134	031001006002	塑料管	给水管，PPR管，DN20，热熔连接，管道压力1.0MPa，含压力试验及消毒冲洗等	m	5.00	13.74	68.70	20.25	19.30	0.55	-0.05	
135	031001006003	塑料管	给水管，PPR管，DN25，热熔连接，管道压力1.0MPa，含压力试验及消毒冲洗等	m	37.16	15.46	574.49	166.48	158.67	4.09	-0.37	
136	031001006004	塑料管	给水管，PPR管，DN32，热熔连接，管道压力1.0MPa，含压力试验及消毒冲洗等	m	1.24	19.91	24.69	6.62	6.31	0.22	-0.02	
137	031001006005	塑料管	给水管，PPR管，DN40，热熔连接，管道压力1.0MPa，含压力试验及消毒冲洗等	m	23.50	26.61	625.34	152.75	145.70	4.94	-0.47	
138	031001006006	塑料管	给水管，PPR管，DN50，热熔连接，管道压力1.0MPa，含压力试验及消毒冲洗等	m	21.88	32.66	714.60	145.94	139.16	4.59	-0.44	
本页小计							8870	1328	1266	69	1	

分部分项工程量清单与计价表

单位工程（专业）：综合楼-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)				备注
								定额人工费	人工费价差	定额机械费	机械费价差	
139	031001006007	塑料管	DN100,雨水管，UPVC排水管（防紫外线），粘接，含管道及管件安装，含管道冲洗	m	394.44	30.14	11888.42	2520.47	2398.20			
140	031001006008	塑料管	DN50,污废水管，UPVC排水管，粘接，含管道及管件安装，含管道冲洗	m	16.87	17.18	289.83	71.87	68.49			
141	031001006009	塑料管	DN75,污废水管，UPVC排水管，粘接，含管道及管件安装，含管道冲洗	m	37.98	24.71	938.49	197.12	188.38			
142	031001006010	塑料管	DN100,污废水管，UPVC排水管，粘接，含管道及管件安装，含管道冲洗	m	47.06	38.17	1796.28	296.48	282.83			
143	031001006011	塑料管	DN150,污废水管，UPVC排水管，粘接，含管道及管件安装，含管道冲洗	m	115.00	70.28	8082.20	1097.10	1045.35			
144	031004014001	给、排水附（配）件	网框式地漏，DN150	个	1	165.99	165.99	18.14	17.30			
145	031004014002	给、排水附（配）件	不锈钢地漏，DN50	个	1	22.66	22.66	4.95	4.73			
146	031004014003	给、排水附（配）件	地面扫除口，DN100	个	1	17.23	17.23	3.00	2.86			
147	031002003004	套管	穿墙镀锌钢套管制作安装 Φ70	个	10	49.88	498.80	128.10	122.20	6.60	-1.00	
148	031002003005	套管	穿墙镀锌钢套管制作安装 Φ114	个	15	88.05	1320.75	370.95	353.55	9.90	-1.50	
149	031002003006	套管	穿墙镀锌钢套管制作安装 Φ159	个	30	92.78	2783.40	741.90	707.10	19.80	-3.00	
150	031002001002	管道支架	管道支架制作安装，含刷漆防腐等，具体详见图纸	Kg	500.00	15.88	7940.00	1805.00	1710.00	565.00	-50.00	
151	03B003	卫生间暗敷管道	卫生间暗敷管道增加费用	间	4	152.07	608.28	258.00	246.00			
		0312 刷油、防腐蚀、绝热工程					678	203	193			
152	031201001001	管道刷油	消防管道刷油，消火栓管刷红色调和漆二道，标注水流方向	m2	107.44	6.31	677.95	203.06	193.39			
本页小计							37030	7716	7340	601	-56	

分部分项工程量清单与计价表

单位工程（专业）：综合楼-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)				备注
								定额人工费	人工费价差	定额机械费	机械费价差	
合　计							1069623	90200	85867	13015	-1139	

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：综合楼-安装工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
		0304 电气设备安装工程												
1	030404017001	配电箱 1AA1一层开水器配电总箱，明装，内部元器件详见电气系统图	台	1	66.18	63.10	1284.95		0.00	20.13	6.62		1440.98	1441
	4-265	悬挂嵌入式成套配电箱安装 半周长1.0m	台	1	66.18	63.10	17.95		0.00	20.13	6.62		173.98	174
	5002131	1AA1一层开水器配电总箱 1.0m	台	1		0.00	1267.00		0.00				1267.00	1267
2	030404017002	配电箱 4ATDT1电梯配电箱，电梯井道内暗装，内部元器件详见电气系统图	台	1	66.18	63.10	7118.95		0.00	20.13	6.62		7274.98	7275
	4-265	悬挂嵌入式成套配电箱安装 半周长1.0m	台	1	66.18	63.10	17.95		0.00	20.13	6.62		173.98	174
	5002131	4ATDT1电梯配电箱 1.0m	台	1		0.00	7101.00		0.00				7101.00	7101
3	030404017003	配电箱 4AP1四楼空调配电箱，落地安装，下设10#槽钢基础，内部元器件详见电气系统图	台	8	154.29	147.13	3383.77	62.37	6.50	65.91	21.66		3841.63	30733
	4-263换	落地式成套配电箱安装~电焊条E43系列	台	8	133.47	127.27	22.31	55.91	7.52	57.61	18.94		423.03	3384
	5002131	4AP1四楼空调配电箱	台	8		0.00	3276.00		0.00				3276.00	26208
	4-360换	基础槽钢安装~电焊条E43系列	m	16	10.41	9.93	3.38	3.23	-0.51	4.15	1.36		31.95	511
	0119203	槽钢 10#	m	16.08		0.00	39.15		0.00				39.15	630
4	030404017004	配电箱 4AP2四楼空调配电箱，落地安装，下设10#槽钢基础，内部元器件详见电气系统图	台	10	154.29	147.13	3089.77	62.37	6.50	65.91	21.66		3547.63	35476

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：综合楼-安装工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
	4-263换	落地式成套配电箱安装~电焊条E43系列	台	10	133.47	127.27	22.31	55.91	7.52	57.61	18.94		423.03	4230
	5002131	4AP2四楼空调配电箱	台	10		0.00	2982.00		0.00				2982.00	29820
	4-360换	基础槽钢安装~电焊条E43系列	m	20	10.41	9.93	3.38	3.23	-0.51	4.15	1.36		31.95	639
	0119203	槽钢 10#	m	20.1		0.00	39.15		0.00				39.15	787
5	030404017005	配电箱 4KT1四楼空调配电箱，壁挂距地1.5m明装，内部元器件详见电气系统图	台	1	66.18	63.10	1508.95		0.00	20.13	6.62		1664.98	1665
	4-265	悬挂嵌入式成套配电箱安装 半周长1.0m	台	1	66.18	63.10	17.95		0.00	20.13	6.62		173.98	174
	5002131	4KT1四楼空调配电箱箱 1.0m	台	1		0.00	1491.00		0.00				1491.00	1491
6	030404017006	配电箱 3KT1三楼空调配电箱，壁挂距地1.5m明装，内部元器件详见电气系统图	台	1	66.18	63.10	2180.95		0.00	20.13	6.62		2336.98	2337
	4-265	悬挂嵌入式成套配电箱安装 半周长1.0m	台	1	66.18	63.10	17.95		0.00	20.13	6.62		173.98	174
	5002131	3KT1三楼空调配电箱 1.0m	台	1		0.00	2163.00		0.00				2163.00	2163
7	030404017007	配电箱 2KT1二楼空调配电箱，壁挂距地1.5m明装，内部元器件详见电气系统图	台	1	66.18	63.10	1928.95		0.00	20.13	6.62		2084.98	2085
	4-265	悬挂嵌入式成套配电箱安装 半周长1.0m	台	1	66.18	63.10	17.95		0.00	20.13	6.62		173.98	174
	5002131	2KT1二楼空调配电箱 1.0m	台	1		0.00	1911.00		0.00				1911.00	1911

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：综合楼-安装工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
8	030404017008	配电箱 1KT1一楼空调配电箱，壁挂距地1.5m明装，内部元器件详见电气系统图	台	1	66.18	63.10	2432.95		0.00	20.13	6.62		2588.98	2589
	4-265	悬挂嵌入式成套配电箱安装 半周长1.0m	台	1	66.18	63.10	17.95		0.00	20.13	6.62		173.98	174
	5002131	1KT1一楼空调配电箱 1.0m	台	1		0.00	2415.00		0.00				2415.00	2415
9	030404017009	配电箱 4AW1四楼照明配电箱，壁挂距地1.5m明装，内部元器件详见电气系统图	台	1	66.18	63.10	1893.95		0.00	20.13	6.62		2049.98	2050
	4-265	悬挂嵌入式成套配电箱安装 半周长1.0m	台	1	66.18	63.10	17.95		0.00	20.13	6.62		173.98	174
	5002131	4AW1四楼照明配电箱 1.0m	台	1		0.00	1876.00		0.00				1876.00	1876
10	030404017010	配电箱 3AW1三楼照明配电箱，壁挂距地1.5m明装，内部元器件详见电气系统图	台	1	66.18	63.10	3251.95		0.00	20.13	6.62		3407.98	3408
	4-265	悬挂嵌入式成套配电箱安装 半周长1.0m	台	1	66.18	63.10	17.95		0.00	20.13	6.62		173.98	174
	5002131	3AW1三楼照明配电箱 1.0m	台	1		0.00	3234.00		0.00				3234.00	3234
11	030404017011	配电箱 2AW1二楼照明配电箱，壁挂距地1.5m明装，内部元器件详见电气系统图	台	1	66.18	63.10	3020.95		0.00	20.13	6.62		3176.98	3177
	4-265	悬挂嵌入式成套配电箱安装 半周长1.0m	台	1	66.18	63.10	17.95		0.00	20.13	6.62		173.98	174
	5002131	2AW1二楼照明配电箱 1.0m	台	1		0.00	3003.00		0.00				3003.00	3003

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：综合楼-安装工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
12	030404017012	配电箱 1AW1一楼照明配电箱，壁挂距地1.5m明装，内部元器件详见电气系统图	台	1	66.18	63.10	2257.95		0.00	20.13	6.62		2413.98	2414
	4-265	悬挂嵌入式成套配电箱安装 半周长1.0m	台	1	66.18	63.10	17.95		0.00	20.13	6.62		173.98	174
	5002131	1AW1一楼照明配电箱 1.0m	台	1		0.00	2240.00		0.00				2240.00	2240
13	030404017013	配电箱 ALBGT报告厅配电箱，壁挂距地1.5m暗装，内部元器件详见电气系统图	台	1	66.18	63.10	829.95		0.00	20.13	6.62		985.98	986
	4-265	悬挂嵌入式成套配电箱安装 半周长1.0m	台	1	66.18	63.10	17.95		0.00	20.13	6.62		173.98	174
	5002131	1ALBGT报告厅配电箱 1.0m	台	1		0.00	812.00		0.00				812.00	812
14	030404017014	配电箱 ALHY会议室配电箱，壁挂距地1.5m暗装，内部元器件详见电气系统图	台	9	55.17	52.60	294.05		0.00	16.78	5.52		424.12	3817
	4-264	悬挂嵌入式成套配电箱安装 半周长0.5m	台	9	55.17	52.60	14.05		0.00	16.78	5.52		144.12	1297
	5002131	ALHY会议室配电箱 长0.5m	台	9		0.00	280.00		0.00				280.00	2520
15	030404017015	配电箱 ALb1办公室1配电箱，壁挂距地1.5m暗装，内部元器件详见电气系统图	台	34	55.17	52.60	294.05		0.00	16.78	5.52		424.12	14420
	4-264	悬挂嵌入式成套配电箱安装 半周长0.5m	台	34	55.17	52.60	14.05		0.00	16.78	5.52		144.12	4900
	5002131	ALb1办公室1配电箱 长0.5m	台	34		0.00	280.00		0.00				280.00	9520

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：综合楼-安装工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
16	030404017016	配电箱 ALb2办公室2配电箱，壁挂距地1.5m暗装，内部元器件详见电气系统图	台	19	55.17	52.60	294.05		0.00	16.78	5.52		424.12	8058
	4-264	悬挂嵌入式成套配电箱安装 半周长0.5m	台	19	55.17	52.60	14.05		0.00	16.78	5.52		144.12	2738
	5002131	ALb2办公室2配电箱 长0.5m	台	19		0.00	280.00		0.00				280.00	5320
17	030404017017	配电箱 ALDA档案室配电箱，壁挂距地1.5m暗装，内部元器件详见电气系统图	台	2	66.18	63.10	395.95		0.00	20.13	6.62		551.98	1104
	4-265	悬挂嵌入式成套配电箱安装 半周长1.0m	台	2	66.18	63.10	17.95		0.00	20.13	6.62		173.98	348
	5002131	ALDA档案室配电箱 1.0m	台	2		0.00	378.00		0.00				378.00	756
18	030404017018	配电箱 1ALE1一层应急照明双电源配电箱，配电间内明装，内部元器件详见电气系统图	台	1	66.18	63.10	6856.95		0.00	20.13	6.62		7012.98	7013
	4-265	悬挂嵌入式成套配电箱安装 半周长1.0m	台	1	66.18	63.10	17.95		0.00	20.13	6.62		173.98	174
	5002131	1ALE1一层应急照明双电源配电箱 1.0m	台	1		0.00	6839.00		0.00				6839.00	6839
19	030404017019	配电箱 2ALE1二层应急照明双电源配电箱，配电间内明装，内部元器件详见电气系统图	台	1	66.18	63.10	5029.95		0.00	20.13	6.62		5185.98	5186
	4-265	悬挂嵌入式成套配电箱安装 半周长1.0m	台	1	66.18	63.10	17.95		0.00	20.13	6.62		173.98	174
	5002131	2ALE1二层应急照明双电源配电箱 1.0m	台	1		0.00	5012.00		0.00				5012.00	5012

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：综合楼-安装工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
20	030404017020	配电箱 3ALE1三层应急照明双电源配电箱，配电间内明装，内部元器件详见电气系统图	台	1	66.18	63.10	5029.95		0.00	20.13	6.62		5185.98	5186
	4-265	悬挂嵌入式成套配电箱安装 半周长1.0m	台	1	66.18	63.10	17.95		0.00	20.13	6.62		173.98	174
	5002131	3ALE1三层应急照明双电源配电箱 1.0m	台	1		0.00	5012.00		0.00				5012.00	5012
21	030404017021	配电箱 4ALE1四层应急照明双电源配电箱，配电间内明装，内部元器件详见电气系统图	台	1	66.18	63.10	4784.95		0.00	20.13	6.62		4940.98	4941
	4-265	悬挂嵌入式成套配电箱安装 半周长1.0m	台	1	66.18	63.10	17.95		0.00	20.13	6.62		173.98	174
	5002131	4ALE1四层应急照明双电源配电箱 1.0m	台	1		0.00	4767.00		0.00				4767.00	4767
22	030404017022	配电箱 1ALG1一层公共照明配电箱，配电间内明装，内部元器件详见电气系统图	台	1	66.18	63.10	857.95		0.00	20.13	6.62		1013.98	1014
	4-265	悬挂嵌入式成套配电箱安装 半周长1.0m	台	1	66.18	63.10	17.95		0.00	20.13	6.62		173.98	174
	5002131	1ALG1一层公共照明配电箱 1.0m	台	1		0.00	840.00		0.00				840.00	840
23	030404017023	配电箱 2ALG1二层公共照明配电箱，配电间内明装，内部元器件详见电气系统图	台	1	66.18	63.10	773.95		0.00	20.13	6.62		929.98	930
	4-265	悬挂嵌入式成套配电箱安装 半周长1.0m	台	1	66.18	63.10	17.95		0.00	20.13	6.62		173.98	174
	5002131	2ALG1二层公共照明配电箱 1.0m	台	1		0.00	756.00		0.00				756.00	756

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：综合楼-安装工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
24	030404017024	配电箱 3ALG1三层公共照明配电箱，配电间内明装，内部元器件详见电气系统图	台	1	66.18	63.10	773.95		0.00	20.13	6.62		929.98	930
	4-265	悬挂嵌入式成套配电箱安装 半周长1.0m	台	1	66.18	63.10	17.95		0.00	20.13	6.62		173.98	174
	5002131	3ALG1三层公共照明配电箱 1.0m	台	1		0.00	756.00		0.00				756.00	756
25	030404017025	配电箱 4ALG1四层公共照明配电箱，配电间内明装，内部元器件详见电气系统图	台	1	66.18	63.10	857.95		0.00	20.13	6.62		1013.98	1014
	4-265	悬挂嵌入式成套配电箱安装 半周长1.0m	台	1	66.18	63.10	17.95		0.00	20.13	6.62		173.98	174
	5002131	4ALG1四层公共照明配电箱 1.0m	台	1		0.00	840.00		0.00				840.00	840
26	030404017026	配电箱 ATRD一层调度中心配电箱，弱电间内明装，内部元器件详见电气系统图	台	1	66.18	63.10	5967.95		0.00	20.13	6.62		6123.98	6124
	4-265	悬挂嵌入式成套配电箱安装 半周长1.0m	台	1	66.18	63.10	17.95		0.00	20.13	6.62		173.98	174
	5002131	ATRD一层调度中心配电箱 1.0m	台	1		0.00	5950.00		0.00				5950.00	5950
27	030404017027	配电箱 ATJS二、三层计算机中心配电箱，弱电间内明装，内部元器件详见电气系统图	台	2	66.18	63.10	5967.95		0.00	20.13	6.62		6123.98	12248
	4-265	悬挂嵌入式成套配电箱安装 半周长1.0m	台	2	66.18	63.10	17.95		0.00	20.13	6.62		173.98	348
	5002131	ATJS二、三层计算机中心配电箱 1.0m	台	2		0.00	5950.00		0.00				5950.00	11900

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：综合楼-安装工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
28	030404018001	插座箱 开水器插座箱，壁挂距地1.5m暗装，内部元器件详见电气系统图	台	4	55.17	52.60	294.05		0.00	16.78	5.52		424.12	1696
	4-264	悬挂嵌入式成套配电箱安装 半周长0.5m	台	4	55.17	52.60	14.05		0.00	16.78	5.52		144.12	576
	5002131	开水器插座箱 长0.5m	台	4		0.00	280.00		0.00				280.00	1120
29	030404034001	照明开关 单联开关，86系列，250V,10A,底边距地1.35m墙上暗装	个	30	3.72	3.54	3.40		0.00	1.13	0.37		12.16	365
	4-1713	扳式暗开关安装(单控) 单联	套	30	3.72	3.54	0.53		0.00	1.13	0.37		9.29	279
	2300001	单联开关	个	30.6		0.00	2.81		0.00				2.81	86
30	030404034002	照明开关 双联开关，86系列，250V,10A,底边距地1.35m墙上暗装	个	19	3.72	3.54	5.39		0.00	1.13	0.37		14.15	269
	4-1714	扳式暗开关安装(单控) 双联	套	19	3.72	3.54	0.53		0.00	1.13	0.37		9.29	177
	2300001	双联开关	个	19.38		0.00	4.76		0.00				4.76	92
31	030404034003	照明开关 三联开关，86系列，250V,10A,底边距地1.35m墙上暗装	个	2	3.72	3.54	7.17		0.00	1.13	0.37		15.93	32
	4-1715	扳式暗开关安装(单控) 三联	套	2	3.72	3.54	0.53		0.00	1.13	0.37		9.29	19
	2300001	三联开关	个	2.04		0.00	6.51		0.00				6.51	13
32	030404035001	插座 普通插座，86系列，250V,10A，安全型，五孔，安装方式见图纸	个	5	4.26	4.06	21.41		0.00	1.30	0.43		31.46	157

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：综合楼-安装工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
	4-1749	单相暗插座安装 15A 5孔	套	5	4.26	4.06	1.01		0.00	1.30	0.43		11.06	55
	2341061	普通插座 15A 5孔	套	5.1		0.00	20.00		0.00				20.00	102
33	030404035002	插座 挂机空调插座，86系列，220V,16A，底边距地2.1m墙上暗装	个	1	4.26	4.06	26.89		0.00	1.30	0.43		36.94	37
	4-1758	单相暗插座安装 30A 3孔	套	1	4.26	4.06	1.39		0.00	1.30	0.43		11.44	11
	2341061	挂机空调插座 30A 3孔	套	1.02		0.00	25.00		0.00				25.00	26
34	030404035003	插座 热水器单相带开关三级防溅安全型插座，15A，嵌墙暗装，底边距地2.3m	个	4	4.26	4.06	26.89		0.00	1.30	0.43		36.94	148
	4-1758	单相暗插座安装 30A 3孔	套	4	4.26	4.06	1.39		0.00	1.30	0.43		11.44	46
	2341061	热水器单相带开关三级防溅安全型插座 30A 3孔	套	4.08		0.00	25.00		0.00				25.00	102
35	030408001001	电力电缆 Z-YJV-0.6/1kV-3*4，含防火封堵	m	1306.17	0.54	0.52	9.08	0.02	0.00	0.17	0.06		10.39	13571
	4-633换	铜芯电力电缆敷设 截面35mm2以下~10mm2及以下三芯及三芯以上铜芯电力电缆敷设	m	1306.17	0.54	0.52	0.12	0.02	0.00	0.17	0.06		1.43	1868
	2511241	铜芯电力电缆 Z-YJV-0.6/1kV-3*4	m	1319.2317		0.00	8.87		0.00				8.87	11702
36	030408001002	电力电缆 Z-YJV-0.6/1kV-5*4，含防火封堵	m	1054.50	0.54	0.52	14.47	0.02	0.00	0.17	0.06		15.78	16640
	4-633换	铜芯电力电缆敷设 截面35mm2以下~10mm2及以下三芯及三芯以上铜芯电力电缆敷设	m	1054.5	0.54	0.52	0.12	0.02	0.00	0.17	0.06		1.43	1508

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：综合楼-安装工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
	2511241	铜芯电力电缆 Z-YJV-0.6/1kV-5*4	m	1065.045		0.00	14.21		0.00				14.21	15134
37	030408001003	电力电缆 WDZ-YJV-0.6/1kV-5*4，含防火封堵	m	50.00	0.54	0.52	16.39	0.02	0.00	0.17	0.06		17.70	885
	4-633换	铜芯电力电缆敷设 截面35mm2以下~10mm2及以下三芯及三芯以上铜芯电力电缆敷设	m	50	0.54	0.52	0.12	0.02	0.00	0.17	0.06		1.43	72
	2511241	铜芯电力电缆 WDZ-YJV-0.6/1kV-5*4	m	50.5		0.00	16.11		0.00				16.11	814
38	030408001004	电力电缆 Z-YJV-0.6/1kV-5*6，含防火封堵	m	67.25	0.54	0.52	20.40	0.02	0.00	0.17	0.06		21.71	1460
	4-633换	铜芯电力电缆敷设 截面35mm2以下~10mm2及以下三芯及三芯以上铜芯电力电缆敷设	m	67.25	0.54	0.52	0.13	0.02	0.00	0.17	0.06		1.44	97
	2511241	铜芯电力电缆 Z-YJV-0.6/1kV-5*6	m	67.9225		0.00	20.07		0.00				20.07	1363
39	030408001005	电力电缆 Z-YJV22-0.6/1kV-5*6，含防火封堵	m	200.00	0.54	0.52	22.04	0.02	0.00	0.17	0.06		23.35	4670
	4-633换	铜芯电力电缆敷设 截面35mm2以下~10mm2及以下三芯及三芯以上铜芯电力电缆敷设	m	200	0.54	0.52	0.12	0.02	0.00	0.17	0.06		1.43	286
	2511241	铜芯电力电缆 Z-YJV22-0.6/1kV-5*6	m	202		0.00	21.70		0.00				21.70	4383
40	030408001006	电力电缆 Z-YJV-0.6/1kV-5*16，含防火封堵	m	175.30	0.86	0.83	50.52	0.03	0.00	0.27	0.09		52.60	9221
	4-633换	铜芯电力电缆敷设 截面35mm2以下~25mm2及以下三芯及三芯以上铜芯电力电缆敷设	m	175.3	0.86	0.83	0.19	0.03	0.00	0.27	0.09		2.27	398

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：综合楼-安装工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
	2511241	铜芯电力电缆 Z-YJV-0.6/1kV-5*16	m	177.053		0.00	49.83		0.00				49.83	8823
41	030408001007	电力电缆 Z-YJV22-0.6/1kV-5*16，含防火封堵	m	13.00	0.86	0.83	54.60	0.03	0.00	0.27	0.09		56.68	737
	4-633换	铜芯电力电缆敷设 截面35mm2以下~25mm2及以下三芯及三芯以上铜芯电力电缆敷设	m	13	0.86	0.83	0.19	0.03	0.00	0.27	0.09		2.27	30
	2511241	铜芯电力电缆 Z-YJV22-0.6/1kV-5*16	m	13.13		0.00	53.87		0.00				53.87	707
42	030408001008	电力电缆 Z-YJV22-0.6/1kV-4*185+95，含防火封堵	m	103.49	4.94	4.71	531.57	2.09	0.30	2.14	0.70		546.45	56552
	4-636	铜芯电力电缆敷设 截面185mm2以下	m	103.49	4.94	4.71	0.73	2.09	0.30	2.14	0.70		15.61	1615
	2511241	铜芯电力电缆 Z-YJV22-0.6/1kV-4*185+95	m	104.5249		0.00	525.59		0.00				525.59	54937
43	030408001009	电力电缆 Z-YJV22-0.6/1kV-4*150+70，含防火封堵	m	109.07	4.94	4.71	426.82	2.09	0.30	2.14	0.70		441.70	48176
	4-636	铜芯电力电缆敷设 截面185mm2以下	m	109.07	4.94	4.71	0.73	2.09	0.30	2.14	0.70		15.61	1703
	2511241	铜芯电力电缆 Z-YJV22-0.6/1kV-4*150+70	m	110.1607		0.00	421.87		0.00				421.87	46473
44	030408001010	电力电缆 Z-YJV22-0.6/1kV-4*35+16，含防火封堵	m	262.38	2.16	2.06	104.39	0.06	0.01	0.68	0.22		109.58	28752
	4-633	铜芯电力电缆敷设 截面35mm2以下	m	262.38	2.16	2.06	0.49	0.06	0.01	0.68	0.22		5.68	1490
	2511241	铜芯电力电缆 Z-YJV22-0.6/1kV-4*35+16	m	265.0038		0.00	102.88		0.00				102.88	27264

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：综合楼-安装工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
45	030408001011	电力电缆 Z-YJV-0.6/1kV-4*35+16，含防火封堵	m	30.80	2.16	2.06	96.54	0.06	0.01	0.68	0.22		101.73	3133
	4-633	铜芯电力电缆敷设　截面35mm2以下	m	30.8	2.16	2.06	0.48	0.06	0.01	0.68	0.22		5.67	175
	2511241	铜芯电力电缆 Z-YJV-0.6/1kV-4*35+16	m	31.108		0.00	95.11		0.00				95.11	2959
46	030408001012	电力电缆 Z-YJV-0.6/1kV-4*25+16，含防火封堵	m	30.72	0.86	0.83	73.01	0.03	0.00	0.27	0.09		75.09	2307
	4-633换	铜芯电力电缆敷设　截面35mm2以下~25mm2及以下三芯及三芯以上铜芯电力电缆敷设	m	30.72	0.86	0.83	0.19	0.03	0.00	0.27	0.09		2.27	70
	2511241	铜芯电力电缆 Z-YJV-0.6/1kV-4*25+16	m	31.0272		0.00	72.10		0.00				72.10	2237
47	030408001013	电力电缆 Z-YJV22-0.6/1kV-4*70+35，含防火封堵	m	255.80	3.51	3.34	203.23	0.41	0.06	1.19	0.39		212.13	54263
	4-634	铜芯电力电缆敷设　截面70mm2以下	m	255.8	3.51	3.34	0.53	0.41	0.06	1.19	0.39		9.43	2412
	2511241	铜芯电力电缆 Z-YJV22-0.6/1kV-4*70+35	m	258.358		0.00	200.70		0.00				200.70	51852
48	030408001014	电力电缆 NG-A-5*16，含防火封堵	m	100.00	0.86	0.83	127.04	0.03	0.00	0.27	0.09		129.12	12912
	4-633换	铜芯电力电缆敷设　截面35mm2以下~25mm2及以下三芯及三芯以上铜芯电力电缆敷设	m	100	0.86	0.83	0.20	0.03	0.00	0.27	0.09		2.28	228
	2511241	铜芯电力电缆 NG-A-5*16	m	101		0.00	125.59		0.00				125.59	12685
49	030408001015	电力电缆 NG-A-5*10，含防火封堵	m	50.00	0.54	0.52	89.67	0.02	0.00	0.17	0.06		90.98	4549

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：综合楼-安装工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
	4-633换	铜芯电力电缆敷设 截面35mm2以下~10mm2及以下三芯及三芯以上铜芯电力电缆敷设	m	50	0.54	0.52	0.12	0.02	0.00	0.17	0.06		1.43	72
	2511241	铜芯电力电缆 NG-A-5*10	m	50.5		0.00	88.66		0.00				88.66	4477
50	030408001016	电力电缆 NG-A-5*6，含防火封堵	m	400.00	0.54	0.52	78.53	0.02	0.00	0.17	0.06		79.84	31936
	4-633换	铜芯电力电缆敷设 截面35mm2以下~10mm2及以下三芯及三芯以上铜芯电力电缆敷设	m	400	0.54	0.52	0.12	0.02	0.00	0.17	0.06		1.43	572
	2511241	铜芯电力电缆 NG-A-5*6	m	404		0.00	77.63		0.00				77.63	31363
51	030408006001	电力电缆头 Z-YJV-0.6/1kV-3*4电缆头制安	个	70	4.84	4.61	14.83		0.00	1.47	0.48		26.23	1836
	4-644换	户内干包终端头制安 1kV以下截面35mm2以下~10mm2及以下三芯及三芯以上铜芯电力电缆头制安	个	70	4.84	4.61	14.83		0.00	1.47	0.48		26.23	1836
52	030408006002	电力电缆头 Z-YJV-0.6/1kV-5*4电缆头制安	个	68	4.84	4.61	14.83		0.00	1.47	0.48		26.23	1784
	4-644换	户内干包终端头制安 1kV以下截面35mm2以下~10mm2及以下三芯及三芯以上铜芯电力电缆头制安	个	68	4.84	4.61	14.83		0.00	1.47	0.48		26.23	1784
53	030408006003	电力电缆头 WDZ-YJV-0.6/1kV-5*4电缆头制安	个	2	4.84	4.61	14.83		0.00	1.47	0.48		26.23	52
	4-644换	户内干包终端头制安 1kV以下截面35mm2以下~10mm2及以下三芯及三芯以上铜芯电力电缆头制安	个	2	4.84	4.61	14.83		0.00	1.47	0.48		26.23	52
54	030408006004	电力电缆头 Z-YJV-0.6/1kV-5*6电缆头制安	个	14	4.84	4.61	14.83		0.00	1.47	0.48		26.23	367

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：综合楼-安装工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
	4-644换	户内干包终端头制安 1kV以下截面35mm2以下~10mm2及以下三芯及三芯以上铜芯电力电缆头制安	个	14	4.84	4.61	14.83		0.00	1.47	0.48		26.23	367
55	030408006005	电力电缆头 Z-YJV22-0.6/1kV-5*6电缆头制安	个	8	4.84	4.61	14.83		0.00	1.47	0.48		26.23	210
	4-644换	户内干包终端头制安 1kV以下截面35mm2以下~10mm2及以下三芯及三芯以上铜芯电力电缆头制安	个	8	4.84	4.61	14.83		0.00	1.47	0.48		26.23	210
56	030408006006	电力电缆头 Z-YJV-0.6/1kV-5*16电缆头制安	个	4	6.45	6.15	29.97		0.00	1.96	0.65		45.18	181
	4-644换	户内干包终端头制安 1kV以下截面35mm2以下~25mm2以下三芯及三芯以上铜芯电力电缆头制安	个	4	6.45	6.15	19.77		0.00	1.96	0.65		34.98	140
	2611131	户内终端盒 35mm2	套	4.08		0.00	10.00		0.00				10.00	41
57	030408006007	电力电缆头 Z-YJV22-0.6/1kV-5*16电缆头制安	个	2	6.45	6.15	29.97		0.00	1.96	0.65		45.18	90
	4-644换	户内干包终端头制安 1kV以下截面35mm2以下~25mm2以下三芯及三芯以上铜芯电力电缆头制安	个	2	6.45	6.15	19.77		0.00	1.96	0.65		34.98	70
	2611131	户内终端盒 35mm2	套	2.04		0.00	10.00		0.00				10.00	20
58	030408006008	电力电缆头 Z-YJV22-0.6/1kV-4*185+95电缆头制安	个	2	34.23	32.63	212.15		0.00	10.41	3.42		292.84	586
	4-646	户内干包终端头制安 1kV以下截面240mm2以下	个	2	34.23	32.63	191.75		0.00	10.41	3.42		272.44	545
	2611131	户内终端盒 240mm2	套	2.04		0.00	20.00		0.00				20.00	41

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：综合楼-安装工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
59	030408006009	电力电缆头 Z-YJV22-0.6/1kV-4*150+70电缆头制安	个	2	34.23	32.63	212.15		0.00	10.41	3.42		292.84	586
	4-646	户内干包终端头制安 1kV以下截面240mm2以下	个	2	34.23	32.63	191.75		0.00	10.41	3.42		272.44	545
	2611131	户内终端盒 240mm2	套	2.04		0.00	20.00		0.00				20.00	41
60	030408006010	电力电缆头 Z-YJV22-0.6/1kV-4*35+16电缆头制安	个	12	16.13	15.37	59.63		0.00	4.91	1.61		97.65	1172
	4-644	户内干包终端头制安 1kV以下截面35mm2以下	个	12	16.13	15.37	49.43		0.00	4.91	1.61		87.45	1049
	2611131	户内终端盒 35mm2	套	12.24		0.00	10.00		0.00				10.00	122
61	030408006011	电力电缆头 Z-YJV-0.6/1kV-4*35+16电缆头制安	个	6	16.13	15.37	59.63		0.00	4.91	1.61		97.65	586
	4-644	户内干包终端头制安 1kV以下截面35mm2以下	个	6	16.13	15.37	49.43		0.00	4.91	1.61		87.45	525
	2611131	户内终端盒 35mm2	套	6.12		0.00	10.00		0.00				10.00	61
62	030408006012	电力电缆头 Z-YJV-0.6/1kV-4*25+16电缆头制安	个	8	6.45	6.15	29.97		0.00	1.96	0.65		45.18	361
	4-644换	户内干包终端头制安 1kV以下截面35mm2以下~25mm2以下三芯及三芯以上铜芯电力电缆头制安	个	8	6.45	6.15	19.77		0.00	1.96	0.65		34.98	280
	2611131	户内终端盒 35mm2	套	8.16		0.00	10.00		0.00				10.00	82
63	030408006013	电力电缆头 Z-YJV22-0.6/1kV-4*70+35电缆头制安	个	8	26.36	25.13	163.43		0.00	8.02	2.64		225.58	1805

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：综合楼-安装工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
	4-645	户内干包终端头制安 1kV以下截面120mm2以下	个	8	26.36	25.13	112.43		0.00	8.02	2.64		174.58	1397
	2611131	户内终端盒 120mm2	套	8.16		0.00	50.00		0.00				50.00	408
64	030408006014	电力电缆头 NG-A-5*16电缆头制安	个	20	6.45	6.15	29.97		0.00	1.96	0.65		45.18	904
	4-644换	户内干包终端头制安 1kV以下截面35mm2以下~25mm2以下三芯及三芯以上铜芯电力电缆头制安	个	20	6.45	6.15	19.77		0.00	1.96	0.65		34.98	700
	2611131	户内终端盒 35mm2	套	20.4		0.00	10.00		0.00				10.00	204
65	030408006015	电力电缆头 NG-A-5*10电缆头制安	个	4	4.84	4.61	14.83		0.00	1.47	0.48		26.23	105
	4-644换	户内干包终端头制安 1kV以下截面35mm2以下~10mm2及以下三芯及三芯以上铜芯电力电缆头制安	个	4	4.84	4.61	14.83		0.00	1.47	0.48		26.23	105
66	030408006016	电力电缆头 NG-A-5*6电缆头制安	个	12	4.84	4.61	14.83		0.00	1.47	0.48		26.23	315
	4-644换	户内干包终端头制安 1kV以下截面35mm2以下~10mm2及以下三芯及三芯以上铜芯电力电缆头制安	个	12	4.84	4.61	14.83		0.00	1.47	0.48		26.23	315
67	030411001001	配管 镀锌钢管，SC20，暗配	m	5501.55	3.21	3.06	15.01	0.32	-0.05	1.07	0.35		22.97	126371
	4-1060换	砖、混凝土结构暗配钢管 公称口径25mm以内~电焊条E43系列	m	5501.55	3.21	3.06	0.66	0.32	-0.05	1.07	0.35		8.62	47423
	1401517	镀锌钢管 SC25	m	5666.5965		0.00	13.93		0.00				13.93	78936

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：综合楼-安装工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
68	030411001002	配管 镀锌钢管，SC25，暗配	m	1437.24	3.21	3.06	15.01	0.32	-0.05	1.07	0.35		22.97	33013
	4-1060换	砖、混凝土结构暗配钢管 公称口径25mm以内~电焊条E43系列	m	1437.24	3.21	3.06	0.66	0.32	-0.05	1.07	0.35		8.62	12389
	1401517	镀锌钢管 SC25	m	1480.3572		0.00	13.93		0.00				13.93	20621
69	030411001003	配管 镀锌钢管，SC32，暗配	m	211.05	3.42	3.25	20.88	0.32	-0.05	1.14	0.37		29.33	6190
	4-1061换	砖、混凝土结构暗配钢管 公称口径32mm以内~电焊条E43系列	m	211.05	3.42	3.25	0.87	0.32	-0.05	1.14	0.37		9.32	1967
	1401517	镀锌钢管 SC32	m	217.3815		0.00	19.43		0.00				19.43	4224
70	030411001004	配管 镀锌钢管，SC50，暗配	m	190.34	5.85	5.57	32.05	0.43	-0.06	1.91	0.63		46.38	8828
	4-1063换	砖、混凝土结构暗配钢管 公称口径50mm以内~电焊条E43系列	m	190.34	5.85	5.57	1.60	0.43	-0.06	1.91	0.63		15.93	3032
	1401517	镀锌钢管 SC50	m	196.0502		0.00	29.56		0.00				29.56	5795
71	030411001005	配管 镀锌钢管，SC100，暗配	m	167.60	13.41	12.79	66.87	0.64	-0.09	4.27	1.41		99.30	16643
	4-1066换	砖、混凝土结构暗配钢管 公称口径100mm以内~电焊条E43系列	m	167.6	13.41	12.79	5.98	0.64	-0.09	4.27	1.41		38.41	6438
	1401517	镀锌钢管 SC100	m	172.628		0.00	59.12		0.00				59.12	10206
72	030411001006	配管 镀锌钢管，SC150，暗配	m	53.49	15.64	14.91	117.07	1.73	-0.22	5.28	1.74		156.15	8352
	4-1068换	砖、混凝土结构暗配钢管 公称口径150mm以内~电焊条E43系列	m	53.49	15.64	14.91	12.29	1.73	-0.22	5.28	1.74		51.37	2748

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：综合楼-安装工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
	1401517	镀锌钢管 SC150	m	55.0947		0.00	101.73		0.00				101.73	5605
73	030408003001	电缆保护管 镀锌钢管，SC50，埋地敷设	m	400.00	3.75	3.58	32.16	0.52	-0.07	1.30	0.43		41.67	16668
	市8-244换	镀锌钢管地埋敷设 管径50mm以内~电焊条E43系列 DN50	m	400	3.75	3.58	1.71	0.52	-0.07	1.30	0.43		11.22	4488
	1403333	镀锌钢管 SC50	m	412		0.00	29.56		0.00				29.56	12179
74	030408003002	电缆保护管 镀锌钢管，SC100，埋地敷设	m	250.00	6.07	5.78	65.47	0.82	-0.10	2.10	0.69		80.83	20208
	市8-246换	镀锌钢管地埋敷设 管径100mm以内~电焊条E43系列	m	250	6.07	5.78	4.58	0.82	-0.10	2.10	0.69		19.94	4985
	1403333	镀锌钢管 SC100	m	257.5		0.00	59.12		0.00				59.12	15223
75	030408003003	电缆保护管 镀锌钢管，SC150，埋地敷设	m	50.00	6.07	5.78	109.36	0.82	-0.10	2.10	0.69		124.72	6236
	市8-246换	镀锌钢管地埋敷设 管径100mm以内~电焊条E43系列	m	50	6.07	5.78	4.58	0.82	-0.10	2.10	0.69		19.94	997
	1403333	镀锌钢管 SC150	m	51.5		0.00	101.73		0.00				101.73	5239
76	010101007001	管沟土方 电缆沟开挖回填，SC50，埋深根据规范要求	m	400.00	6.04	5.75			0.00	1.84	0.60		14.23	5692
	4-534	电缆沟挖填 一般土沟	m3	160	15.09	14.39			0.00	4.59	1.51		35.58	5693
77	010101007002	管沟土方 电缆沟开挖回填，SC100，埋深根据规范要求	m	250.00	9.05	8.64			0.00	2.75	0.91		21.35	5338
	4-534	电缆沟挖填 一般土沟	m3	150	15.09	14.39			0.00	4.59	1.51		35.58	5337

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：综合楼-安装工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
78	010101007003	管沟土方 电缆沟开挖回填，SC150，埋深根据规范要求	m	50.00	12.07	11.51			0.00	3.67	1.21		28.46	1423
	4-534	电缆沟挖填　一般土沟	m3	40	15.09	14.39			0.00	4.59	1.51		35.58	1423
79	030409001001	接地极 热镀锌扁钢-40*4，室外地坪下1m，伸出墙外不小于m，具体见图纸	根	4	15.78	15.05	10.30	10.69	-1.71	8.05	2.65		60.81	243
	4-751换	角钢接地极制安　普通土~镀锌扁钢-40×4	根	4	15.78	15.05	10.30	10.69	-1.71	8.05	2.65		60.81	243
80	030409003001	避雷引下线 用建筑物钢筋混凝土柱子内两根Φ16(小于Φ16为四根)以上主筋通长焊接作为引下线，具体见图纸	m	565.20	2.70	2.57	0.53	3.74	-0.60	1.96	0.64		11.54	6522
	4-807换	利用建筑物主筋避雷引下线敷设~电焊条E43系列	m	565.2	2.70	2.57	0.53	3.74	-0.60	1.96	0.64		11.54	6522
81	030409004001	均压环 基础地梁内的2根不小于Φ16钢筋焊通，未通处加同截面钢筋，具体见图纸	m	1500.00	1.32	1.25	0.57	1.04	-0.17	0.72	0.24		4.97	7455
	4-812换	避雷均压环敷设　利用圈梁钢筋~电焊条E43系列	m	1500	1.32	1.25	0.57	1.04	-0.17	0.72	0.24		4.97	7455
82	030409005001	避雷网 接闪带连接线，-25×4镀锌扁钢	m	91.58	10.03	9.57	4.02	0.24	-0.04	3.12	1.03		27.97	2561
	4-758换	户外接地母线敷设　截面200mm2以内~电焊条E43系列	m	91.58	10.03	9.57	0.15	0.24	-0.04	3.12	1.03		24.10	2207
	2605021	镀锌扁钢 -25×4	m	93.68634		0.00	3.78		0.00				3.78	354

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：综合楼-安装工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
83	030409005002	避雷网 接闪带采用Φ12热镀锌圆钢沿屋檐敷设，安装在支卡上，支卡高出屋脊150mm，采用Φ10热镀锌圆钢，间距不超过0.5m，具体见图纸	m	730.54	4.19	4.00	7.96	1.54	-0.24	1.74	0.57		19.76	14435
	4-810换	避雷网沿墙板支架敷设~坡屋面安装	m	730.54	4.19	4.00	1.99	1.54	-0.24	1.74	0.57		13.79	10074
	2405021	避雷网 Φ12热镀锌圆钢	m	767.067		0.00	5.69		0.00				5.69	4365
84	03B001	等电位连接线 等电位连接线，-40x4热镀锌扁钢	m	42.26	4.51	4.29	6.94	0.65	-0.10	1.57	0.52		18.38	777
	4-757换	户内接地母线敷设~电焊条E43系列	m	42.26	4.51	4.29	0.75	0.65	-0.10	1.57	0.52		12.19	515
	2605021	等电位连接线 -40x4热镀锌扁钢	m	43.23198		0.00	6.05		0.00				6.05	262
85	03B002	等电位连接线 等电位连接线，-50x5热镀锌扁钢	m	22.54	4.51	4.29	10.41	0.65	-0.10	1.57	0.52		21.85	493
	4-757换	户内接地母线敷设~电焊条E43系列	m	22.54	4.51	4.29	0.74	0.65	-0.10	1.57	0.52		12.18	275
	2605021	等电位连接线 -50x5热镀锌扁钢	m	23.05842		0.00	9.45		0.00				9.45	218
86	030409002001	接地母线 BV-50接地线	m	5.00	12.50	11.92	26.14		0.00	3.80	1.25		55.61	278
	4-760	铜接地绞线敷设 截面150mm2以内	m	5	12.50	11.92	0.86		0.00	3.80	1.25		30.33	152
	2503791	铜接地绞线 BV-50	m	5.075		0.00	24.91		0.00				24.91	126
87	030411001007	配管 PVC50保护管	m	5.00	3.44	3.27	5.91	0.50	-0.08	1.20	0.39		14.63	73
	4-1036换	砖、混凝土结构暗配电线管 公称口径50mm以内~电焊条E43系列	m	5	3.44	3.27	0.91	0.50	-0.08	1.20	0.39		9.63	48

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：综合楼-安装工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
	1437501	电线管 PVC50	m	5.15		0.00	4.85		0.00				4.85	25
88	030409008001	等电位端子箱、 测试板 接地测试板，100*100*10钢板	块	2	58.48	55.76	12.55	8.91	-1.43	20.50	6.74		161.51	323
	4-756	接地极板制安 钢板	块	2	58.48	55.76	9.41	8.91	-1.43	20.50	6.74		158.37	317
	主材	接地测试板 100*100*10钢板	块	2		0.00	3.14		0.00				3.14	6
89	030409008002	等电位端子箱、 测试板 接地测试板，150*60*10钢板	块	1	58.48	55.76	11.92	8.91	-1.43	20.50	6.74		160.88	161
	4-756	接地极板制安 钢板	块	1	58.48	55.76	9.41	8.91	-1.43	20.50	6.74		158.37	158
	主材	接地测试板 150*60*10钢板	块	1		0.00	2.51		0.00				2.51	3
90	030409008003	等电位端子箱、 测试板 接地测试板，150*150*10钢板	块	2	58.48	55.76	16.48	8.91	-1.43	20.50	6.74		165.44	331
	4-756	接地极板制安 钢板	块	2	58.48	55.76	9.41	8.91	-1.43	20.50	6.74		158.37	317
	主材	接地测试板 150*150*10钢板	块	2		0.00	7.07		0.00				7.07	14
91	030409008004	等电位端子箱、 测试板 MEB，总等电位联结端子箱，底边距地0.5米嵌墙暗装，含箱内接线	台	1	89.18	85.03	140.09	8.91	-1.43	29.84	9.81		361.43	361
	4-329换	户内端子箱安装~电焊条E43系列	台	1	85.53	81.55	19.38	7.72	-1.24	28.37	9.33		230.64	231
	主材	等电位端子箱 MEB	台	1		0.00	117.00		0.00				117.00	117
	4-762	接地跨接线安装	处	1	3.65	3.48	3.71	1.19	-0.19	1.47	0.48		13.79	14
92	030409008005	等电位端子箱、 测试板 LEB，局部等电位联结端子箱，底边距地0.3米嵌墙暗装，含箱内接线	台	4	89.18	85.03	38.09	8.91	-1.43	29.84	9.81		259.43	1038

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：综合楼-安装工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
	4-329换	户内端子箱安装~电焊条E43系列	台	4	85.53	81.55	19.38	7.72	-1.24	28.37	9.33		230.64	923
	主材	等电位端子箱 LEB	台	4		0.00	15.00		0.00				15.00	60
	4-762	接地跨接线安装	处	4	3.65	3.48	3.71	1.19	-0.19	1.47	0.48		13.79	55
93	030411003001	桥架 防火桥架FHCT，规格300*100，梁下0.3m吊装	m	271.70	9.85	9.39	100.85	0.64	0.08	3.19	1.05		125.05	33976
	4-562	钢制槽式桥架安装　宽＋高400mm以下	m	271.7	9.85	9.39	2.92	0.64	0.08	3.19	1.05		27.12	7369
	2601001	钢制槽式桥架 300*100，热镀锌	m	273.0585		0.00	97.44		0.00				97.44	26607
94	030411003002	桥架 防火桥架FHCT，规格300*200，梁下0.3m吊装	m	25.00	15.79	15.05	124.76	1.10	0.11	5.14	1.69		163.64	4091
	4-563换	钢制槽式桥架安装　宽＋高600mm以下~电焊条E43系列	m	25	15.79	15.05	3.15	1.10	0.11	5.14	1.69		42.03	1051
	2601001	钢制槽式桥架 300*200，热镀锌	m	25.125		0.00	121.00		0.00				121.00	3040
95	030411003003	桥架 防火桥架FHCT，规格400*100，梁下0.3m吊装	m	103.01	15.79	15.05	158.93	1.10	0.11	5.14	1.69		197.81	20376
	4-563换	钢制槽式桥架安装　宽＋高600mm以下~电焊条E43系列	m	103.01	15.79	15.05	3.15	1.10	0.11	5.14	1.69		42.03	4330
	2601001	钢制槽式桥架 400*100，热镀锌	m	103.52505		0.00	155.00		0.00				155.00	16046
96	031002001001	支架 桥架型钢支架，含刷漆防腐等	Kg	847.00	3.61	3.42	5.92	1.13	-0.10	1.43	0.47		15.88	13450
	10-325	一般管架制作安装	kg	847	3.33	3.17	1.64	0.95	-0.13	1.30	0.43		10.69	9054

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：综合楼-安装工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
	0123201	型钢	kg	889.35		0.00	3.92		0.00				3.92	3486
	12-7	一般钢结构手工除锈 轻锈	kg	847	0.12	0.11	0.02	0.06	0.01	0.05	0.02		0.39	330
	12-126	一般钢结构刷调和漆 第一遍	kg	847	0.08	0.07	0.01	0.06	0.01	0.04	0.01		0.28	237
	1111631	酚醛调和漆	kg	6.776		0.00	8.55		0.00				8.55	58
	12-127	一般钢结构刷调和漆 第二遍	kg	847	0.08	0.07	0.01	0.06	0.01	0.04	0.01		0.28	237
	1111631	酚醛调和漆	kg	5.929		0.00	8.55		0.00				8.55	51
97	030411004001	配线 Z-BV-2.5，管内穿线	m	4531.95	0.31	0.29	1.66		0.00	0.09	0.03		2.38	10786
	4-1222	管内穿照明线 铜芯2.5mm2以内	m单线	4531.95	0.31	0.29	0.03		0.00	0.09	0.03		0.75	3399
	2503711	铜芯绝缘导线 Z-BV-2.5	m	4894.506		0.00	1.51		0.00				1.51	7391
98	030411004002	配线 Z-BVR-2.5，管内穿线	m	2265.98	0.31	0.29	1.82		0.00	0.09	0.03		2.54	5756
	4-1222	管内穿照明线 铜芯2.5mm2以内	m单线	2265.98	0.31	0.29	0.02		0.00	0.09	0.03		0.74	1677
	2503711	铜芯绝缘导线 Z-BVR-2.5	m	2447.2584		0.00	1.66		0.00				1.66	4062
99	030411004003	配线 ZN-BYJ-2.5，管内穿线	m	6680.15	0.31	0.29	1.66		0.00	0.09	0.03		2.38	15899
	4-1222	管内穿照明线 铜芯2.5mm2以内	m单线	6680.15	0.31	0.29	0.03		0.00	0.09	0.03		0.75	5010
	2503711	铜芯绝缘导线 ZN-BYJ-2.5	m	7214.562		0.00	1.51		0.00				1.51	10894
100	030411004004	配线 ZN-BYJR-2.5，管内穿线	m	1924.74	0.31	0.29	1.82		0.00	0.09	0.03		2.54	4889

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：综合楼-安装工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
	4-1222	管内穿照明线　铜芯2.5mm2以内	m单线	1924.74	0.31	0.29	0.02		0.00	0.09	0.03		0.74	1424
	2503711	铜芯绝缘导线 ZN-BYJR-2.5	m	2078.7192		0.00	1.66		0.00				1.66	3451
101	030411004005	配线 Z-BV-4，管内穿线	m	1469.30	0.29	0.27	2.67		0.00	0.09	0.03		3.35	4922
	4-1223	管内穿照明线　铜芯4mm2以内	m单线	1469.3	0.29	0.27	0.02		0.00	0.09	0.03		0.70	1029
	2503711	铜芯绝缘导线 Z-BV-4	m	1586.844		0.00	2.45		0.00				2.45	3888
102	030411004006	配线 Z-BVR-4，管内穿线	m	382.75	0.29	0.27	2.83		0.00	0.09	0.03		3.51	1343
	4-1223	管内穿照明线　铜芯4mm2以内	m单线	382.75	0.29	0.27	0.02		0.00	0.09	0.03		0.70	268
	2503711	铜芯绝缘导线 Z-BVR-4	m	413.37		0.00	2.60		0.00				2.60	1075
103	030411006001	接线盒 接线盒暗装	个	250	1.74	1.66	6.12		0.00	0.53	0.17		10.22	2555
	4-1429	接线盒暗装	个	250	1.74	1.66	1.02		0.00	0.53	0.17		5.12	1280
	2611001	接线盒	个	255		0.00	5.00		0.00				5.00	1275
104	030411006002	接线盒 开关盒、插座盒暗装	个	50	1.86	1.77	5.57		0.00	0.57	0.19		9.96	498
	4-1430	开关盒暗装	个	50	1.86	1.77	0.47		0.00	0.57	0.19		4.86	243
	2611001	开关盒	个	51		0.00	5.00		0.00				5.00	255
105	030412004001	装饰灯 疏散标志灯，LED节能型，3W，蓄电池时间大于30min，距地0.5m暗装	套	64	9.40	8.97	118.41		0.00	2.86	0.94		140.58	8997
	4-1615	标志、诱导装饰灯具安装　墙壁式	套	64	9.40	8.97	2.26		0.00	2.86	0.94		24.43	1564

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：综合楼-安装工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
	2200001	疏散标志灯 LED节能型，3W，蓄电池时间大于30min	套	64.64		0.00	115.00		0.00				115.00	7434
106	030412004002	装饰灯 安全出口标志灯，LED节能型，3W，蓄电池时间大于30min，门框上0.2m	套	11	9.40	8.97	118.41		0.00	2.86	0.94		140.58	1546
	4-1615	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	11	9.40	8.97	2.26		0.00	2.86	0.94		24.43	269
	2200001	安全出口标志灯 LED节能型，3W，蓄电池时间大于30min	套	11.11		0.00	115.00		0.00				115.00	1278
107	030414002001	送配电装置系统 低压系统调试	系统	1	77.40	73.80	3.45	23.27	-1.16	30.62	10.07		217.45	217
	4-899	1kV以下交流供电系统调试 （综合）	系统	1	77.40	73.80	3.45	23.27	-1.16	30.62	10.07		217.45	217
108	030414011001	接地装置 接地网调试	系统	1	77.40	73.80	3.45	43.55	-2.18	36.79	12.10		244.91	245
	4-935	接地网调试	系统	1	77.40	73.80	3.45	43.55	-2.18	36.79	12.10		244.91	245
109	031002003001	套管 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC50	个	15	4.56	4.34	12.19	0.66	-0.10	1.59	0.52		23.76	356
	8-2940换	一般穿墙套管制作安装 DN50mm以内~电焊条E43系列	个	15	4.56	4.34	3.32	0.66	-0.10	1.59	0.52		14.89	223
	1401589	镀锌钢管 SC50	m	4.5		0.00	29.56		0.00				29.56	133
110	031002003002	套管 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC100	个	12	12.81	12.22	24.98	0.66	-0.10	4.10	1.35		56.02	672
	8-2941换	一般穿墙套管制作安装 DN100mm以内~电焊条E43系列	个	12	12.81	12.22	7.24	0.66	-0.10	4.10	1.35		38.28	459
	1401589	镀锌钢管 SC100	m	3.6		0.00	59.12		0.00				59.12	213

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：综合楼-安装工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
111	031002003003	套管 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC150	个	2	24.73	23.57	41.72	0.66	-0.10	7.72	2.54		100.84	202
	8-2942换	一般穿墙套管制作安装 DN150mm以内~电焊条E43系列	个	2	24.73	23.57	11.20	0.66	-0.10	7.72	2.54		70.32	141
	1401589	镀锌钢管 SC150	m	0.6		0.00	101.73		0.00				101.73	61
		0309 消防工程												
112	030901002001	消火栓钢管 消防管道，DN65，采用内外壁热浸镀锌钢管，采用丝扣连接，压力等级1.6MPa，含强度试验、严密性试验及管道冲洗	m	74.60	10.63	10.12	49.43	0.33	-0.04	3.34	1.10		74.91	5588
	10-112	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) DN65mm以内	m	74.6	9.43	8.98	9.14	0.26	-0.03	2.95	0.97		31.70	2365
	1403313	镀锌钢管 DN65	m	76.092		0.00	38.64		0.00				38.64	2940
	9-144换	自动喷水灭火系统管网水冲洗 DN70mm以内~电焊条E43系列	m	74.6	1.20	1.14	0.41	0.07	-0.01	0.39	0.13		3.33	248
	3115005	水	m3	4.9609		0.00	7.07		0.00				7.07	35
113	030901002002	消火栓钢管 消防管道，DN100，采用内外壁热浸镀锌钢管，采用沟槽式连接，压力等级1.6MPa，含强度试验、严密性试验及管道冲洗	m	293.66	14.56	13.89	64.44	2.06	0.40	5.05	1.66		102.06	29971
	9-146换	自动喷水灭火系统管网水冲洗 DN100mm以内~电焊条E43系列	m	293.66	1.20	1.14	0.45	0.09	-0.01	0.39	0.13		3.39	996
	3115005	水	m3	30.8842222		0.00	7.07		0.00				7.07	218

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：综合楼-安装工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
	10-232换	室内钢管安装（沟槽式连接） DN100mm以内~沟槽式夹箍DN100	m	293.66	13.36	12.75	0.36	1.97	0.41	4.66	1.53		35.04	10290
	1401511	镀锌钢管 DN100	m	299.5332		0.00	59.12		0.00				59.12	17708
114	030901010001	室内消火栓 采用乙型单栓带灭火器组合式消火栓，箱内设DN65消火栓，Φ19mm水枪，25米长衬胶水龙带，消防软管卷盘一套，各消火栓箱下方设置两具4kg贮压式磷酸铵盐灭火器，含试验消火栓	套	22	46.44	44.28	1009.16	0.74	-0.07	14.35	4.72		1119.62	24632
	9-114	立柜式组合单栓消防箱安装 DN65mm以内	套	22	46.44	44.28	9.16	0.74	-0.07	14.35	4.72		119.62	2632
	5001521	组合消防箱 DN65	个	22		0.00	1000.00		0.00				1000.00	22000
115	030901013001	灭火器 灭火器箱，每处箱体配置2具4kg贮压式磷酸铵盐灭火器	组	16	17.20	16.40	179.47		0.00	5.23	1.72		220.02	3520
	9-136	室内灭火器箱体安装	套	16	17.20	16.40	2.98		0.00	5.23	1.72		43.53	696
	2007001	灭火器箱(含灭火器) 2具4kg贮压式磷酸铵盐灭火器	套	16		0.00	176.49		0.00				176.49	2824
116	031003001001	螺纹阀门 自动排气阀，DN20，含一个截止阀	个	1	11.01	10.49	88.17		0.00	3.35	1.10		114.12	114
	10-493	自动排气阀安装 DN20mm	个	1	7.57	7.21	4.11		0.00	2.30	0.76		21.95	22
	1911073	自动排气阀 DN20	个	1		0.00	57.02		0.00				57.02	57
	10-428	螺纹阀门安装 DN20mm以内	个	1	3.44	3.28	0.25		0.00	1.05	0.34		8.36	8

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：综合楼-安装工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
	1600201	截止阀 DN20	个	1.01		0.00	21.32		0.00				21.32	22
	1502998	镀锌活接头 DN20	个	1.01		0.00	5.20		0.00				5.20	5
117	031003002001	螺纹法兰阀门 DN65，采用明杆铜芯球墨铸铁闸阀，公称压力为1.6MPa，含法兰等	个	7	22.70	21.65	427.26	15.25	-2.38	11.54	3.80		499.82	3499
	10-445	焊接法兰阀安装 DN65mm以内	个	7	22.70	21.65	14.40	15.25	-2.38	11.54	3.80		86.96	609
	1600291	明杆铜芯球墨铸铁闸阀 DN65	个	7		0.00	312.00		0.00				312.00	2184
	1701937	平焊法兰 DN65	片	14		0.00	50.43		0.00				50.43	706
118	031003002002	螺纹法兰阀门 DN100，采用明杆铜芯球墨铸铁闸阀，公称压力为1.6MPa，含法兰等	个	22	31.99	30.51	611.13	17.91	-2.81	15.18	4.99		708.90	15596
	10-447换	焊接法兰阀安装 DN100mm以内~电焊条E43系列	个	22	31.99	30.51	26.63	17.91	-2.81	15.18	4.99		124.40	2737
	1600291	明杆铜芯球墨铸铁闸阀 DN100	个	22		0.00	458.00		0.00				458.00	10076
	1701937	平焊法兰 DN100	片	44		0.00	63.25		0.00				63.25	2783
119	031003002003	螺纹法兰阀门 DN100，采用明杆铜芯球墨铸铁止回阀，公称压力为1.6MPa，含法兰等	个	1	31.99	30.51	748.13	17.91	-2.81	15.18	4.99		845.90	846
	10-447换	焊接法兰阀安装 DN100mm以内~电焊条E43系列	个	1	31.99	30.51	26.63	17.91	-2.81	15.18	4.99		124.40	124
	1600291	明杆铜芯球墨铸铁止回阀 DN100	个	1		0.00	595.00		0.00				595.00	595
	1701937	平焊法兰 DN100	片	2		0.00	63.25		0.00				63.25	127

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：综合楼-安装工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
120	031003002004	螺纹法兰阀门 DN100，浮球液位控制阀，含法兰等	个	1	31.99	30.51	667.13	17.91	-2.81	15.18	4.99		764.90	765
	10-447换	焊接法兰阀安装　DN100mm以内~电焊条E43系列	个	1	31.99	30.51	26.63	17.91	-2.81	15.18	4.99		124.40	124
	1600291	浮球液位控制阀 DN100	个	1		0.00	514.00		0.00				514.00	514
	1701937	平焊法兰 DN100	片	2		0.00	63.25		0.00				63.25	127
121	031003002005	螺纹法兰阀门 DN100，消防水箱排水管闸阀，含法兰等	个	1	31.99	30.51	611.13	17.91	-2.81	15.18	4.99		708.90	709
	10-447换	焊接法兰阀安装　DN100mm以内~电焊条E43系列	个	1	31.99	30.51	26.63	17.91	-2.81	15.18	4.99		124.40	124
	1600291	明杆铜芯球墨铸铁闸阀 DN100	个	1		0.00	458.00		0.00				458.00	458
	1701937	平焊法兰 DN100	片	2		0.00	63.25		0.00				63.25	127
122	031003001002	螺纹阀门 消防给水管闸阀，DN50，全铜质	个	1	8.60	8.20	104.28		0.00	2.62	0.86		124.56	125
	10-432	螺纹阀门安装　DN50mm以内	个	1	8.60	8.20	0.69		0.00	2.62	0.86		20.97	21
	1600201	闸阀 DN50，全铜质	个	1.01		0.00	88.03		0.00				88.03	89
	1502998	镀锌活接头 DN50	个	1.01		0.00	14.53		0.00				14.53	15
123	030113015001	过滤器 消防给水管过滤器，DN50	台	1	79.42	75.73	164.55		0.00	24.16	7.94		351.80	352
	1-1347	氨液过滤器安装　直径50mm以内	台	1	79.42	75.73	12.55		0.00	24.16	7.94		199.80	200
	5001261	消防给水管过滤器 50mm	台	1		0.00	152.00		0.00				152.00	152

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：综合楼-安装工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
124	031003002006	流量开关 消防管道上流量开关，DN100	个	1	27.78	26.48	1004.17	3.77	-0.19	9.60	3.16		1074.77	1075
	6-63	流量开关	台	1	27.78	26.48	4.17	3.77	-0.19	9.60	3.16		74.77	75
	主材	流量开关 DN100	台	1		0.00	1000.00		0.00				1000.00	1000
125	031006015001	水箱 消防水箱，18T，尺寸4mx4mx2m，含箱体保温、接地等	台	1		0.00	45000.00		0.00				45000.00	45000
	主材	消防水箱	台	1		0.00	45000.00		0.00				45000.00	45000
126	030601002001	压力仪表 DN65压力表	台	1	21.24	20.26	62.33	0.43	-0.02	6.59	2.17		113.00	113
	6-25	就地压力表、真空表	台(块)	1	21.24	20.26	2.33	0.43	-0.02	6.59	2.17		53.00	53
	2165001	取源部件	套	1		0.00	50.00		0.00				50.00	50
	2151001	仪表接头	套	1		0.00	10.00		0.00				10.00	10
		0310 给排水、采暖、燃气工程												
127	010401011001	水表井 DN65水表井，含DN65水表及DN65闸阀	座	1	217.67	207.54	1583.51	18.13	6.49	71.73	23.58		2128.65	2129
	市5-366换	砖砌矩形水表井 井室净空尺寸1.5×1m 井室净高0.3m	座	1	181.55	173.10	1012.46	18.13	6.49	60.74	19.97		1472.44	1472
	10-571	螺纹水表组成、安装 DN80mm以内	组	1	36.12	34.44	1.37		0.00	10.99	3.61		86.53	87
	2101001	螺纹水表 DN65	个	1		0.00	400.00		0.00				400.00	400
	1603211	螺纹闸阀 Z15T-10K DN60	个	1.01		0.00	168.00		0.00				168.00	170

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：综合楼-安装工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
128	031003001003	螺纹阀门 自动排气阀，DN20，含一个截止阀	个	1	11.01	10.49	88.17		0.00	3.35	1.10		114.12	114
	10-493	自动排气阀安装 DN20mm	个	1	7.57	7.21	4.11		0.00	2.30	0.76		21.95	22
	1911073	自动排气阀 DN20	个	1		0.00	57.02		0.00				57.02	57
	10-428	螺纹阀门安装 DN20mm以内	个	1	3.44	3.28	0.25		0.00	1.05	0.34		8.36	8
	1600201	截止阀 DN20	个	1.01		0.00	21.32		0.00				21.32	22
	1502998	镀锌活接头 DN20	个	1.01		0.00	5.20		0.00				5.20	5
129	031003001004	螺纹阀门 给水管闸阀，DN50，全铜质	个	4	8.60	8.20	104.28		0.00	2.62	0.86		124.56	498
	10-432	螺纹阀门安装 DN50mm以内	个	4	8.60	8.20	0.69		0.00	2.62	0.86		20.97	84
	1600201	闸阀 DN50，全铜质	个	4.04		0.00	88.03		0.00				88.03	356
	1502998	镀锌活接头 DN50	个	4.04		0.00	14.53		0.00				14.53	59
130	031003001005	螺纹阀门 给水管闸阀，DN65，全铜质	个	2	12.73	12.13	189.54		0.00	3.87	1.27		219.54	439
	10-433	螺纹阀门安装 DN65mm以内	个	2	12.73	12.13	0.87		0.00	3.87	1.27		30.87	62
	1600201	闸阀 DN65，全铜质	个	2.02		0.00	168.00		0.00				168.00	339
	1502998	镀锌活接头 DN65	个	2.02		0.00	18.80		0.00				18.80	38
131	031003001006	螺纹阀门 给水管截止阀，DN40，全铜质	个	12	8.60	8.20	69.03		0.00	2.62	0.86		89.31	1072
	10-431	螺纹阀门安装 DN40mm以内	个	12	8.60	8.20	0.50		0.00	2.62	0.86		20.78	249

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：综合楼-安装工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
	1600201	截止阀 DN40，全铜质	个	12.12		0.00	55.85		0.00				55.85	677
	1502998	镀锌活接头 DN40	个	12.12		0.00	12.00		0.00				12.00	145
132	031001007001	复合管 给水管立管，钢塑复合管，DN65，丝扣连接，管道压力1.0MPa，含压力试验及消毒冲洗等	m	22.71	9.75	9.31	56.86	1.30	-0.14	3.36	1.10		81.54	1852
	10-417	管道消毒、冲洗 DN100mm以内	m	22.71	0.23	0.23			0.00	0.07	0.02		0.55	12
	3115005	水	m3	1.54428		0.00	7.07		0.00				7.07	11
	10-149	室内钢塑给水管安装(螺纹连接）DN70mm以内	m	22.71	9.52	9.08	0.53	1.30	-0.14	3.29	1.08		24.66	560
	1445711	钢塑给水管 DN65	m	23.1642		0.00	46.79		0.00				46.79	1084
	1525011	钢塑管管件 DN70	个	9.65175		0.00	19.12		0.00				19.12	185
133	031001006001	塑料管 给水管，PPR管，DN15，热熔连接，管道压力1.0MPa，含压力试验及消毒冲洗等	m	61.50	3.62	3.45	3.66	0.11	-0.01	1.13	0.38		12.34	759
	10-205	室内塑料给水管安装（热熔连接）DN15mm以内	m	61.5	3.44	3.28	0.32	0.11	-0.01	1.08	0.36		8.58	528
	1431627	PPR管 DN15	m	62.73		0.00	2.50		0.00				2.50	157
	1523211	塑料管件 DN15	个	100.6755		0.00	0.30		0.00				0.30	30
	10-416	管道消毒、冲洗 DN50mm以内	m	61.5	0.18	0.17			0.00	0.05	0.02		0.42	26
	3115005	水	m3	2.61375		0.00	7.07		0.00				7.07	18

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：综合楼-安装工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
134	031001006002	塑料管 给水管，PPR管，DN20，热熔连接，管道压力1.0MPa，含压力试验及消毒冲洗等	m	5.00	4.05	3.86	4.05	0.11	-0.01	1.26	0.42		13.74	69
	10-206	室内塑料给水管安装（热熔连接）DN20 mm以内	m	5	3.87	3.69	0.32	0.11	-0.01	1.21	0.40		9.59	48
	1431627	PPR管 DN20	m	5.1		0.00	2.91		0.00				2.91	15
	1523211	塑料管件 DN20	个	5.76		0.00	0.40		0.00				0.40	2
	10-416	管道消毒、冲洗 DN50mm以内	m	5	0.18	0.17			0.00	0.05	0.02		0.42	2
	3115005	水	m3	0.2125		0.00	7.07		0.00				7.07	2
135	031001006003	塑料管 给水管，PPR管，DN25，热熔连接，管道压力1.0MPa，含压力试验及消毒冲洗等	m	37.16	4.48	4.27	4.76	0.11	-0.01	1.39	0.46		15.46	574
	10-207	室内塑料给水管安装（热熔连接）DN25 mm以内	m	37.16	4.30	4.10	0.34	0.11	-0.01	1.34	0.44		10.62	395
	1431627	PPR管 DN25	m	37.9032		0.00	3.59		0.00				3.59	136
	1523211	塑料管件 DN25	个	36.34248		0.00	0.47		0.00				0.47	17
	10-416	管道消毒、冲洗 DN50mm以内	m	37.16	0.18	0.17			0.00	0.05	0.02		0.42	16
	3115005	水	m3	1.5793		0.00	7.07		0.00				7.07	11
136	031001006004	塑料管 给水管，PPR管，DN32，热熔连接，管道压力1.0MPa，含压力试验及消毒冲洗等	m	1.24	5.34	5.09	7.10	0.18	-0.02	1.67	0.55		19.91	25

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：综合楼-安装工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
	10-208	室内塑料给水管安装（热熔连接）DN32 mm以内	m	1.24	5.16	4.92	0.34	0.18	-0.02	1.62	0.53		12.73	16
	1431627	PPR管 DN32	m	1.2648		0.00	5.56		0.00				5.56	7
	1523211	塑料管件 DN32	个	1.42972		0.00	0.68		0.00				0.68	1
	10-416	管道消毒、冲洗 DN50mm以内	m	1.24	0.18	0.17			0.00	0.05	0.02		0.42	1
	3115005	水	m3	0.0527		0.00	7.07		0.00				7.07	0
137	031001006005	塑料管 给水管，PPR管，DN40，热熔连接，管道压力1.0MPa，含压力试验及消毒冲洗等	m	23.50	6.50	6.20	11.01	0.21	-0.02	2.04	0.67		26.61	625
	10-209	室内塑料给水管安装（热熔连接）DN40 mm以内	m	23.5	6.32	6.03	0.37	0.21	-0.02	1.99	0.65		15.55	365
	1431627	PPR管 DN40	m	23.97		0.00	8.84		0.00				8.84	212
	1523211	塑料管件 DN40	个	25.756		0.00	1.21		0.00				1.21	31
	10-416	管道消毒、冲洗 DN50mm以内	m	23.5	0.18	0.17			0.00	0.05	0.02		0.42	10
	3115005	水	m3	0.99875		0.00	7.07		0.00				7.07	7
138	031001006006	塑料管 给水管，PPR管，DN50，热熔连接，管道压力1.0MPa，含压力试验及消毒冲洗等	m	21.88	6.67	6.36	16.66	0.21	-0.02	2.09	0.69		32.66	715
	10-210	室内塑料给水管安装（热熔连接）DN50 mm以内	m	21.88	6.49	6.19	0.39	0.21	-0.02	2.04	0.67		15.97	349
	1431627	PPR管 DN50	m	22.3176		0.00	13.72		0.00				13.72	306

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：综合楼-安装工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
	1523211	塑料管件 DN50	个	22.99588		0.00	1.88		0.00				1.88	43
	10-416	管道消毒、冲洗 DN50mm以内	m	21.88	0.18	0.17			0.00	0.05	0.02		0.42	9
	3115005	水	m3	0.9299		0.00	7.07		0.00				7.07	7
139	031001006007	塑料管 DN100,雨水管，UPVC排水管（防紫外线），粘接，含管道及管件安装，含管道冲洗	m	394.44	6.39	6.08	15.09		0.00	1.94	0.64		30.14	11888
	10-284	室内承插塑料雨水管安装（零件粘接）DN100mm以内	m	394.44	6.39	6.08	1.36		0.00	1.94	0.64		16.41	6473
	1431661	UPVC排水管（防紫外线） DN100	m	374.718		0.00	14.10		0.00				14.10	5284
	1241191	粘接剂	kg	8.67768		0.00	15.00		0.00				15.00	130
140	031001006008	塑料管 DN50,污废水管，UPVC排水管，粘接，含管道及管件安装，含管道冲洗	m	16.87	4.26	4.06	7.13		0.00	1.30	0.43		17.18	290
	10-271	室内承插塑料排水管安装(零件粘接)DN50mm以内	m	16.87	4.26	4.06	2.46		0.00	1.30	0.43		12.51	211
	1431751	UPVC排水管 DN50	m	16.31329		0.00	4.66		0.00				4.66	76
	1241191	粘接剂	kg	0.18557		0.00	15.00		0.00				15.00	3
141	031001006009	塑料管 DN75,污废水管，UPVC排水管，粘接，含管道及管件安装，含管道冲洗	m	37.98	5.19	4.96	12.46		0.00	1.58	0.52		24.71	938
	10-272	室内承插塑料排水管安装(零件粘接)DN75mm以内	m	37.98	5.19	4.96	5.05		0.00	1.58	0.52		17.30	657

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：综合楼-安装工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
	1431751	UPVC排水管 DN75	m	36.57474		0.00	7.40		0.00				7.40	271
	1241191	粘接剂	kg	0.72162		0.00	15.00		0.00				15.00	11
142	031001006010	塑料管 DN100,污废水管，UPVC排水管，粘接，含管道及管件安装，含管道冲洗	m	47.06	6.30	6.01	23.31		0.00	1.92	0.63		38.17	1796
	10-273	室内承插塑料排水管安装(零件粘接) DN100mm以内	m	47.06	6.30	6.01	10.97		0.00	1.92	0.63		25.83	1216
	1431751	UPVC排水管 DN100	m	40.09512		0.00	14.10		0.00				14.10	565
	1241191	粘接剂	kg	1.03532		0.00	15.00		0.00				15.00	16
143	031001006011	塑料管 DN150,污废水管，UPVC排水管，粘接，含管道及管件安装，含管道冲洗	m	115.00	9.54	9.09	47.80		0.00	2.90	0.95		70.28	8082
	10-274	室内承插塑料排水管安装(零件粘接) DN150mm以内	m	115	9.54	9.09	20.35		0.00	2.90	0.95		42.83	4925
	1431751	UPVC排水管 DN150	m	108.905		0.00	28.59		0.00				28.59	3114
	1241191	粘接剂	kg	2.875		0.00	15.00		0.00				15.00	43
144	031004014001	给、排水附（配）件 网框式地漏，DN150	个	1	18.14	17.30	123.22		0.00	5.52	1.81		165.99	166
	10-702	地漏安装 DN150	个	1	18.14	17.30	0.36		0.00	5.52	1.81		43.13	43
	1843101	网框式地漏 DN150	个	1		0.00	120.00		0.00				120.00	120
	1431751	塑料排水管 DN150	m	0.1		0.00	28.59		0.00				28.59	3

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：综合楼-安装工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
145	031004014002	给、排水附（配）件 不锈钢地漏，DN50	个	1	4.95	4.73	10.97		0.00	1.51	0.50		22.66	23
	10-699	地漏安装 DN50	个	1	4.95	4.73	0.24		0.00	1.51	0.50		11.93	12
	1843101	不锈钢地漏 DN50	个	1		0.00	10.26		0.00				10.26	10
	1431751	塑料排水管 DN50	m	0.1		0.00	4.66		0.00				4.66	0
146	031004014003	给、排水附（配）件 地面扫除口，DN100	个	1	3.00	2.86	10.16		0.00	0.91	0.30		17.23	17
	10-705	地面扫除口安装 DN100	个	1	3.00	2.86	0.16		0.00	0.91	0.30		7.23	7
	1847011	地面扫除口 DN100	个	1		0.00	10.00		0.00				10.00	10
147	031002003004	套管 穿墙镀锌钢套管制作安装 Φ70	个	10	12.81	12.22	18.84	0.66	-0.10	4.10	1.35		49.88	499
	8-2941	一般穿墙套管制作安装 DN100mm以内	个	10	12.81	12.22	7.25	0.66	-0.10	4.10	1.35		38.29	383
	1401589	钢套管 Φ70	m	3		0.00	38.64		0.00				38.64	116
148	031002003005	套管 穿墙镀锌钢套管制作安装 Φ114	个	15	24.73	23.57	28.93	0.66	-0.10	7.72	2.54		88.05	1321
	8-2942	一般穿墙套管制作安装 DN150mm以内	个	15	24.73	23.57	11.19	0.66	-0.10	7.72	2.54		70.31	1055
	1401589	钢套管 Φ114	m	4.5		0.00	59.12		0.00				59.12	266
149	031002003006	套管 穿墙镀锌钢套管制作安装 Φ159	个	30	24.73	23.57	33.66	0.66	-0.10	7.72	2.54		92.78	2783
	8-2942	一般穿墙套管制作安装 DN150mm以内	个	30	24.73	23.57	11.20	0.66	-0.10	7.72	2.54		70.32	2110
	1401589	钢套管 Φ159	m	9		0.00	74.86		0.00				74.86	674

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：综合楼-安装工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
150	031002001002	管道支架 管道支架制作安装，含刷漆防腐等，具体详见图纸	Kg	500.00	3.61	3.42	5.92	1.13	-0.10	1.43	0.47		15.88	7940
	12-7	一般钢结构手工除锈　轻锈	kg	500	0.12	0.11	0.02	0.06	0.01	0.05	0.02		0.39	195
	12-126	一般钢结构刷调和漆　第一遍	kg	500	0.08	0.07	0.01	0.06	0.01	0.04	0.01		0.28	140
	1111631	酚醛调和漆	kg	4		0.00	8.55		0.00				8.55	34
	12-127	一般钢结构刷调和漆　第二遍	kg	500	0.08	0.07	0.01	0.06	0.01	0.04	0.01		0.28	140
	1111631	酚醛调和漆	kg	3.5		0.00	8.55		0.00				8.55	30
	10-325	一般管架制作安装	kg	500	3.33	3.17	1.64	0.95	-0.13	1.30	0.43		10.69	5345
	0123201	型钢	kg	525		0.00	3.92		0.00				3.92	2058
151	03B003	卫生间暗敷管道 卫生间暗敷管道增加费用	间	4	64.50	61.50			0.00	19.62	6.45		152.07	608
		卫生间暗敷管道~二类人工	间	4	64.50	61.50			0.00	19.62	6.45		152.07	608
		0312 刷油、防腐蚀、绝热工程												
152	031201001001	管道刷油 消防管道刷油，消火栓管刷红色调和漆二道，标注水流方向	m2	107.44	1.89	1.80	1.86		0.00	0.57	0.19		6.31	678
	12-60	管道刷调和漆　第一遍	m2	107.44	0.96	0.92	0.08		0.00	0.29	0.10		2.35	252
	1111631	酚醛调和漆	kg	11.2812		0.00	8.55		0.00				8.55	96
	12-61	管道刷调和漆　第二遍	m2	107.44	0.93	0.88	0.08		0.00	0.28	0.09		2.26	243

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：综合楼-安装工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
	1111631	酚醛调和漆	kg	9.99192		0.00	8.55		0.00				8.55	85
合 计														1069623

施工组织措施项目清单与计价表

单位工程（专业）：综合楼-安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费	10.04	10457
2	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.24	250
3	夜间施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.04	42
4	已完工程及设备保护费	定额人工费+定额机械费	0.13	135
5	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.48	500
6	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费		
7	工程定位复测费	定额人工费+定额机械费	0.04	42
合计				11426

施工技术措施项目清单与计价表

单位工程（专业）：综合楼-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)				备注
								定额人工费	人工费价差	定额机械费	机械费价差	
		0313 措施项目					4834	942	896	0	0	
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆费 第四册	项	1	3787.02	3787	736.84	702.57			
2	031301017002	脚手架搭拆	脚手架搭拆费 第九册	项	1	479.61	480	93.84	88.62			
3	031301017003	脚手架搭拆	脚手架搭拆费 第十册	项	1	567.46	567	111.03	104.85			
本页小计							4834	942	896	0	0	
合　计							4834	942	896		0	

措施项目清单综合单价计算表

单位工程（专业）：综合楼-安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
		0313 措施项目												
1	031301017001	脚手架搭拆 脚手架搭拆费 第四册	项	1	736.84	702.57	2056.30		0	222.77	68.54		3787.02	3787
	13-7	脚手架搭拆费 第四册	工日	1713.581	0.43	0.41	1.20		0	0.13	0.04		2.21	3787
2	031301017002	脚手架搭拆 脚手架搭拆费 第九册	项	1	93.84	88.62	260.66		0	27.80	8.69		479.61	480
	13-12	脚手架搭拆费 第九册	工日	173.774	0.54	0.51	1.50		0	0.16	0.05		2.76	480
3	031301017003	脚手架搭拆 脚手架搭拆费 第十册	项	1	111.03	104.85	308.40		0	32.90	10.28		567.46	567
	13-13	脚手架搭拆费 第十册	工日	205.602	0.54	0.51	1.50		0	0.16	0.05		2.76	567
合　计														4834

单位工程招标控制价计算表

单位工程名称：后勤楼

序号	汇总内容	计算公式	金额（元）
一	分部分项工程	表-07	4691581.41
1	其中定额人工费	表-07	431550.82
2	其中人工价差	表-07	396106.22
3	其中定额机械费	表-07	153850.37
4	其中机械费价差	表-07	2793.87
二	措施项目		690470.30
5	施工组织措施项目费	表-10	110205.14
5.1	安全文明施工基本费	表-10	100898.54
6	施工技术措施项目费	表-11	580265.16
6.1	其中定额人工费	表-11	149319.66
6.2	其中人工价差	表-11	142328.77
6.3	其中定额机械费	表-11	41173.91
6.4	其中机械费价差	表-11	12541.44
三	其他项目	表-14	16185.81
四	规费	7+8	91833.13
7	排污费、社保费、公积金		81148.33
8	农民工工伤保险费		10684.80
五	危险作业意外伤害保险费		
六	税金		603907.77
	合计	1+2+3+4+5+6	6093978.42

专业工程招标控制价计算程序表

单位工程（专业）：后勤楼-建筑装饰工程　　单位：元

序号	汇　总　内　容	费用计算表达式	金额（元）
一	分部分项工程	表-07	4473652.87
1	其中定额人工费	表-07	405718.19
2	其中人工价差	表-07	371518.79
3	其中定额机械费	表-07	150783.89
4	其中机械费价差	表-07	3116.82
二	措施项目		685809.72
5	施工组织措施项目费	表-10	107003.69
5.1	安全文明施工费	表-10	97968.49
6	施工技术措施项目费	表-11	578806.03
6.1	其中定额人工费	表-11	149035.03
6.2	其中人工价差	表-11	142058.57
6.3	其中定额机械费	表-11	41173.91
6.4	其中机械费价差	表-11	12541.44
三	其他项目	表-14	15680.93
四	规费	7+8	87900.91
7	排污费、社保费、公积金	[1+3+6.1+6.3]*10.4%	77657.95
8	农民工工伤保险费	[一+ 二+ 三+ 7]*0.195%	10242.96
五	危险作业意外伤害保险费		
六	税金	[一 + 二+ 三 + 四 + 五]*11%	578934.89
招标控制价合计= 一 + 二 + 三+ 四 + 五 + 六			5841979.32

分部分项工程量清单与计价表

单位工程（专业）：后勤楼-建筑装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)				备注
								定额人工费	人工费价差	定额机械费	机械费价差	
		0101 土石方工程					109633	17149	15876	6087	-102	
1	010101002002	挖一般土方	土类别综合，基础土方开挖，挖土深度由施工单位根据图纸自行确定，放坡根据现场开挖条件及设计单位意见确定	m3	2039.31	7.17	14621.85	3854.30	3568.79	4588.45	101.97	
2	010103001003	回填方	一层底板下回填土方，利用开挖土方回填，回填满足设计及相关规范要求	m3	1774.20	12.42	22035.56	9509.71	8800.03	780.65	-106.45	
3	010103001004	回填方	一层底板下回填土方，外购塘渣，运距自定，回填满足规范要求回填满足设计及相关规范要求	m3	1631.46	44.73	72975.21	3784.99	3507.64	717.84	-97.89	
		0103 桩基工程					977453	72679	69275	95038	3288	
4	010301004003	截（凿）桩头	灌注桩桩头凿除，桩径700mm，高1.5m，砼等级C35，有钢筋，含桩头弃渣	根	34	144.39	4909.26	1732.64	1652.06	540.60	56.10	
5	010301004004	截（凿）桩头	灌注桩桩头凿除，桩径800mm，高1.5m，砼等级C35，有钢筋，含桩头弃渣	根	9	245.39	2208.51	788.22	751.50	233.91	26.01	
6	010302001005	泥浆护壁成孔灌注桩	混凝土灌注桩浇筑，桩长53-55m，桩径700mm，C35水下商品砼，含试桩浇筑、桩顶超浇等	m3	719.30	598.06	430184.56	6675.10	6358.61			
7	010302001006	泥浆护壁成孔灌注桩	灌注桩成孔，地层情况详见图纸，桩长53-55m，桩径700mm，成孔方法由施工单位选定，含试桩成孔、顶部超钻、钢护筒、泥浆池建造、泥浆外运等	m3	731.07	396.76	290059.33	45333.65	43213.55	69853.74	2375.98	
8	010302001007	泥浆护壁成孔灌注桩	混凝土灌注桩浇筑，桩长53-55m，桩径800mm，C35水下商品砼，含试桩浇筑、桩顶超浇等	m3	248.69	598.06	148731.54	2307.84	2198.42			
本页小计							985726	73986	70051	76715	2356	

分部分项工程量清单与计价表

单位工程（专业）：后勤楼-建筑装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)				备注
								定额人工费	人工费价差	定额机械费	机械费价差	
9	010302001008	泥浆护壁成孔灌注桩	灌注桩成孔，地层情况详见图纸，桩长53-55m，桩径800mm，成孔方法由施工单位选定，含试桩成孔、顶部超钻、钢护筒、泥浆池建造、泥浆外运等	m3	255.47	396.76	101360.28	15841.69	15100.83	24410.16	830.28	
		0104 砌筑工程					301583	32021	30531	1360	916	
10	010401001002	砖基础	MU15烧结页岩实心砖，M7.5水泥砂浆砌筑，室内地坪下60处做20厚聚合物水泥防水砂浆防潮层	m3	23.32	500.28	11666.53	992.73	946.56	62.26	42.21	
11	010401008004	填充墙	MU10烧结页岩多孔砖(容重不大于14 kN/m)，M5混合砂浆砌筑，240墙	m3	693.83	417.85	289916.87	31028.08	29584.91	1297.46	874.23	
		0105 混凝土及钢筋混凝土工程					1763750	103696	98706	32033	-2220	
12	010501001002	垫层	商品砼，C15	m3	19.03	412.36	7847.21	375.65	358.14	18.08	-1.33	
13	010501005002	桩承台基础	商品砼，C30	m3	121.30	477.37	57904.98	1408.29	1342.79	31.54	-4.85	
14	010501006002	设备基础	商品砼，C25	m3	0.82	456.05	373.96	9.52	9.08	0.21	-0.03	
15	010502001002	矩形柱	商品砼，C30	m3	133.24	540.73	72046.87	5219.01	4976.51	57.29	-7.99	
16	010502002002	构造柱	商品砼，C25	m3	35.35	568.69	20103.19	2537.78	2419.71	23.33	-3.18	
17	010503001002	基础梁	商品砼，C30	m3	57.09	484.10	27637.27	749.02	713.63	24.55	-3.43	
18	010503002002	矩形梁	商品砼，C30	m3	404.11	505.60	204318.02	8862.13	8449.94	173.77	-24.25	
19	010503004001	圈梁	商品砼，C25	m3	17.21	517.44	8905.14	592.02	564.49	11.36	-1.55	
20	010503005002	过梁	商品砼，C25	m3	12.12	517.44	6271.37	416.93	397.54	8.00	-1.09	
本页小计							808352	68033	64864	26118	1699	

分部分项工程量清单与计价表

单位工程（专业）：后勤楼-建筑装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)				备注
								定额人工费	人工费价差	定额机械费	机械费价差	
21	010505003003	平板	平板，商品砼，C30	m3	309.70	514.92	159470.72	6327.17	6029.86	312.80	-27.87	
22	010505003004	平板	斜屋板，商品砼，C30，含屋顶检修上人孔	m3	141.76	514.92	72995.06	2896.16	2760.07	143.18	-12.76	
23	010505006002	栏板	商品砼，C25	m3	4.30	582.58	2505.09	272.92	260.19	2.84	-0.39	
24	010505007002	天沟（檐沟）、挑檐板	商品砼，C30	m3	44.82	577.89	25901.03	1773.08	1690.61	107.12	-8.07	
25	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	商品砼，C30	m3	29.95	538.05	16114.60	985.36	939.23	21.86	-2.40	
26	010506001002	直形楼梯	商品砼，C30	m2	55.01	127.40	7008.27	414.23	394.42	8.25	-1.10	
27	010507005002	扶手、压顶	翻边，商品砼，C25	m3	1.00	593.77	593.77	62.35	59.45	0.66	-0.09	
28	010507007002	其他构件	窗洞边框，商品砼，C25	m3	12.11	582.31	7051.77	827.96	789.45	7.99	-1.09	
29	010507007003	其他构件	电梯基坑，商品砼，C30	m3	2.00	513.12	1026.24	48.04	45.80	0.92	-0.12	
30	010515001004	现浇构件钢筋	螺纹钢箍筋，HRB400，采用E55系列电焊条	t	30.280	4886.10	147951.11	13437.05	12812.07	1542.77	237.70	
31	010515001005	现浇构件钢筋	HRB400，采用E55系列电焊条	t	121.140	4420.07	535447.28	26722.27	25479.38	9303.55	-426.41	
32	010515001006	现浇构件钢筋	HPB300	t	5.000	5018.98	25094.90	2218.80	2115.60	254.75	39.25	
33	010516002002	预埋铁件	各种预埋铁件，含刷漆防腐等	t	5.000	9917.24	49586.20	7825.00	7433.00	8586.50	-1246.50	
34	010515004003	钢筋笼	灌注桩钢筋笼，HRB400，采用E55系列电焊条	t	48.384	4531.30	219242.42	10673.03	10176.61	9235.54	-697.21	
35	010515004004	钢筋笼	灌注桩钢筋笼箍筋，HRB400，采用E55系列电焊条	t	9.336	5128.62	47880.80	4592.57	4378.96	1782.06	-134.53	
本页小计							1317869	79076	75365	31311	-2282	

分部分项工程量清单与计价表

单位工程（专业）：后勤楼-建筑装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)				备注
								定额人工费	人工费价差	定额机械费	机械费价差	
36	010507001003	散水、坡道	散水宽800，种植散水，做法参国标图集12J003第A2页6B： 1、250-300厚种植土； 2、60厚C20细石砼，随打随磨； 3、撒1:1水泥砂子压实赶光； 4、150厚粒径10-40卵石灌M2.5混合砂； 5、素土夯实，向外坡3%-5%； 6、与建筑结合处聚乙烯泡沫塑料，密封膏嵌缝。	m2	119.52	95.54	11418.94	2151.36	2031.84	180.48	32.27	
37	010507001004	散水、坡道	坡道，做法参国标图集12J003第A7页3A： 1、30厚1:2水泥砂浆面层，抹深锯齿形礓磋； 2、素水泥浆一道（内掺建筑胶）； 3、150厚C20混凝土； 4、300厚粒径10-40卵石（砾石）灌M2.5混合砂浆； 5、素土夯实。	m2	6.22	210.05	1306.51	200.72	179.94	11.32	5.16	
38	010507004002	台阶	室外台阶，做法参国标图集12J003第B2页5B： 1、40厚花岗岩踏步板和踢面板（石板长≤1000），正、背面及四周边满涂防污剂，灌稀水泥浆擦缝； 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层； 3、上撒素水泥（洒适量清水）； 4、素水泥浆一道（内掺建筑胶）； 5、60厚C20砼，台阶面向外坡1%； 6、300厚粒径10-40卵石（砾石）灌M2.5混合砂浆分两步灌注； 7、素土夯实。	m2	90.35	307.11	27747.39	2097.93	1897.35	182.51	72.28	
		0106 金属结构工程					138654	16176	13891	9367	-180	
本页小计							40473	4450	4109	374	110	

分部分项工程量清单与计价表

单位工程（专业）：后勤楼-建筑装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)				备注
								定额人工费	人工费价差	定额机械费	机械费价差	
39	010604001002	钢梁	轻钢玻璃雨棚钢梁，含制作安装、刷漆防腐等	t	10.339	7267.72	75140.96	7020.18	6037.36	8487.08	-136.58	
40	011506003002	玻璃雨篷	采用8+1.52PVB+8夹胶钢化玻璃，含配件等	M2	103.39	415.11	42918.22	4055.99	3488.38	879.85	-43.42	
41	010607005002	砌块墙钢丝网加固	不同墙体交接处加设不小于300宽的0.5厚六角钢丝网	m2	1500.00	13.73	20595.00	5100.00	4365.00			
		0108 门窗工程					230214	5927	5096			
42	010801004005	木质防火门	乙级防火木门，乙FM1521，洞口尺寸1500*2100，含五金配件	樘	5	1193.32	5966.60	150.00	129.00			
43	010801004006	木质防火门	乙级防火木门，乙FM1821，洞口尺寸1800*2100，含五金配件	樘	2	1430.20	2860.40	60.00	51.60			
44	010802003001	钢质防火门	不锈钢甲级防火门，甲FM1021，洞口尺寸1000*2100，含五金配件	樘	3	1178.46	3535.38	109.68	94.26			
45	010802003002	钢质防火门	不锈钢甲级防火门，甲FM1521，洞口尺寸1500*2100，含五金配件	樘	2	1767.68	3535.36	109.68	94.26			
46	010802003003	钢质防火门	不锈钢乙级防火门，乙FM1518，洞口尺寸1500*1800，含五金配件	樘	1	1399.06	1399.06	47.01	40.39			
47	010802001007	金属（塑钢）门	100系列墨蓝色隔热铝合金地弹门，LM1021，洞口尺寸1000*2100，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃，含五金配件	樘	2	1297.80	2595.60					
48	010802001008	金属（塑钢）门	100系列墨蓝色隔热铝合金地弹门，LM1537，洞口尺寸1500*3700，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃，含五金配件	樘	2	3113.04	6226.08	203.40	174.90			
49	010802001009	金属（塑钢）门	100系列墨蓝色隔热铝合金地弹门，LM1737，洞口尺寸1720*3700，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃，含五金配件	樘	1	3569.62	3569.62	116.62	100.27			
本页小计							168342	16973	14575	9367	-180	

分部分项工程量清单与计价表

单位工程（专业）：后勤楼-建筑装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)				备注
								定额人工费	人工费价差	定额机械费	机械费价差	
50	010802001010	金属（塑钢）门	100系列墨蓝色隔热铝合金地弹门，MC2221，洞口尺寸2200*2100，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃，含五金配件	樘	1	2024.13	2024.13	64.84	55.76			
51	010802001011	金属（塑钢）门	100系列墨蓝色隔热铝合金地弹门，MC5437，洞口尺寸5400*3700，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃，含五金配件	樘	1	9912.04	9912.04	257.03	221.07			
52	010802001012	金属（塑钢）门	100系列墨蓝色隔热铝合金地弹门，LM3237，洞口尺寸3285*3700，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃，含五金配件	樘	2	8705.37	17410.74	483.38	415.72			
53	010802001013	金属（塑钢）门	100系列墨蓝色隔热铝合金地弹门，LM2637，洞口尺寸2610*3700，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃，含五金配件	樘	6	5103.48	30620.88	916.80	788.40			
54	010807001046	金属（塑钢、断桥）窗	86系列墨蓝色隔热铝合金平开窗，C0725，洞口尺寸700*2500，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃	樘	2	876.06	1752.12	47.62	40.98			
55	010807001047	金属（塑钢、断桥）窗	86系列墨蓝色隔热铝合金平开窗，C0813，洞口尺寸800*1300，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃	樘	2	567.87	1135.74	35.22	30.28			
56	010807001048	金属（塑钢、断桥）窗	86系列墨蓝色隔热铝合金平开窗，C0825，洞口尺寸800*2500，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃	樘	36	1001.21	36043.56	979.92	842.40			
57	010807001049	金属（塑钢、断桥）窗	86系列墨蓝色隔热铝合金推拉窗，C7034，洞口尺寸7000*3400，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃	樘	4	10791.04	43164.16	929.44	799.60			
58	010807001050	金属（塑钢、断桥）窗	86系列墨蓝色隔热铝合金推拉窗，C2874，洞口尺寸2800*7400，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃	樘	1	9443.99	9443.99	204.07	175.57			
本页小计							151507	3918	3370			

分部分项工程量清单与计价表

单位工程（专业）：后勤楼-建筑装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)				备注
								定额人工费	人工费价差	定额机械费	机械费价差	
59	010807001051	金属（塑钢、断桥）窗	86系列墨蓝色隔热铝合金推拉窗，C1829，洞口尺寸1800*2900，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃	樘	1	2450.58	2450.58	53.99	46.44			
60	010807001052	金属（塑钢、断桥）窗	86系列墨蓝色隔热铝合金推拉窗，C4015，洞口尺寸4000*1500，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃	樘	1	2904.23	2904.23	65.21	56.10			
61	010807001053	金属（塑钢、断桥）窗	86系列墨蓝色隔热铝合金推拉窗，C5436，洞口尺寸5400*3600，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃	樘	1	8886.27	8886.27	192.39	165.52			
62	010807001054	金属（塑钢、断桥）窗	86系列墨蓝色隔热铝合金推拉窗，C1828，洞口尺寸1800*2800，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃	樘	1	2370.87	2370.87	52.30	44.99			
63	010807001055	金属（塑钢、断桥）窗	86系列墨蓝色隔热铝合金推拉窗，C4030，洞口尺寸4000*3000，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃	樘	1	5544.47	5544.47	120.89	104.01			
64	010807001056	金属（塑钢、断桥）窗	86系列墨蓝色隔热铝合金推拉窗，二层含百叶，C1725，洞口尺寸1720*2500，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃	樘	2	2015.97	4031.94	87.78	75.54			
65	010807003002	金属百叶窗	铝合金防雨百叶	m2	75.88	299.94	22759.45	639.67	549.37			
66	010807004002	金属纱窗	外墙安装纱窗，满足设计要求	m2	1.00	70.94	70.94					
		0109 屋面及防水工程					308917	29507	27516	3931	126	
67	010901001002	瓦屋面	1、挂平瓦（双股铜丝绑扎牢固），水泥砂浆坐浆； 2、钢制挂瓦条(热镀锌处理）30x30（h），中距按瓦材规格（焊接）； 3、钢制顺水条(热镀锌处理）30x30（h），@500（焊接）。	m2	1091.85	96.80	105691.08	7282.64	6933.25	2281.97	-371.23	
本页小计							154710	8495	7975	2282	-371	

分部分项工程量清单与计价表

单位工程（专业）：后勤楼-建筑装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)				备注
								定额人工费	人工费价差	定额机械费	机械费价差	
68	010902001003	屋面卷材防水	干铺油毡隔离层一道	m2	1235.10	3.38	4174.64	617.55	592.85			
69	010902001004	屋面卷材防水	一道1.5PMH高密度聚乙烯自粘性胶膜防水卷材(转角处附加一道)	m2	1235.10	46.38	57283.94	3297.72	3149.51			
70	010902002002	屋面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料	m2	1019.60	40.06	40845.18	2059.59	1967.83			
71	010902003004	屋面刚性层	檐沟，30厚C20细石混凝土随打随抹平	m2	215.50	29.66	6391.73	1010.70	963.29	114.22	25.86	
72	010902003005	屋面刚性层	屋面，50厚C20细石混凝土保护层(内配Φ6@150双向)6mx6m分隔缝，缝宽,20，密封胶嵌缝	m2	1019.60	55.21	56292.12	7351.32	7014.85	948.23	193.72	
73	011101006006	屋面找平层	20厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	1019.60	13.83	14101.07	3313.70	2854.88	183.53	112.16	
74	011101006007	屋面找平层	20厚1:3水泥砂浆找平	m2	1091.85	13.38	14608.95	3548.51	3057.18	196.53	120.10	
75	011101006008	屋面找平层	LC5.0轻集料混凝土2%找坡（起点厚度30）随打随抹平	m2	1019.60	8.73	8901.11	958.42	917.64	193.72	40.78	
76	011101006009	屋面找平层	LC5.0轻集料混凝土2%找坡（起点厚度10）随打随抹平	m2	215.50	2.91	627.11	66.81	64.65	12.93	4.31	
		0110 保温、隔热、防腐工程					118452	14307	12312	152	71	
77	011001001002	保温隔热屋面	65厚挤塑聚苯板保温层	m2	943.43	54.34	51265.99	3113.32	2679.34	18.87	9.43	
78	011001003004	保温隔热墙面	1、5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网（锚栓固定）； 2、40厚岩棉板（A级）； 3、胶黏剂（黏贴面积不得小于保温板面积的95%）；	m2	821.65	65.43	53760.56	8955.99	7707.08	106.81	49.30	
本页小计							308252	34294	30969	1775	556	

分部分项工程量清单与计价表

单位工程（专业）：后勤楼-建筑装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)				备注
								定额人工费	人工费价差	定额机械费	机械费价差	
79	011001003005	保温隔热墙面	1、第二遍抗裂砂浆（3mm）； 2、锚固件安装，与基层墙体锚固@300固定； 3、第一遍抗裂砂浆（3mm），抹后随即压入网格布； 4、40厚岩棉板（A级）； 5、胶黏剂（黏贴面积不得小于保温板面积的95%）；	m2	191.43	66.96	12818.15	2086.59	1795.61	24.89	11.49	
80	011001003006	保温隔热墙面	5厚聚合物水泥防水砂浆（干粉类）复合耐碱玻纤网（锚栓固定）	m2	27.80	21.86	607.71	151.51	130.38	1.11	0.83	
		0111 楼地面装饰工程					84687	15746	13669	783	376	
81	011101001003	水泥砂浆楼地面	1、20厚1:2.5水泥砂浆； 2、水泥砂浆一道（内掺建筑胶）；	m2	1018.08	16.75	17052.84	4377.74	3766.90	183.25	111.99	
82	011101001004	水泥砂浆楼地面	1、15厚1：2.5水泥砂浆； 2、35厚C15细石砼；	m2	655.29	40.12	26290.23	6212.15	5340.61	406.28	137.61	
83	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水层	m2	655.29	40.06	26250.92	1323.69	1264.71			
84	011101006010	地面找平层	1、最薄处30厚1:3水泥砂浆找坡层抹平； 2、水泥浆一道（内掺建筑胶）。	m2	655.29	17.84	11690.37	2588.40	2227.99	170.38	111.40	
85	011105001002	水泥砂浆踢脚线	1、6厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光； 2、素水泥浆一道； 3、6厚1:3水泥砂浆打底划出纹道。	m2	93.16	36.53	3403.13	1243.69	1068.55	23.29	14.91	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					214206	67735	58198	962	615	
86	011201001003	墙面一般抹灰	内墙面：15厚1:2.5石灰膏砂浆打底分层抹平	m2	4712.91	22.42	105663.44	32943.24	28277.46	801.19	518.42	
87	011201001004	墙面一般抹灰	外墙：9厚1：3水泥砂浆找平层；界面剂一道。	m2	1609.62	22.07	35524.31	13649.58	11734.13	160.96	96.58	
本页小计							239301	64577	55606	1771	1003	

分部分项工程量清单与计价表

单位工程（专业）：后勤楼-建筑装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)				备注
								定额人工费	人工费价差	定额机械费	机械费价差	
88	011204003002	块料墙面	1、外墙软陶瓷砖(240x60)面层； 2、5厚专用面砖粘结剂。	m2	849.44	85.96	73017.86	21142.56	18186.51			
		0113 天棚工程					72585	24195	20760	470	294	
89	011301001002	天棚抹灰	1、2厚纸筋灰罩面； 2、5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道； 3、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）。	m2	2936.29	24.72	72585.09	24195.03	20759.57	469.81	293.63	
		0114 油漆、涂料、裱糊工程					19710					
90	011407001002	墙面喷刷涂料	外墙真石漆： 1、罩面涂料一遍； 2、涂饰第二遍面层涂料（透明）； 3、涂饰面层涂料（透明）； 4、喷主层涂料； 5、辊、刷或喷底层涂料； 6、满刮柔性耐水腻子磨平。	m2	219.00	90.00	19710.00					
		0115 其他装饰工程					133807	6579	5688	601	-67	
91	011503001009	金属扶手、栏杆、栏板	坡道扶手，做法参12J926第H1页1：高900和高650处Φ40*2不锈钢管扶手，Φ40*3不锈钢管立柱，Φ20*3不锈钢管横杆，含刷漆、埋件，具体详见图集	m	8.00	355.53	2844.24	230.40	198.16	33.04	-4.00	
92	011503001010	金属扶手、栏杆、栏板	楼梯扶手，高900，做法参15J403-1第B15页A4做法：150*50木扶手，Φ28钢材立柱，含刷漆、埋件等	m	17.00	267.89	4554.13	524.45	451.01	272.68	-42.67	
93	011503001011	金属扶手、栏杆、栏板	护窗栏杆，高900，做法参15J403-1第B15页A4做法：150*50木扶手，Φ28钢材立柱，含刷漆、埋件等	m	5.80	267.89	1553.76	178.93	153.87	93.03	-14.56	
本页小计							174265	46271	39749	869	232	

分部分项工程量清单与计价表

单位工程（专业）：后勤楼-建筑装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)				备注
								定额人工费	人工费价差	定额机械费	机械费价差	
94	011503001012	金属扶手、栏杆、栏板	护窗栏杆，高900，60X80深灰色彩铝栏杆，40X40深灰色彩铝栏杆，间距110,80*5预埋铁件通长布置	m	10.00	235.14	2351.40	288.00	247.70	25.40	-2.60	
95	011503001013	金属扶手、栏杆、栏板	空调栏杆，40X40深灰色彩铝栏杆及立杆，具体详见图纸	m	16.36	190.34	3113.96	471.17	405.24	41.55	-4.25	
96	011503005001	金属靠墙扶手	楼梯靠墙扶手，做法参15J403-1第E3页K1：Φ50木扶手，Φ30*2不锈钢连接，含埋件等	m	17.00	90.55	1539.35	344.25	296.14	42.67	-6.63	
97	011503008001	玻璃栏板	玻璃栏板栏杆，高度1080，做法参图集11J508第A14页6，含埋件等	m	31.20	298.81	9322.87	2101.32	1807.10	71.76	-7.18	
98	01B004	预埋空调管	DN50PVC管	个	15	37.18	557.70	225.75	215.25			
99	01B005	排水沟	一层排水沟，尺寸300*350，沟内1:2水泥砂浆内掺5%防水剂，面贴300*300釉面砖，350宽不锈钢盖板，具体详见图纸	m	59.50	249.60	14851.20	1797.50	1552.95	16.66	11.90	
100	01B006	排水沟	二层排水沟，尺寸300*300，沟内1:2水泥砂浆内掺5%防水剂，面贴300*300釉面砖，350宽不锈钢盖板，具体详见图纸	m	15.00	239.37	3590.55	410.10	354.45	3.90	2.70	
101	01B007	铝合金装饰柱	木色铝合金装饰柱，尺寸150*360，厚度3mm	m	357.00	250.00	89250.00					
102	01B008	屋面检修孔	含盖板及埋件等，具体构造详见图纸	个	1	218.18	218.18	7.50	6.45			
103	01B009	沉降观测点	具体样式详见图纸	个	6	10.00	60.00					
本页小计							124855	5646	4885	202	-6	
合　计							4473653	405718	371519	150784	3117	

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：后勤楼-建筑装饰工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
		0101 土石方工程												
1	010101002002	挖一般土方 土类别综合，基础土方开挖，挖土深度由施工单位根据图纸自行确定，放坡根据现场开挖条件及设计单位意见确定	m3	2039.31	1.89	1.75		2.25	0.05	0.88	0.35		7.17	14622
	1-33	反铲挖掘机挖三类土 深度2m以内	m3	2039.31	1.89	1.75		2.25	0.05	0.88	0.35		7.17	14622
2	010103001003	回填方 一层底板下回填土方，利用开挖土方回填，回填满足设计及相关规范要求	m3	1774.20	5.36	4.96		0.44	-0.06	1.23	0.49		12.42	22036
	1-18	人工就地回填土 夯实	m3	1774.2	5.36	4.96		0.44	-0.06	1.23	0.49		12.42	22036
3	010103001004	回填方 一层底板下回填土方，外购塘渣，运距自定，回填满足规范要求回填满足设计及相关规范要求	m3	1631.46	2.32	2.15	39.06	0.44	-0.06	0.59	0.23		44.73	72975
		外购塘渣	m3	1875.241		0.00	33.98		0.00				33.98	63721
	1-19	人工借土回填夯实	m3	1631.46	2.32	2.15		0.44	-0.06	0.59	0.23		5.67	9250
		0103 桩基工程												
4	010301004003	截（凿）桩头 灌注桩桩头凿除，桩径700mm，高1.5m，砼等级C35，有钢筋，含桩头弃渣	根	34	50.96	48.59	7.43	15.90	1.65	14.18	5.68		144.39	4909
	2-157	凿钻孔灌注混凝土桩头 桩径800mm以内	个	34	50.74	48.38	1.71	4.55	0.64	11.73	4.70		122.45	4163
	1-91	挖掘机挖碴装车	m3	19.617	0.19	0.18		6.19	0.17	1.35	0.54		8.62	169
	1-92换	汽车运碴 5km内	m3	19.617	0.19	0.18		13.48	1.58	2.90	1.16		19.49	382

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：后勤楼-建筑装饰工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
		垃圾处置费	m3	19.617		0.00	9.91		0.00				9.91	194
5	010301004004	截（凿）桩头 灌注桩桩头凿除，桩径800mm，高1.5m，砼等级C35，有钢筋，含桩头弃渣	根	9	87.58	83.50	11.69	25.99	2.89	24.09	9.65		245.39	2209
	2-158	凿钻孔灌注混凝土桩头 桩径800mm以上	个	9	87.29	83.23	4.22	11.17	1.57	20.89	8.37		216.74	1951
	1-91	挖掘机挖碴装车	m3	6.782	0.19	0.18		6.19	0.17	1.35	0.54		8.62	58
	1-92换	汽车运碴 5km内	m3	6.782	0.19	0.18		13.48	1.58	2.90	1.16		19.49	132
		垃圾处置费	m3	6.782		0.00	9.91		0.00				9.91	67
6	010302001005	泥浆护壁成孔灌注桩 混凝土灌注桩浇筑，桩长53-55m，桩径700mm，C35水下商品砼，含试桩浇筑、桩顶超浇等	m3	719.30	9.28	8.84	577.18		0.00	1.97	0.79		598.06	430185
	2-84换	钻孔桩灌注商品混凝土	m3	738.917	9.03	8.61	561.86		0.00	1.92	0.77		582.19	430190
7	010302001006	泥浆护壁成孔灌注桩 灌注桩成孔，地层情况详见图纸，桩长53-55m，桩径700mm，成孔方法由施工单位选定，含试桩成孔、顶部超钻、钢护筒、泥浆池建造、泥浆外运等	m3	731.07	62.01	59.11	130.02	95.55	3.25	33.43	13.39		396.76	290059
	2-52	转盘式钻孔桩机成孔 桩径800mm以内	m3	731.07	60.46	57.64	31.38	95.53	3.23	33.10	13.26		294.60	215373
	2-92换	泥浆池建造和拆除	m3	731.07	1.55	1.47	3.64	0.02	0.02	0.33	0.13		7.16	5234
		泥浆处置费	m3	731.07		0.00	95.00		0.00				95.00	69452

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：后勤楼-建筑装饰工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
8	010302001007	泥浆护壁成孔灌注桩 混凝土灌注桩浇筑，桩长53-55m，桩径800mm，C35水下商品砼，含试桩浇筑、桩顶超浇等	m3	248.69	9.28	8.84	577.18		0.00	1.97	0.79		598.06	148732
	2-84换	钻孔桩灌注商品混凝土	m3	255.472	9.03	8.61	561.86		0.00	1.92	0.77		582.19	148734
9	010302001008	泥浆护壁成孔灌注桩 灌注桩成孔，地层情况详见图纸，桩长53-55m，桩径800mm，成孔方法由施工单位选定，含试桩成孔、顶部超钻、钢护筒、泥浆池建造、泥浆外运等	m3	255.47	62.01	59.11	130.02	95.55	3.25	33.43	13.39		396.76	101360
	2-52	转盘式钻孔桩机成孔 桩径800mm以内	m3	255.47	60.46	57.64	31.38	95.53	3.23	33.10	13.26		294.60	75261
	2-92换	泥浆池建造和拆除	m3	255.47	1.55	1.47	3.64	0.02	0.02	0.33	0.13		7.16	1829
		泥浆处置费	m3	255.47		0.00	95.00		0.00				95.00	24270
		0104 砌筑工程												
10	010401001002	砖基础 MU15烧结页岩实心砖，M7.5水泥砂浆砌筑，室内地坪下60处做20厚聚合物水泥防水砂浆防潮层	m3	23.32	42.57	40.59	399.19	2.67	1.81	9.60	3.85		500.28	11667
	3-15换	烧结普通砖基础~水泥砂浆M7.5	m3	23.32	42.57	40.59	380.23	2.23	1.49	9.51	3.81		480.43	11204
	7-40	砖基础上防水砂浆防潮层	m2	51.822		0.00	8.53	0.20	0.14	0.04	0.02		8.93	463
11	010401008004	填充墙 MU10烧结页岩多孔砖(容重不大于14kN/m)，M5混合砂浆砌筑，240墙	m3	693.83	44.72	42.64	313.51	1.87	1.26	9.89	3.96		417.85	289917
	3-59换	砌烧结多孔砖墙 厚1砖~混合砂浆M5.0	m3	693.83	44.72	42.64	313.51	1.87	1.26	9.89	3.96		417.85	289917
		0105 混凝土及钢筋混凝土工程												

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：后勤楼-建筑装饰工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
12	010501001002	垫层 商品砼，C15	m3	19.03	19.74	18.82	366.77	0.95	-0.07	4.39	1.76		412.36	7847
	4-73换	C10现浇泵送商品砼基础垫层浇捣	m3	19.03	19.74	18.82	366.77	0.95	-0.07	4.39	1.76		412.36	7847
13	010501005002	桩承台基础 商品砼，C30	m3	121.30	11.61	11.07	450.94	0.26	-0.04	2.52	1.01		477.37	57905
	4-75换	C20现浇泵送商品砼及钢筋砼基础浇捣~泵送商品混凝土C30	m3	121.3	11.61	11.07	450.94	0.26	-0.04	2.52	1.01		477.37	57905
14	010501006002	设备基础 商品砼，C25	m3	0.82	11.61	11.07	429.62	0.26	-0.04	2.52	1.01		456.05	374
	4-75换	C20现浇泵送商品砼及钢筋砼基础浇捣~泵送商品混凝土C25	m3	0.82	11.61	11.07	429.62	0.26	-0.04	2.52	1.01		456.05	374
15	010502001002	矩形柱 商品砼，C30	m3	133.24	39.17	37.35	452.07	0.43	-0.06	8.40	3.37		540.73	72047
	4-79换	C20现浇泵送商品砼矩形柱、异形柱、圆形柱浇捣~泵送商品混凝土C30	m3	133.24	39.17	37.35	452.07	0.43	-0.06	8.40	3.37		540.73	72047
16	010502002002	构造柱 商品砼，C25	m3	35.35	71.79	68.45	406.35	0.66	-0.09	15.37	6.16		568.69	20103
	4-80换	C20现浇泵送商品砼构造柱浇捣	m3	35.35	71.79	68.45	406.35	0.66	-0.09	15.37	6.16		568.69	20103
17	010503001002	基础梁 商品砼，C30	m3	57.09	13.12	12.50	454.08	0.43	-0.06	2.88	1.15		484.10	27637
	4-82换	C20现浇泵送商品砼基础梁浇捣~泵送商品混凝土C30	m3	57.09	13.12	12.50	454.08	0.43	-0.06	2.88	1.15		484.10	27637
18	010503002002	矩形梁 商品砼，C30	m3	404.11	21.93	20.91	455.75	0.43	-0.06	4.74	1.90		505.60	204318

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：后勤楼-建筑装饰工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
	4-83换	C20现浇泵送商品砼单梁、连续梁、异形梁、弧形梁、吊车梁浇捣~泵送商品混凝土C30	m3	404.11	21.93	20.91	455.75	0.43	-0.06	4.74	1.90		505.60	204318
19	010503004001	圈梁 商品砼，C25	m3	17.21	34.40	32.80	439.25	0.66	-0.09	7.44	2.98		517.44	8905
	4-84换	C20现浇泵送商品砼圈、过梁、拱形梁浇捣~泵送商品混凝土C25	m3	17.21	34.40	32.80	439.25	0.66	-0.09	7.44	2.98		517.44	8905
20	010503005002	过梁 商品砼，C25	m3	12.12	34.40	32.80	439.25	0.66	-0.09	7.44	2.98		517.44	6271
	4-84换	C20现浇泵送商品砼圈、过梁、拱形梁浇捣~泵送商品混凝土C25	m3	12.12	34.40	32.80	439.25	0.66	-0.09	7.44	2.98		517.44	6271
21	010505003003	平板 平板，商品砼，C30	m3	309.70	20.43	19.47	467.73	1.01	-0.09	4.55	1.82		514.92	159471
	4-86换	C20现浇泵送商品砼板浇捣~泵送商品混凝土C30	m3	309.7	20.43	19.47	467.73	1.01	-0.09	4.55	1.82		514.92	159471
22	010505003004	平板 斜屋板，商品砼，C30，含屋顶检修上人孔	m3	141.76	20.43	19.47	467.73	1.01	-0.09	4.55	1.82		514.92	72995
	4-86换	C20现浇泵送商品砼板浇捣~泵送商品混凝土C30	m3	141.76	20.43	19.47	467.73	1.01	-0.09	4.55	1.82		514.92	72995
23	010505006002	栏板 商品砼，C25	m3	4.30	63.47	60.51	438.97	0.66	-0.09	13.61	5.45		582.58	2505
	4-98换	C20现浇泵送商品砼栏板、翻檐浇捣~泵送商品混凝土C25	m3	4.3	63.47	60.51	438.97	0.66	-0.09	13.61	5.45		582.58	2505
24	010505007002	天沟（檐沟）、挑檐板 商品砼，C30	m3	44.82	39.56	37.72	485.93	2.39	-0.18	8.90	3.57		577.89	25901

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：后勤楼-建筑装饰工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
	4-99换	C20现浇泵送商品砼檐沟、挑檐浇捣~泵送商品混凝土C30	m3	44.82	39.56	37.72	485.93	2.39	-0.18	8.90	3.57		577.89	25901
25	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板 商品砼，C30	m3	29.95	32.90	31.36	463.14	0.73	-0.08	7.14	2.86		538.05	16115
	4-97换	C20现浇泵送商品砼阳台浇捣~泵送商品混凝土C30	m3	29.95	32.90	31.36	463.14	0.73	-0.08	7.14	2.86		538.05	16115
26	010506001002	直形楼梯 商品砼，C30	m2	55.01	7.53	7.17	110.29	0.15	-0.02	1.63	0.65		127.40	7008
	4-94换	C20现浇泵送商品砼直形楼梯浇捣~泵送商品混凝土C30	m2	55.01	7.53	7.17	110.29	0.15	-0.02	1.63	0.65		127.40	7008
27	010507005002	扶手、压顶 翻边，商品砼，C25	m3	1.00	62.35	59.45	452.67	0.66	-0.09	13.37	5.36		593.77	594
	4-100换	C20现浇泵送商品砼小型构件浇捣~非泵送商品混凝土C25	m3	1	62.35	59.45	452.67	0.66	-0.09	13.37	5.36		593.77	594
28	010507007002	其他构件 窗洞边框，商品砼，C25	m3	12.11	68.37	65.19	427.66	0.66	-0.09	14.65	5.87		582.31	7052
	4-80换	C20现浇泵送商品砼构造柱浇捣~泵送商品混凝土C25	m3	12.11	68.37	65.19	427.66	0.66	-0.09	14.65	5.87		582.31	7052
29	010507007003	其他构件 电梯基坑，商品砼，C30	m3	2.00	24.02	22.90	458.52	0.46	-0.06	5.20	2.08		513.12	1026
	4-108换	C20现浇泵送商品砼贮水（油）池池底浇捣~泵送商品混凝土C30	m3	1	21.50	20.50	462.96	0.26	-0.04	4.62	1.85		511.65	512
	4-109换	C20现浇泵送商品砼贮水（油）池池壁浇捣~泵送商品混凝土C30	m3	1	26.53	25.30	454.07	0.66	-0.09	5.77	2.31		514.55	515

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：后勤楼-建筑装饰工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
30	010515001004	现浇构件钢筋 螺纹钢箍筋，HRB400，采用E55系列电焊条	t	30.280	443.76	423.12	3813.39	50.95	7.85	104.98	42.05		4886.10	147951
	4-416换	现浇构件 圆钢~螺纹钢HRB400	t	30.28	443.76	423.12	3813.39	50.95	7.85	104.98	42.05		4886.10	147951
31	010515001005	现浇构件钢筋 HRB400，采用E55系列电焊条	t	121.140	220.59	210.33	3827.48	76.80	-3.52	63.11	25.28		4420.07	535447
	4-417换	现浇构件 螺纹钢~螺纹钢HRB400	t	121.14	220.59	210.33	3827.48	76.80	-3.52	63.11	25.28		4420.07	535447
32	010515001006	现浇构件钢筋 HPB300	t	5.000	443.76	423.12	3946.27	50.95	7.85	104.98	42.05		5018.98	25095
	4-416换	现浇构件 圆钢~圆钢HPB300	t	5	443.76	423.12	3946.27	50.95	7.85	104.98	42.05		5018.98	25095
33	010516002002	预埋铁件 各种预埋铁件，含刷漆防腐等	t	5.000	1565.00	1486.60	4422.14	1717.30	-249.30	696.50	279.00		9917.24	49586
	4-433换	预埋铁件 25kg/块以内~螺纹钢HRB400	t	5	1505.00	1435.00	4388.11	1717.30	-249.30	683.77	273.90		9753.78	48769
	14-140	其他金属面 醇酸漆 每增减一遍	t	5	60.00	51.60	34.03		0.00	12.73	5.10		163.46	817
34	010515004003	钢筋笼 灌注桩钢筋笼，HRB400，采用E55系列电焊条	t	48.384	220.59	210.33	3801.63	190.88	-14.41	87.31	34.97		4531.30	219242
	4-422换	桩钢筋笼 螺纹~螺纹钢HRB400	t	48.384	220.59	210.33	3801.63	190.88	-14.41	87.31	34.97		4531.30	219242
35	010515004004	钢筋笼 灌注桩钢筋笼箍筋，HRB400，采用E55系列电焊条	t	9.336	491.92	469.04	3788.26	190.88	-14.41	144.89	58.04		5128.62	47881
	4-421换	桩钢筋笼 圆钢~螺纹钢III级综合~当设计采用III级螺纹钢筋作为箍筋	t	9.336	491.92	469.04	3788.26	190.88	-14.41	144.89	58.04		5128.62	47881

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：后勤楼-建筑装饰工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
36	010507001003	散水、坡道 散水宽800，种植散水，做法参国标图集12J003第A2页6B： 1、250-300厚种植土； 2、60厚C20细石砼，随打随磨； 3、撒1:1水泥砂子压实赶光； 4、150厚粒径10-40卵石灌M2.5混合砂； 5、素土夯实，向外坡3%-5%； 6、与建筑结合处聚乙烯泡沫塑料，密封膏嵌缝。	m2	119.52	18.00	17.00	52.97	1.51	0.27	4.14	1.65		95.54	11419
	1-17	人工就地回填土 松填	m3	28.685	2.44	2.26			0.00	0.52	0.21		5.43	156
	9-58换	混凝土面层墙脚护坡~卵石	m2	119.52	12.21	11.65	35.64	1.49	0.26	2.91	1.16		65.32	7807
	7-93	聚氨酯密封膏嵌缝 断面（20×10mm2）	m	149.4	2.74	2.62	9.75		0.00	0.58	0.23		15.92	2378
	8-8	墙柱面聚苯乙烯泡沫保温板	m2	53.784	3.95	3.40	11.43	0.04	0.03	0.85	0.34		20.04	1078
37	010507001004	散水、坡道 坡道，做法参国标图集12J003第A7页3A： 1、30厚1:2水泥砂浆面层，抹深锯齿形礓磋； 2、素水泥浆一道（内掺建筑胶）； 3、150厚C20混凝土； 4、300厚粒径10-40卵石（砾石）灌M2.5混合砂浆； 5、素土夯实。	m2	6.22	32.27	28.93	136.08	1.82	0.83	7.23	2.89		210.05	1307
	10-127	水泥砂浆礓磋面层	m2	6.22	19.35	16.63	11.22	0.32	0.22	4.17	1.67		53.58	333
	4-73换	C10现浇泵送商品砼基础垫层浇捣~垫层商品混凝土实际采用非泵送	m3	0.933	19.74	18.82	385.04	0.95	-0.07	4.39	1.76		430.63	402
	3-10换	碎石灌浆垫层~卵石	m3	1.866	32.25	30.75	223.68	4.21	2.12	7.74	3.10		303.85	567

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：后勤楼-建筑装饰工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
	1-16	人工原土打夯	m2	6.22	0.28	0.26		0.09	-0.01	0.08	0.03		0.73	5
38	010507004002	台阶 室外台阶，做法参国标图集12J003第B2页5B： 1、40厚花岗岩踏步板和踢面板（石板长≤1000），正、背面及四周边满涂防污剂，灌稀水泥浆擦缝； 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层； 3、上撒素水泥（洒适量清水）； 4、素水泥浆一道（内掺建筑胶）； 5、60厚C20砼，台阶面向外坡1%； 6、300厚粒径10-40卵石（砾石）灌M2.5混合砂浆分两步灌注； 7、素土夯实。	m2	90.35	23.22	21.00	252.56	2.02	0.80	5.36	2.15		307.11	27747
	10B-2换	干硬水泥砂浆铺贴花岗岩楼地面~花岗岩板40	m2	90.35	12.08	10.39	162.35	0.61	0.18	2.69	1.08		189.38	17110
	4-73换	C10现浇泵送商品砼基础垫层浇捣~垫层商品混凝土实际采用非泵送	m3	5.421	19.74	18.82	385.04	0.95	-0.07	4.39	1.76		430.63	2334
	3-10换	碎石灌浆垫层~卵石	m3	27.105	32.25	30.75	223.68	4.21	2.12	7.74	3.10		303.85	8236
	1-16	人工原土打夯	m2	90.35	0.28	0.26		0.09	-0.01	0.08	0.03		0.73	66
		0106 金属结构工程												
39	010604001002	钢梁 轻钢玻璃雨棚钢梁，含制作安装、刷漆防腐等	t	10.339	679.00	583.94	4751.35	820.88	-13.21	318.27	127.49		7267.72	75141
	6-44	焊接H型钢梁、吊车梁制作 1.5t以内	t	10.339	387.00	332.82	4589.07	473.19	-19.37	182.53	73.12		6018.36	62224
	6-80换	二类金属构件运输 10km	t	10.339	6.50	5.59	6.37	29.90	3.73	7.72	3.09		62.90	650

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：后勤楼-建筑装饰工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
	6-101	钢梁安装 3t以内	t	10.339	157.00	135.02	88.20	317.79	2.43	100.75	40.36		841.55	8701
	14-139	其他金属面 醇酸漆 二遍	t	10.339	128.50	110.51	67.71		0.00	27.27	10.92		344.91	3566
40	011506003002	玻璃雨篷 采用8+1.52PVB+8夹胶钢化玻璃，含配件等	M2	103.39	39.23	33.74	319.86	8.51	-0.42	10.13	4.06		415.11	42918
	11-211换	带骨架隐框中空玻璃幕墙面层~夹胶钢化玻璃8+1.52PVB+8	m2	103.39	39.23	33.74	319.86	8.51	-0.42	10.13	4.06		415.11	42918
41	010607005002	砌块墙钢丝网加固 不同墙体交接处加设不小于300宽的0.5厚六角钢丝网	m2	1500.00	3.40	2.91	6.41		0.00	0.72	0.29		13.73	20595
	11-10	墙面钉（贴）钢丝网	m2	1500	3.40	2.91	6.41		0.00	0.72	0.29		13.73	20595
		0108 门窗工程												
42	010801004005	木质防火门 乙级防火木门，乙FM1521，洞口尺寸1500*2100，含五金配件	樘	5	30.00	25.80	1128.60		0.00	6.37	2.55		1193.32	5967
	13-34换	成品木门安装 木质防火门~乙级防火木门1500*2100	扇	5	30.00	25.80	1128.60		0.00	6.37	2.55		1193.32	5967
43	010801004006	木质防火门 乙级防火木门，乙FM1821，洞口尺寸1800*2100，含五金配件	樘	2	30.00	25.80	1365.48		0.00	6.37	2.55		1430.20	2860
	13-34换	成品木门安装 木质防火门~乙级防火木门1800*2100	扇	2	30.00	25.80	1365.48		0.00	6.37	2.55		1430.20	2860
44	010802003001	钢质防火门 不锈钢甲级防火门，甲FM1021，洞口尺寸1000*2100，含五金配件	樘	3	36.56	31.42	1099.62		0.00	7.75	3.11		1178.46	3535
	13-56换	钢质防火门安装~钢质防火门甲级	m2	6.3	17.41	14.96	523.63		0.00	3.69	1.48		561.17	3535

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：后勤楼-建筑装饰工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
45	010802003002	钢质防火门 不锈钢甲级防火门，甲FM1521，洞口尺寸1500*2100，含五金配件	樘	2	54.84	47.13	1649.43		0.00	11.62	4.66		1767.68	3535
	13-56换	钢质防火门安装~钢质防火门甲级	m2	6.3	17.41	14.96	523.63		0.00	3.69	1.48		561.17	3535
46	010802003003	钢质防火门 不锈钢乙级防火门，乙FM1518，洞口尺寸1500*1800，含五金配件	樘	1	47.01	40.39	1297.70		0.00	9.96	4.00		1399.06	1399
	13-56换	钢质防火门安装~钢质防火门乙级	m2	2.7	17.41	14.96	480.63		0.00	3.69	1.48		518.17	1399
47	010802001007	金属（塑钢）门 100系列墨蓝色隔热铝合金地弹门，LM1021，洞口尺寸1000*2100，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃，含五金配件	樘	2		0.00	1297.80		0.00				1297.80	2596
	13-40换	单扇全玻铝合金地弹门安装~断桥成品门	m2	4.2		0.00	618.00		0.00				618.00	2596
48	010802001008	金属（塑钢）门 100系列墨蓝色隔热铝合金地弹门，LM1537，洞口尺寸1500*3700，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃，含五金配件	樘	2	101.70	87.45	2893.65		0.00	21.59	8.65		3113.04	6226
	13-41换	铝合金双扇全玻地弹门安装~断桥成品门	m2	7.2	23.17	19.92	574.91		0.00	4.92	1.97		624.89	4499
	13-101换	铝合金固定窗安装~断桥成品窗	m2	3.9	9.38	8.07	422.55		0.00	1.99	0.80		442.79	1727
49	010802001009	金属（塑钢）门 100系列墨蓝色隔热铝合金地弹门，LM1737，洞口尺寸1720*3700，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃，含五金配件	樘	1	116.62	100.27	3318.05		0.00	24.76	9.92		3569.62	3570
	13-41换	铝合金双扇全玻地弹门安装~断桥成品门	m2	4.128	23.17	19.92	574.91		0.00	4.92	1.97		624.89	2580
	13-101换	铝合金固定窗安装~断桥成品窗	m2	2.236	9.38	8.07	422.55		0.00	1.99	0.80		442.79	990

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：后勤楼-建筑装饰工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
50	010802001010	金属（塑钢）门 100系列墨蓝色隔热铝合金地弹门，MC2221，洞口尺寸2200*2100，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃，含五金配件	樘	1	64.84	55.76	1884.24		0.00	13.77	5.52		2024.13	2024
	13-41换	铝合金双扇全玻地弹门安装~断桥成品门	m2	2.1	23.17	19.92	574.91		0.00	4.92	1.97		624.89	1312
	13-99换	铝合金推拉窗安装~断桥成品窗	m2	1.44	11.24	9.67	470.09		0.00	2.39	0.96		494.35	712
51	010802001011	金属（塑钢）门 100系列墨蓝色隔热铝合金地弹门，MC5437，洞口尺寸5400*3700，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃，含五金配件	樘	1	257.03	221.07	9357.46		0.00	54.58	21.90		9912.04	9912
	13-41换	铝合金双扇全玻地弹门安装~断桥成品门	m2	4.32	23.17	19.92	574.91		0.00	4.92	1.97		624.89	2700
	13-99换	铝合金推拉窗安装~断桥成品窗	m2	5.4	11.24	9.67	470.09		0.00	2.39	0.96		494.35	2669
	13-101换	铝合金固定窗安装~断桥成品窗	m2	10.26	9.38	8.07	422.55		0.00	1.99	0.80		442.79	4543
52	010802001012	金属（塑钢）门 100系列墨蓝色隔热铝合金地弹门，LM3237，洞口尺寸3285*3700，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃，含五金配件	樘	2	241.69	207.86	8183.95		0.00	51.29	20.58		8705.37	17411
	13-41换	铝合金双扇全玻地弹门安装~断桥成品门	m2	8.64	23.17	19.92	574.91		0.00	4.92	1.97		624.89	5399
	13-100换	铝合金平开窗安装~断桥成品窗	m2	5.358	16.93	14.56	509.51		0.00	3.59	1.44		546.03	2926
	13-101换	铝合金固定窗安装~断桥成品窗	m2	20.52	9.38	8.07	422.55		0.00	1.99	0.80		442.79	9086
53	010802001013	金属（塑钢）门 100系列墨蓝色隔热铝合金地弹门，LM2637，洞口尺寸2610*3700，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃，含五金配件	樘	6	152.80	131.40	4773.85		0.00	32.43	13.00		5103.48	30621

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：后勤楼-建筑装饰工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
	13-41换	铝合金双扇全玻地弹门安装~断桥成品门	m2	21.6	23.17	19.92	574.91		0.00	4.92	1.97		624.89	13498
	13-100换	铝合金平开窗安装~断桥成品窗	m2	9.99	16.93	14.56	509.51		0.00	3.59	1.44		546.03	5455
	13-101换	铝合金固定窗安装~断桥成品窗	m2	26.352	9.38	8.07	422.55		0.00	1.99	0.80		442.79	11668
54	010807001046	金属（塑钢、断桥）窗 86系列墨蓝色隔热铝合金平开窗，C0725，洞口尺寸700*2500，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃	樘	2	23.81	20.49	824.68		0.00	5.05	2.03		876.06	1752
	13-100换	铝合金平开窗安装~断桥成品窗	m2	1.96	16.93	14.56	509.51		0.00	3.59	1.44		546.03	1070
	13-101换	铝合金固定窗安装~断桥成品窗	m2	1.54	9.38	8.07	422.55		0.00	1.99	0.80		442.79	682
55	010807001047	金属（塑钢、断桥）窗 86系列墨蓝色隔热铝合金平开窗，C0813，洞口尺寸800*1300，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃	樘	2	17.61	15.14	529.89		0.00	3.73	1.50		567.87	1136
	13-100换	铝合金平开窗安装~断桥成品窗	m2	2.08	16.93	14.56	509.51		0.00	3.59	1.44		546.03	1136
56	010807001048	金属（塑钢、断桥）窗 86系列墨蓝色隔热铝合金平开窗，C0825，洞口尺寸800*2500，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃	樘	36	27.22	23.40	942.50		0.00	5.77	2.32		1001.21	36044
	13-100换	铝合金平开窗安装~断桥成品窗	m2	40.32	16.93	14.56	509.51		0.00	3.59	1.44		546.03	22016
	13-101换	铝合金固定窗安装~断桥成品窗	m2	31.68	9.38	8.07	422.55		0.00	1.99	0.80		442.79	14028
57	010807001049	金属（塑钢、断桥）窗 86系列墨蓝色隔热铝合金推拉窗，C7034，洞口尺寸7000*3400，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃	樘	4	232.36	199.90	10289.64		0.00	49.32	19.82		10791.04	43164

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：后勤楼-建筑装饰工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
	13-99换	铝合金推拉窗安装~断桥成品窗	m2	19.6	11.24	9.67	470.09		0.00	2.39	0.96		494.35	9689
	13-101换	铝合金固定窗安装~断桥成品窗	m2	75.6	9.38	8.07	422.55		0.00	1.99	0.80		442.79	33475
58	010807001050	金属（塑钢、断桥）窗 86系列墨蓝色隔热铝合金推拉窗，C2874，洞口尺寸2800*7400，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃	樘	1	204.07	175.57	9003.62		0.00	43.32	17.41		9443.99	9444
	13-99换	铝合金推拉窗安装~断桥成品窗	m2	5.225	11.24	9.67	470.09		0.00	2.39	0.96		494.35	2583
	13-101换	铝合金固定窗安装~断桥成品窗	m2	15.495	9.38	8.07	422.55		0.00	1.99	0.80		442.79	6861
59	010807001051	金属（塑钢、断桥）窗 86系列墨蓝色隔热铝合金推拉窗，C1829，洞口尺寸1800*2900，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃	樘	1	53.99	46.44	2334.07		0.00	11.47	4.61		2450.58	2451
	13-99换	铝合金推拉窗安装~断桥成品窗	m2	2.7	11.24	9.67	470.09		0.00	2.39	0.96		494.35	1335
	13-101换	铝合金固定窗安装~断桥成品窗	m2	2.52	9.38	8.07	422.55		0.00	1.99	0.80		442.79	1116
60	010807001052	金属（塑钢、断桥）窗 86系列墨蓝色隔热铝合金推拉窗，C4015，洞口尺寸4000*1500，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃	樘	1	65.21	56.10	2763.49		0.00	13.86	5.57		2904.23	2904
	13-99换	铝合金推拉窗安装~断桥成品窗	m2	4.8	11.24	9.67	470.09		0.00	2.39	0.96		494.35	2373
	13-101换	铝合金固定窗安装~断桥成品窗	m2	1.2	9.38	8.07	422.55		0.00	1.99	0.80		442.79	531
61	010807001053	金属（塑钢、断桥）窗 86系列墨蓝色隔热铝合金推拉窗，C5436，洞口尺寸5400*3600，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃	樘	1	192.39	165.52	8471.09		0.00	40.85	16.42		8886.27	8886

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：后勤楼-建筑装饰工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
	13-99换	铝合金推拉窗安装~断桥成品窗	m2	5.4	11.24	9.67	470.09		0.00	2.39	0.96		494.35	2669
	13-101换	铝合金固定窗安装~断桥成品窗	m2	14.04	9.38	8.07	422.55		0.00	1.99	0.80		442.79	6217
62	010807001054	金属（塑钢、断桥）窗 86系列墨蓝色隔热铝合金推拉窗，C1828，洞口尺寸1800*2800，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃	樘	1	52.30	44.99	2258.01		0.00	11.11	4.46		2370.87	2371
	13-99换	铝合金推拉窗安装~断桥成品窗	m2	2.7	11.24	9.67	470.09		0.00	2.39	0.96		494.35	1335
	13-101换	铝合金固定窗安装~断桥成品窗	m2	2.34	9.38	8.07	422.55		0.00	1.99	0.80		442.79	1036
63	010807001055	金属（塑钢、断桥）窗 86系列墨蓝色隔热铝合金推拉窗，C4030，洞口尺寸4000*3000，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃	樘	1	120.89	104.01	5283.58		0.00	25.67	10.32		5544.47	5544
	13-99换	铝合金推拉窗安装~断桥成品窗	m2	4.48	11.24	9.67	470.09		0.00	2.39	0.96		494.35	2215
	13-101换	铝合金固定窗安装~断桥成品窗	m2	7.52	9.38	8.07	422.55		0.00	1.99	0.80		442.79	3330
64	010807001056	金属（塑钢、断桥）窗 86系列墨蓝色隔热铝合金推拉窗，二层含百叶，C1725，洞口尺寸1720*2500，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃	樘	2	43.89	37.77	1921.24		0.00	9.32	3.75		2015.97	4032
	13-99换	铝合金推拉窗安装~断桥成品窗	m2	2.016	11.24	9.67	470.09		0.00	2.39	0.96		494.35	997
	13-101换	铝合金固定窗安装~断桥成品窗	m2	6.584	9.38	8.07	422.55		0.00	1.99	0.80		442.79	2915
	13-102换	铝合金百叶窗安装	m2	0.4	8.43	7.24	281.76		0.00	1.79	0.72		299.94	120
65	010807003002	金属百叶窗 铝合金防雨百叶	m2	75.88	8.43	7.24	281.76		0.00	1.79	0.72		299.94	22759

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：后勤楼-建筑装饰工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
	13-102换	铝合金百叶窗安装	m2	75.88	8.43	7.24	281.76		0.00	1.79	0.72		299.94	22759
66	010807004002	金属纱窗 外墙安装纱窗，满足设计要求	m2	1.00		0.00	70.94		0.00				70.94	71
	13-103换	铝合金纱窗安装~三类人工	m2	1		0.00	70.94		0.00				70.94	71
		0109 屋面及防水工程												
67	010901001002	瓦屋面 1、挂平瓦（双股铜丝绑扎牢固）,水泥砂浆坐浆； 2、钢制挂瓦条(热镀锌处理）30x30（h），中距按瓦材规格（焊接）； 3、钢制顺水条(热镀锌处理）30x30（h），@500（焊接）。	m2	1091.85	6.67	6.35	79.43	2.09	-0.34	1.86	0.74		96.80	105691
	7-13换	屋面角钢条基层上 挂盖水泥彩瓦~角钢镀锌	m2	1091.85	6.67	6.35	79.43	2.09	-0.34	1.86	0.74		96.80	105691
68	010902001003	屋面卷材防水 干铺油毡隔离层一道	m2	1235.10	0.50	0.48	2.25		0.00	0.11	0.04		3.38	4175
	7-47	干铺油毡卷材防水层 一层	m2	1235.1	0.50	0.48	2.25		0.00	0.11	0.04		3.38	4175
69	010902001004	屋面卷材防水 一道1.5PMH高密度聚乙烯自粘性胶膜防水卷材(转角处附加一道)	m2	1235.10	2.67	2.55	40.36		0.00	0.57	0.23		46.38	57284
	7-61换	平面干铺法自粘防水卷材防水层~1.5PMH高密度聚乙烯自粘性胶膜防水卷材	m2	1235.1	2.67	2.55	40.36		0.00	0.57	0.23		46.38	57284
70	010902002002	屋面涂膜防水 1.5厚聚氨酯防水涂料	m2	1019.60	2.02	1.93	35.51		0.00	0.43	0.17		40.06	40845
	7-79	平面聚氨酯溶剂型防水涂料 厚1.5mm以内	m2	1019.6	2.02	1.93	35.51		0.00	0.43	0.17		40.06	40845

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：后勤楼-建筑装饰工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
71	010902003004	屋面刚性层 檐沟，30厚C20细石混凝土随打随抹平	m2	215.50	4.69	4.47	18.30	0.53	0.12	1.11	0.44		29.66	6392
	7-1换	屋面细石砼防水层　厚3cm~非泵送商品混凝土C20	m2	215.5	4.69	4.47	18.30	0.53	0.12	1.11	0.44		29.66	6392
72	010902003005	屋面刚性层 屋面，50厚C20细石混凝土保护层(内配Φ6@150双向)6mx6m分隔缝，缝宽,20，密封胶嵌缝	m2	1019.60	7.21	6.88	37.58	0.93	0.19	1.73	0.69		55.21	56292
	7-1换	屋面细石砼防水层　厚5cm~非泵送商品混凝土C20	m2	1019.6	5.89	5.62	25.89	0.78	0.17	1.42	0.57		40.34	41131
	4-416换	现浇构件 圆钢~圆钢HPB300	t	3.018	443.76	423.12	3946.27	50.95	7.85	104.98	42.05		5018.98	15147
	7-88	建筑油膏嵌缝　断面30×20mm2	m	3.399	1.59	1.52	2.97		0.00	0.34	0.14		6.56	22
73	011101006006	屋面找平层 20厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	1019.60	3.25	2.80	6.47	0.18	0.11	0.73	0.29		13.83	14101
	10-1换	水泥砂浆找平层 20mm厚~水泥砂浆1：2.5	m2	1019.6	3.25	2.80	6.47	0.18	0.11	0.73	0.29		13.83	14101
74	011101006007	屋面找平层 20厚1:3水泥砂浆找平	m2	1091.85	3.25	2.80	6.02	0.18	0.11	0.73	0.29		13.38	14609
	10-1	水泥砂浆找平层 20mm厚	m2	1091.85	3.25	2.80	6.02	0.18	0.11	0.73	0.29		13.38	14609
75	011101006008	屋面找平层 LC5.0轻集料混凝土2%找坡（起点厚度30）随打随抹平	m2	1019.60	0.94	0.90	6.32	0.19	0.04	0.24	0.10		8.73	8901
	8-41	屋面炉（矿）渣混凝土	m3	30.588	31.39	29.93	210.74	6.17	1.55	7.97	3.19		290.94	8899
76	011101006009	屋面找平层 LC5.0轻集料混凝土2%找坡（起点厚度10）随打随抹平	m2	215.50	0.31	0.30	2.11	0.06	0.02	0.08	0.03		2.91	627

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：后勤楼-建筑装饰工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
	8-41	屋面炉（矿）渣混凝土	m3	2.155	31.39	29.93	210.74	6.17	1.55	7.97	3.19		290.94	627
		0110 保温、隔热、防腐工程												
77	011001001002	保温隔热屋面 65厚挤塑聚苯板保温层	m2	943.43	3.30	2.84	47.19	0.02	0.01	0.70	0.28		54.34	51266
	8-35换	屋面挤塑泡沫保温板~挤塑聚苯板保温层65	m2	943.43	3.30	2.84	47.19	0.02	0.01	0.70	0.28		54.34	51266
78	011001003004	保温隔热墙面 1、5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网（锚栓固定）； 2、40厚岩棉板（A级）； 3、胶黏剂（黏贴面积不得小于保温板面积的95%）；	m2	821.65	10.90	9.38	41.68	0.13	0.06	2.34	0.94		65.43	53761
	8-22换	墙柱面耐碱玻纤网格布抗裂砂浆 4mm厚~塑料膨胀锚栓~塑料膨胀锚栓固定	m2	821.65	6.95	5.98	12.75	0.09	0.03	1.49	0.60		27.89	22916
	8-8换	墙柱面聚苯乙烯泡沫保温板~岩棉板（A级）40	m2	821.65	3.95	3.40	28.93	0.04	0.03	0.85	0.34		37.54	30845
79	011001003005	保温隔热墙面 1、第二遍抗裂砂浆（3mm）； 2、锚固件安装，与基层墙体锚固@300固定； 3、第一遍抗裂砂浆（3mm），抹后随即压入网格布； 4、40厚岩棉板（A级）； 5、胶黏剂（黏贴面积不得小于保温板面积的95%）；	m2	191.43	10.90	9.38	43.21	0.13	0.06	2.34	0.94		66.96	12818
	8-22换	墙柱面耐碱玻纤网格布抗裂砂浆 4mm厚~塑料膨胀锚栓~塑料膨胀锚栓固定	m2	191.43	6.95	5.98	14.28	0.09	0.03	1.49	0.60		29.42	5632

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：后勤楼-建筑装饰工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
	8-8换	墙柱面聚苯乙烯泡沫保温板~岩棉板（A级）40	m2	191.43	3.95	3.40	28.93	0.04	0.03	0.85	0.34		37.54	7186
80	011001003006	保温隔热墙面 5厚聚合物水泥防水砂浆（干粉类）复合耐碱玻纤网（锚栓固定）	m2	27.80	5.45	4.69	10.02	0.04	0.03	1.16	0.47		21.86	608
	8-22换	墙柱面耐碱玻纤网格布抗裂砂浆 4mm厚	m2	27.8	5.45	4.69	10.02	0.04	0.03	1.16	0.47		21.86	608
		0111 楼地面装饰工程												
81	011101001003	水泥砂浆楼地面 1、20厚1:2.5水泥砂浆； 2、水泥砂浆一道（内掺建筑胶）；	m2	1018.08	4.30	3.70	7.13	0.18	0.11	0.95	0.38		16.75	17053
	10-3换	水泥砂浆楼地面 20mm厚~水泥砂浆1：2.5	m2	1018.08	4.30	3.70	7.13	0.18	0.11	0.95	0.38		16.75	17053
82	011101001004	水泥砂浆楼地面 1、15厚1：2.5水泥砂浆； 2、35厚C15细石砼；	m2	655.29	9.48	8.15	18.65	0.62	0.21	2.15	0.86		40.12	26290
	10-3换	水泥砂浆楼地面 厚15mm	m2	655.29	3.95	3.40	5.99	0.13	0.10	0.87	0.35		14.79	9692
	10-7换	现浇细石混凝土楼地面 厚35mm~非泵送商品混凝土C15	m2	655.29	5.53	4.75	12.66	0.49	0.11	1.28	0.51		25.33	16598
83	010904002002	楼（地）面涂膜防水 1.5厚聚氨酯防水层	m2	655.29	2.02	1.93	35.51		0.00	0.43	0.17		40.06	26251
	7-79	平面聚氨酯溶剂型防水涂料 厚1.5mm以内	m2	655.29	2.02	1.93	35.51		0.00	0.43	0.17		40.06	26251
84	011101006010	地面找平层 1、最薄处30厚1:3水泥砂浆找坡层抹平； 2、水泥浆一道（内掺建筑胶）。	m2	655.29	3.95	3.40	8.81	0.26	0.17	0.89	0.36		17.84	11690

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：后勤楼-建筑装饰工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
	10-1换	水泥砂浆找平层 厚30mm~107胶纯水泥浆	m2	655.29	3.95	3.40	8.81	0.26	0.17	0.89	0.36		17.84	11690
85	011105001002	水泥砂浆踢脚线 1、6厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光； 2、素水泥浆一道； 3、6厚1:3水泥砂浆打底划出纹道。	m2	93.16	13.35	11.47	7.25	0.25	0.16	2.89	1.16		36.53	3403
	10-61换	水泥砂浆踢脚线~水泥砂浆1：2.5	m2	93.16	13.35	11.47	7.25	0.25	0.16	2.89	1.16		36.53	3403
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程												
86	011201001003	墙面一般抹灰 内墙面：15厚1:2.5石灰膏砂浆打底分层抹平	m2	4712.91	6.99	6.00	7.02	0.17	0.11	1.52	0.61		22.42	105663
	11-1换	石灰砂浆墙面一般抹灰 15+0(mm)~石灰砂浆1：2.5	m2	4712.91	6.99	6.00	7.02	0.17	0.11	1.52	0.61		22.42	105663
87	011201001004	墙面一般抹灰 外墙：9厚1：3水泥砂浆找平层；界面剂一道。	m2	1609.62	8.48	7.29	3.59	0.10	0.06	1.82	0.73		22.07	35524
	11-2换	水泥砂浆墙面一般抹灰 9+0(mm)	m2	1609.62	6.03	5.19	2.70	0.10	0.06	1.30	0.52		15.90	25593
	11-39	干粉型界面剂	m2	1609.62	2.45	2.10	0.89		0.00	0.52	0.21		6.17	9931
88	011204003002	块料墙面 1、外墙软陶瓷砖(240x60)面层； 2、5厚专用面砖粘结剂。	m2	849.44	24.89	21.41	32.26		0.00	5.28	2.12		85.96	73018
	11-57换	干粉型粘结剂粘贴墙面瓷砖(周长650mm以内)~软陶瓷砖240x60	m2	849.44	24.89	21.41	32.26		0.00	5.28	2.12		85.96	73018
		0113 天棚工程												

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：后勤楼-建筑装饰工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
89	011301001002	天棚抹灰 1、2厚纸筋灰罩面； 2、5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道； 3、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）。	m2	2936.29	8.24	7.07	6.66	0.16	0.10	1.78	0.71		24.72	72585
	11-38	素水泥浆 有107胶	m2	2936.29	0.58	0.49	0.77		0.00	0.12	0.05		2.01	5902
	12-4换	混凝土面天棚水泥石灰纸筋砂浆底 纸筋灰面~混合砂浆1：0.5：3	m2	2936.29	7.66	6.58	5.89	0.16	0.10	1.66	0.66		22.71	66683
		0114 油漆、涂料、裱糊工程												
90	011407001002	墙面喷刷涂料 外墙真石漆： 1、罩面涂料一遍； 2、涂饰第二遍面层涂料（透明）； 3、涂饰面层涂料（透明）； 4、喷主层涂料； 5、辊、刷或喷底层涂料； 6、满刮柔性耐水腻子磨平。	m2	219.00		0.00	90.00		0.00				90.00	19710
		真石漆外墙	m2	219		0.00	90.00		0.00				90.00	19710
		0115 其他装饰工程												
91	011503001009	金属扶手、栏杆、栏板 坡道扶手，做法参12J926第H1页1：高900和高650处Φ40*2不锈钢管扶手，Φ40*3不锈钢管立柱，Φ20*3不锈钢管横杆，含刷漆、埋件，具体详见图集	m	8.00	28.80	24.77	288.54	4.13	-0.50	6.99	2.80		355.53	2844
	10-95换	不锈钢栏杆	m	8	28.80	24.77	288.54	4.13	-0.50	6.99	2.80		355.53	2844
92	011503001010	金属扶手、栏杆、栏板 楼梯扶手，高900，做法参15J403-1第B15页A4做法：150*50木扶手，Φ28钢材立柱，含刷漆、埋件等	m	17.00	30.85	26.53	183.04	16.04	-2.51	9.95	3.99		267.89	4554

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：后勤楼-建筑装饰工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
	10-97换	直形硬木扶手 型钢栏杆~硬木扶手150*50	m	17	30.85	26.53	183.04	16.04	-2.51	9.95	3.99		267.89	4554
93	011503001011	金属扶手、栏杆、栏板 护窗栏杆，高900，做法参15J403-1第B15页A4做法：150*50木扶手，Φ28钢材立柱，含刷漆、埋件等	m	5.80	30.85	26.53	183.04	16.04	-2.51	9.95	3.99		267.89	1554
	10-97换	直形硬木扶手 型钢栏杆~硬木扶手150*50	m	5.8	30.85	26.53	183.04	16.04	-2.51	9.95	3.99		267.89	1554
94	011503001012	金属扶手、栏杆、栏板 护窗栏杆，高900，60X80深灰色彩铝栏杆，40X40深灰色彩铝栏杆，间距110,80*5预埋铁件通长布置	m	10.00	28.80	24.77	169.98	2.54	-0.26	6.65	2.66		235.14	2351
	10-96换	铝合金栏杆~铝合金方管60*80*2	m	10	28.80	24.77	169.98	2.54	-0.26	6.65	2.66		235.14	2351
95	011503001013	金属扶手、栏杆、栏板 空调栏杆，40X40深灰色彩铝栏杆及立杆，具体详见图纸	m	16.36	28.80	24.77	125.18	2.54	-0.26	6.65	2.66		190.34	3114
	10-96换	铝合金栏杆~铝合金方管40×40×1.5	m	16.36	28.80	24.77	125.18	2.54	-0.26	6.65	2.66		190.34	3114
96	011503005001	金属靠墙扶手 楼梯靠墙扶手，做法参15J403-1第E3页K1：Φ50木扶手，Φ30*2不锈钢连接，含埋件等	m	17.00	20.25	17.42	44.00	2.51	-0.39	4.83	1.93		90.55	1539
	10-114换	硬木靠墙扶手~硬木扶手Φ50	m	17	20.25	17.42	44.00	2.51	-0.39	4.83	1.93		90.55	1539
97	011503008001	玻璃栏板 玻璃栏板栏杆，高度1080，做法参图集11J508第A14页6，含埋件等	m	31.20	67.35	57.92	150.77	2.30	-0.23	14.78	5.92		298.81	9323
	10-92换	铝合金扶手 钢化玻璃全玻栏板10mm厚~钢化玻璃12	m	31.2	67.35	57.92	150.77	2.30	-0.23	14.78	5.92		298.81	9323

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：后勤楼-建筑装饰工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
98	01B004	预埋空调管 DN50PVC管	个	15	15.05	14.35	3.31		0.00	3.19	1.28		37.18	558
	安10-319	室内穿墙塑料套管 DN50mm以内	个	15	15.05	14.35	1.54		0.00	3.19	1.28		35.41	531
	1431645	塑料管 DN50	m	5.7		0.00	4.66		0.00				4.66	27
99	01B005	排水沟 一层排水沟，尺寸300*350，沟内1:2水泥砂浆内掺5%防水剂，面贴300*300釉面砖，350宽不锈钢盖板，具体详见图纸	m	59.50	30.21	26.10	183.74	0.28	0.20	6.47	2.60		249.60	14851
	10-131换	零星地砖楼地面~釉面砖300*300	m2	59.5	28.70	24.67	39.80	0.20	0.14	6.13	2.46		102.10	6075
	9-71换	地沟铸铁盖板安装 厚30mm以内~不锈钢盖板30	m2	20.825	4.30	4.10	411.25	0.23	0.16	0.96	0.39		421.39	8775
100	01B006	排水沟 二层排水沟，尺寸300*300，沟内1:2水泥砂浆内掺5%防水剂，面贴300*300釉面砖，350宽不锈钢盖板，具体详见图纸	m	15.00	27.34	23.63	179.76	0.26	0.18	5.85	2.35		239.37	3591
	10-131换	零星地砖楼地面~釉面砖300*300	m2	13.5	28.70	24.67	39.80	0.20	0.14	6.13	2.46		102.10	1378
	9-71换	地沟铸铁盖板安装 厚30mm以内~不锈钢盖板30	m2	5.25	4.30	4.10	411.25	0.23	0.16	0.96	0.39		421.39	2212
101	01B007	铝合金装饰柱 木色铝合金装饰柱，尺寸150*360，厚度3mm	m	357.00		0.00	250.00		0.00				250.00	89250
	补009	木色铝合金装饰柱	m	357		0.00	250.00		0.00				250.00	89250
102	01B008	屋面检修孔 含盖板及埋件等，具体构造详见图纸	个	1	7.50	6.45	202.00		0.00	1.59	0.64		218.18	218
	12-64	成品检修孔安装	个	1	7.50	6.45	202.00		0.00	1.59	0.64		218.18	218

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：后勤楼-建筑装饰工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
103	01B009	沉降观测点 具体样式详见图纸	个	6		0.00	10.00		0.00				10.00	60
	补011	沉降观测点	个	6		0.00	10.00		0.00				10.00	60
合 计														4473653

施工组织措施项目清单与计价表

单位工程（专业）：后勤楼-建筑装饰工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费	13.12	97968
2	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.2	1493
3	夜间施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.04	299
4	已完工程及设备保护费	定额人工费+定额机械费	0.05	373
5	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.88	6571
6	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费		
7	工程定位复测费	定额人工费+定额机械费	0.04	299
合计				107004

施工技术措施项目清单与计价表

单位工程（专业）：后勤楼-建筑装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)				备注
								定额人工费	人工费价差	定额机械费	机械费价差	
		0117 措施项目					578806	149035	142059	41174	12541	
1	011701001003	综合脚手架	框架结构，檐口高度20m以内，层高6m以内	m2	2011.85	17.23	34664	8610.72	8208.35	1307.70	261.54	
2	011701006003	满堂脚手架	高度超过3.6m至5.2m以内	m2	1673.37	11.24	18809	6994.69	6660.01	418.34	83.67	
3	Z011701009002	电梯井脚手架	高度10m以内	座	1	1368.88	1369	464.83	443.21	59.31	11.74	
4	011702001004	基础	垫层模板	m2	38.04	41.03	1561	437.46	417.30	28.91	0.76	
5	011702001005	基础	承台基础模板	m2	260.96	33.98	8867	2317.32	2210.33	138.31	20.88	
6	011702001006	基础	设备基础模板	m2	9.12	40.17	366	104.24	99.41	5.84	0.91	
7	011702002003	矩形柱	支撑高度3.6m以内	m2	247.84	42.78	10603	2983.99	2845.20	292.45	49.57	
8	011702002004	矩形柱	支撑高度3.6m至4.6m以内	m2	495.68	45.49	22548	6384.36	6086.95	609.69	104.09	
9	011702003002	构造柱	构造柱模板	m2	346.12	45.22	15652	4430.34	4222.66	425.73	69.22	
10	011702005002	基础梁	矩形	m2	380.62	42.37	16127	3985.09	3798.59	578.54	98.96	
11	011702006004	矩形梁	支撑高度3.6m以内	m2	1498.48	53.56	80259	22522.15	21473.22	2622.34	434.56	
12	011702006005	矩形梁	支撑高度3.6m至4.6m以内	m2	1659.12	58.18	96528	27292.52	26015.00	3168.92	530.92	
13	011702008001	圈梁	圈梁模板	m2	138.38	39.48	5463	1810.01	1726.98	62.27	5.54	
14	011702009002	过梁	过梁模板	m2	160.82	39.48	6349	2103.53	2007.03	72.37	6.43	
本页小计							319164	90441	86214	9791	1679	

施工技术措施项目清单与计价表

单位工程（专业）：后勤楼-建筑装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)				备注
								定额人工费	人工费价差	定额机械费	机械费价差	
15	011702016006	平板	平板，支撑高度3.6m以内	m2	870.51	37.91	33001	8235.02	7852.00	1183.89	191.51	
16	011702016007	平板	平板，支撑高度3.6m至4.6m以内	m2	1780.53	42.08	74925	18766.79	17876.52	2759.82	445.13	
17	011702016008	平板	斜屋板，支撑高度3.6m以内，含屋顶上人检修孔	m2	1213.45	40.63	49302	12632.01	12037.42	1650.29	266.96	
18	011702021002	栏板	栏板模板	m2	54.99	38.30	2106	650.53	619.74	41.24	3.85	
19	011702022002	天沟、檐沟	檐沟模板	m2	377.98	50.94	19254	6516.38	6213.99	366.64	34.02	
20	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	阳台板模板，厚120	m2	256.40	92.44	23702	7386.88	7043.31	556.39	43.59	
21	011702024002	楼梯	直行楼梯模板	m2	55.01	149.92	8247	2247.16	2142.64	184.83	7.15	
22	011702025003	其他现浇构件	翻边模板	m2	20.00	39.48	790	261.60	249.60	9.00	0.80	
23	011702025004	其他现浇构件	窗洞边框模板	m2	150.00	42.78	6417	1806.00	1722.00	177.00	30.00	
24	011702025005	其他现浇构件	电梯基坑模板	m2	10.00	35.30	353	91.40	87.10	10.10	1.70	
25	011703001004	垂直运输	框架结构，檐口高度10.3m，层高4.5m	m2	2011.85	20.65	41545			24443.98	9837.95	
本页小计							259642	58594	55844	31383	10863	
合　计							578806	149035	142059	41174	12541	

措施项目清单综合单价计算表

单位工程（专业）：后勤楼-建筑装饰工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
		0117 措施项目												
1	011701001003	综合脚手架 框架结构，檐口高度20m以内，层高6m以内	m2	2011.85	4.28	4.08	6.62	0.65	0.13	1.05	0.42		17.23	34664
	16-3	综合脚手架 建筑物檐高13m以内 层高6m以内	m2	2011.85	4.28	4.08	6.62	0.65	0.13	1.05	0.42		17.23	34664
2	011701006003	满堂脚手架 高度超过3.6m至5.2m以内	m2	1673.37	4.18	3.98	1.46	0.25	0.05	0.94	0.38		11.24	18809
	16-40	满堂脚手架 基本层3.6m～5.2m	m2	1673.37	4.18	3.98	1.46	0.25	0.05	0.94	0.38		11.24	18809
3	Z011701009002	电梯井脚手架 高度10m以内	座	1	464.83	443.21	234.02	59.31	11.74	111.22	44.55		1368.88	1369
	16-42	电梯井脚手架 高度20m以内	座	1	464.83	443.21	234.02	59.31	11.74	111.22	44.55		1368.88	1369
4	011702001004	基础 垫层模板	m2	38.04	11.50	10.97	14.14	0.76	0.02	2.60	1.04		41.03	1561
	4-135	现浇砼基础垫层模板	m2	38.04	11.50	10.97	14.14	0.76	0.02	2.60	1.04		41.03	1561
5	011702001005	基础 承台基础模板	m2	260.96	8.88	8.47	13.22	0.53	0.08	2.00	0.80		33.98	8867
	4-141	现浇砼独立基础复合木模	m2	260.96	8.88	8.47	13.22	0.53	0.08	2.00	0.80		33.98	8867
6	011702001006	基础 设备基础模板	m2	9.12	11.43	10.9	13.51	0.64	0.1	2.56	1.03		40.17	366
	4-150	现浇砼设备基础复合木模 单个块体体积5m3以内	m2	9.12	11.43	10.9	13.51	0.64	0.1	2.56	1.03		40.17	366
7	011702002003	矩形柱 支撑高度3.6m以内	m2	247.84	12.04	11.48	13.95	1.18	0.2	2.81	1.12		42.78	10603
	4-156	现浇砼矩形柱 复合木模	m2	247.84	12.04	11.48	13.95	1.18	0.2	2.81	1.12		42.78	10603
8	011702002004	矩形柱 支撑高度3.6m至4.6m以内	m2	495.68	12.88	12.28	14.70	1.23	0.21	2.99	1.20		45.49	22548

措施项目清单综合单价计算表

单位工程（专业）：后勤楼-建筑装饰工程　　第 2 页　共 4 页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
	4-156换	现浇砼矩形柱 复合木模 柱支模超高1m	m2	495.68	12.88	12.28	14.70	1.23	0.21	2.99	1.20		45.49	22548
9	011702003002	构造柱 构造柱模板	m2	346.12	12.80	12.2	14.63	1.23	0.2	2.97	1.19		45.22	15652
	4-156	现浇砼矩形柱 复合木模	m2	33.5	12.04	11.48	13.95	1.18	0.2	2.81	1.12		42.78	1433
	4-156换	现浇砼矩形柱 复合木模 柱支模超高1m	m2	312.62	12.88	12.28	14.70	1.23	0.21	2.99	1.20		45.49	14221
10	011702005002	基础梁 矩形	m2	380.62	10.47	9.98	16.58	1.52	0.26	2.54	1.02		42.37	16127
	4-162	现浇砼基础梁 复合木模	m2	380.62	10.47	9.98	16.58	1.52	0.26	2.54	1.02		42.37	16127
11	011702006004	矩形梁 支撑高度3.6m以内	m2	1498.48	15.03	14.33	17.17	1.75	0.29	3.56	1.43		53.56	80259
	4-165	现浇砼矩形梁 复合木模	m2	1498.48	15.03	14.33	17.17	1.75	0.29	3.56	1.43		53.56	80259
12	011702006005	矩形梁 支撑高度3.6m至4.6m以内	m2	1659.12	16.45	15.68	18.36	1.91	0.32	3.90	1.56		58.18	96528
	4-165换	现浇砼矩形梁 复合木模 梁支模超高1m	m2	1659.12	16.45	15.68	18.36	1.91	0.32	3.90	1.56		58.18	96528
13	011702008001	圈梁 圈梁模板	m2	138.38	13.08	12.48	9.41	0.45	0.04	2.87	1.15		39.48	5463
	4-170	现浇砼直形圈过梁 复合木模	m2	138.38	13.08	12.48	9.41	0.45	0.04	2.87	1.15		39.48	5463
14	011702009002	过梁 过梁模板	m2	160.82	13.08	12.48	9.41	0.45	0.04	2.87	1.15		39.48	6349
	4-170	现浇砼直形圈过梁 复合木模	m2	160.82	13.08	12.48	9.41	0.45	0.04	2.87	1.15		39.48	6349
15	011702016006	平板 平板，支撑高度3.6m以内	m2	870.51	9.46	9.02	14.63	1.36	0.22	2.30	0.92		37.91	33001
	4-174	现浇砼板 复合木模	m2	870.51	9.46	9.02	14.63	1.36	0.22	2.30	0.92		37.91	33001

措施项目清单综合单价计算表

单位工程（专业）：后勤楼-建筑装饰工程　　第 3 页　共 4 页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
16	011702016007	平板 平板，支撑高度3.6m至4.6m以内	m2	1780.53	10.54	10.04	16.10	1.55	0.25	2.57	1.03		42.08	74925
	4-174换	现浇砼板 复合木模 板支模超高1m	m2	1780.53	10.54	10.04	16.10	1.55	0.25	2.57	1.03		42.08	74925
17	011702016008	平板 斜屋板，支撑高度3.6m以内，含屋顶上人检修孔	m2	1213.45	10.41	9.92	15.22	1.36	0.22	2.50	1.00		40.63	49302
	4-174换	现浇砼板 复合木模~10<坡度<30度	m2	1213.45	10.41	9.92	15.22	1.36	0.22	2.50	1.00		40.63	49302
18	011702021002	栏板 栏板模板	m2	54.99	11.83	11.27	10.64	0.75	0.07	2.67	1.07		38.30	2106
	4-194	现浇砼直形栏板、翻檐模板	m2	54.99	11.83	11.27	10.64	0.75	0.07	2.67	1.07		38.30	2106
19	011702022002	天沟、檐沟 檐沟模板	m2	377.98	17.24	16.44	10.79	0.97	0.09000000000000001	3.86	1.55		50.94	19254
	4-196	现浇砼檐沟、挑檐模板	m2	377.98	17.24	16.44	10.79	0.97	0.09000000000000001	3.86	1.55		50.94	19254
20	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板 阳台板模板，厚120	m2	256.4	28.81	27.47	24.62	2.17	0.17	6.57	2.63		92.44	23702
	4-193	现浇砼全悬挑阳台、雨篷模板	m2	256.4	28.81	27.47	24.62	2.17	0.17	6.57	2.63		92.44	23702
21	011702024002	楼梯 直行楼梯模板	m2	55.01	40.85	38.95	53.49	3.36	0.13	9.38	3.76		149.92	8247
	4-189	现浇砼直形楼梯模板	m2	55.01	40.85	38.95	53.49	3.36	0.13	9.38	3.76		149.92	8247
22	011702025003	其他现浇构件 翻边模板	m2	20	13.08	12.48	9.41	0.45	0.04	2.87	1.15		39.48	790

措施项目清单综合单价计算表

单位工程（专业）：后勤楼-建筑装饰工程　　第 4 页　共 4 页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
	4-170	现浇砼直形圈过梁 复合木模	m2	20	13.08	12.48	9.41	0.45	0.04	2.87	1.15		39.48	790
23	011702025004	其他现浇构件 窗洞边框模板	m2	150	12.04	11.48	13.95	1.18	0.2	2.81	1.12		42.78	6417
	4-156	现浇砼矩形柱 复合木模	m2	150	12.04	11.48	13.95	1.18	0.2	2.81	1.12		42.78	6417
24	011702025005	其他现浇构件 电梯基坑模板	m2	10	9.14	8.71	13.25	1.01	0.17	2.16	0.86		35.30	353
	4-174	现浇砼板 复合木模	m2	4	9.46	9.02	14.63	1.36	0.22	2.30	0.92		37.91	152
	4-182	现浇砼直形墙 复合木模	m2	6	8.92	8.51	12.33	0.78	0.13	2.06	0.82		33.55	201
25	011703001004	垂直运输 框架结构，檐口高度10.3m，层高4.5m	m2	2011.85		0		12.15	4.89	2.58	1.03		20.65	41545
	17-4换	建筑物垂直运输 檐高20m内 层高4.5m~采用泵送混凝土施工	m2	2011.85		0		12.15	4.89	2.58	1.03		20.65	41545
合　计														578806

专业工程招标控制价计算程序表

单位工程（专业）：后勤楼-安装工程　　单位：元

序号	汇　总　内　容	费用计算表达式	金额（元）
一	分部分项工程	表-07	217928.54
1	其中定额人工费	表-07	25832.63
2	其中人工价差	表-07	24587.43
3	其中定额机械费	表-07	3066.48
4	其中机械费价差	表-07	-322.95
二	措施项目		4660.58
5	施工组织措施项目费	表-10	3201.45
5.1	安全文明施工费	表-10	2930.05
6	施工技术措施项目费	表-11	1459.13
6.1	其中定额人工费	表-11	284.63
6.2	其中人工价差	表-11	270.20
6.3	其中定额机械费	表-11	
6.4	其中机械费价差	表-11	
三	其他项目	表-14	504.88
四	规费	7+8	3932.22
7	排污费、社保费、公积金	[1+3+6.1+6.3]*11.96%	3490.38
8	农民工工伤保险费	[一+ 二+ 三+ 7]*0.195%	441.84
五	危险作业意外伤害保险费		
六	税金	[一 + 二+ 三 + 四 + 五]*11%	24972.88
招标控制价合计= 一 + 二 + 三+ 四 + 五 + 六			251999.10

分部分项工程量清单与计价表

单位工程（专业）：后勤楼-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)				备注
								定额人工费	人工费价差	定额机械费	机械费价差	
		0304 电气设备安装工程					143101	15290	14535	2572	-308	
1	030404017028	配电箱	1AA1厨房配电总箱，明装，内部元器件详见电气系统图	台	1	2455.98	2455.98	66.18	63.10			
2	030404017029	配电箱	1AA2餐厅宿舍配电总箱，明装，内部元器件详见电气系统图	台	1	2833.98	2833.98	66.18	63.10			
3	030404017030	配电箱	1ALE1一层应急照明配电箱，明装，内部元器件详见电气系统图	台	2	978.98	1957.96	132.36	126.20			
4	030404017031	配电箱	2ALE1二层应急照明配电箱，明装，内部元器件详见电气系统图	台	2	901.98	1803.96	132.36	126.20			
5	030404017032	配电箱	1AL1一层照明配电箱，暗装，内部元器件详见电气系统图	台	1	578.12	578.12	55.17	52.60			
6	030404017033	配电箱	1AP1一层动力配电箱，暗装，内部元器件详见电气系统图	台	1	1720.98	1720.98	66.18	63.10			
7	030404017034	配电箱	2AW1二层配电总箱，明装，内部元器件详见电气系统图	台	1	3505.98	3505.98	66.18	63.10			
8	030404017035	配电箱	AC1小餐厅1配电箱，底边距地1.8米嵌墙暗装，内部元器件详见电气系统图	台	1	592.12	592.12	55.17	52.60			
9	030404017036	配电箱	AC2小餐厅2配电箱，底边距地1.8米嵌墙暗装，内部元器件详见电气系统图	台	1	704.12	704.12	55.17	52.60			
10	030404017037	配电箱	AS宿舍配电箱，底边距地1.8米嵌墙暗装，内部元器件详见电气系统图	台	8	564.12	4512.96	441.36	420.80			
11	030404017038	配电箱	Ahd1员工活动室1配电箱，底边距地1.8米嵌墙暗装，内部元器件详见电气系统图	台	1	886.12	886.12	55.17	52.60			
12	030404017039	配电箱	Ahd2员工活动室2配电箱，底边距地1.8米嵌墙暗装，内部元器件详见电气系统图	台	2	522.12	1044.24	110.34	105.20			
本页小计							22597	1302	1241			

分部分项工程量清单与计价表

单位工程（专业）：后勤楼-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)				备注
								定额人工费	人工费价差	定额机械费	机械费价差	
13	030404017040	配电箱	AC-XH闷顶层循环泵控制箱，闷顶层落地安装，下设10#槽钢基础，内部元器件详见电气系统图	台	1	922.63	922.63	154.29	147.13	62.37	6.50	
14	030404017041	配电箱	AC-ZY闷顶层增压泵泵控制箱，闷顶层落地安装，下设10#槽钢基础，内部元器件详见电气系统图	台	1	999.63	999.63	154.29	147.13	62.37	6.50	
15	030404034004	照明开关	单联开关，86系列，250V,10A,底边距地1.35m墙上暗装	个	11	12.16	133.76	40.92	38.94			
16	030404034005	照明开关	双联开关，86系列，250V,10A,底边距地1.35m墙上暗装	个	18	14.15	254.70	66.96	63.72			
17	030404035004	插座	烘手器插座，86系列，250V,10A，底边距地1.5m墙上暗装	个	1	25.97	25.97	4.26	4.06			
18	030404035005	插座	普通插座，86系列，250V,10A，安全型，五孔，安装方式见图纸	个	2	31.46	62.92	8.52	8.12			
19	030404035006	插座	挂机空调插座，86系列，220V,16A，底边距地2.0m墙上暗装	个	15	36.94	554.10	63.90	60.90			
20	030404035007	插座	柜式空调插座，86系列，220V,16A，底边距地0.3m墙上暗装	个	18	36.94	664.92	76.68	73.08			
21	030408001017	电力电缆	YJV22-0.6/1kV-4*120，含防火封堵	m	50.00	298.27	14913.50	319.50	305.00	25.00	3.50	
22	030408001018	电力电缆	YJV22-0.6/1kV-4*95，含防火封堵	m	50.00	223.19	11159.50	214.00	204.50	25.00	3.50	
23	030408001019	电力电缆	YJV-0.6/1kV-4*2.5，含防火封堵	m	12.46	8.33	103.79	6.73	6.48	0.25		
24	030408001020	电力电缆	Z-YJV-0.6/1kV-5*2.5，含防火封堵	m	61.73	10.65	657.42	33.33	32.10	1.23		
25	030408001021	电力电缆	Z-YJV-0.6/1kV-5*4，含防火封堵	m	4.63	15.78	73.06	2.50	2.41	0.09		
26	030408001022	电力电缆	Z-YJV-0.6/1kV-5*6，含防火封堵	m	20.00	21.71	434.20	10.80	10.40	0.40		
27	030408001023	电力电缆	Z-YJV-0.6/1kV-5*10，含防火封堵	m	63.63	34.33	2184.42	34.36	33.09	1.27		
本页小计							33145	1191	1137	178	20	

分部分项工程量清单与计价表

单位工程（专业）：后勤楼-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)				备注
								定额人工费	人工费价差	定额机械费	机械费价差	
28	030408001024	电力电缆	Z-YJV-0.6/1kV-5*16，含防火封堵	m	19.17	52.60	1008.34	16.49	15.91	0.58		
29	030408001025	电力电缆	Z-YJV-0.6/1kV-4*50+1*25，含防火封堵	m	5.00	144.46	722.30	17.55	16.70	2.05	0.30	
30	030408001026	电力电缆	NG-A-5*6，含电缆头制安及防火封堵	m	20.62	79.84	1646.30	11.13	10.72	0.41		
31	030408006017	电力电缆头	YJV22-0.6/1kV-4*120电缆头制安	个	2	225.58	451.16	52.72	50.26			
32	030408006018	电力电缆头	YJV22-0.6/1kV-4*95电缆头制安	个	2	225.58	451.16	52.72	50.26			
33	030408006019	电力电缆头	YJV-0.6/1kV-4*2.5电缆头制安	个	6	26.23	157.38	29.04	27.66			
34	030408006020	电力电缆头	Z-YJV-0.6/1kV-5*2.5电缆头制安	个	4	26.23	104.92	19.36	18.44			
35	030408006021	电力电缆头	Z-YJV-0.6/1kV-5*4电缆头制安	个	2	26.23	52.46	9.68	9.22			
36	030408006022	电力电缆头	Z-YJV-0.6/1kV-5*6电缆头制安	个	2	26.23	52.46	9.68	9.22			
37	030408006023	电力电缆头	Z-YJV-0.6/1kV-5*10电缆头制安	个	2	36.43	72.86	9.68	9.22			
38	030408006024	电力电缆头	Z-YJV-0.6/1kV-5*16电缆头制安	个	2	45.18	90.36	12.90	12.30			
39	030408006025	电力电缆头	Z-YJV-0.6/1kV-4*50+1*25电缆头制安	个	2	225.58	451.16	52.72	50.26			
40	030408006026	电力电缆头	NG-A-5*6电缆头制安	个	1	26.23	26.23	4.84	4.61			
41	030411001008	配管	镀锌钢管，SC20，暗配	m	470.78	22.97	10813.82	1511.20	1440.59	150.65	-23.54	
42	030411001009	配管	镀锌钢管，SC25，暗配	m	24.75	22.97	568.51	79.45	75.74	7.92	-1.24	
43	030411001010	配管	镀锌钢管，SC32，暗配	m	5.50	29.33	161.32	18.81	17.88	1.76	-0.28	
本页小计							16831	1908	1819	163	-25	

分部分项工程量清单与计价表

单位工程（专业）：后勤楼-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)				备注
								定额人工费	人工费价差	定额机械费	机械费价差	
44	030411001011	配管	镀锌钢管，SC40，暗配	m	63.63	37.30	2373.40	348.69	332.78	27.36	-3.82	
45	030411001012	配管	镀锌钢管，SC50，暗配	m	19.17	46.38	889.10	112.14	106.78	8.24	-1.15	
46	030411001013	配管	镀锌钢管，SC70，暗配	m	5.00	63.29	316.45	42.40	40.45	3.10	-0.45	
47	030408003004	电缆保护管	镀锌钢管，SC100，埋地敷设	m	100.00	80.83	8083.00	607.00	578.00	82.00	-10.00	
48	010101007004	管沟土方	电缆沟开挖回填，SC100，埋深根据规范要求	m	100.00	21.35	2135.00	905.00	864.00			
49	030409001002	接地极	热镀锌扁钢-40*4，室外地坪下1m，伸出墙外不小于m，具体见图纸	根	4	60.81	243.24	63.12	60.20	42.76	-6.84	
50	030409003002	避雷引下线	用建筑物钢筋混凝土柱子内两根Φ16(小于Φ16为四根)以上主筋通长焊接作为引下线，具体见图纸	m	165.12	11.54	1905.48	445.82	424.36	617.55	-99.07	
51	030409004002	均压环	基础地梁内的2根不小于Φ16钢筋焊通，未通处加同截面钢筋，具体见图纸	m	350.00	4.97	1739.50	462.00	437.50	364.00	-59.50	
52	030409005003	避雷网	接闪带连接线，-25×4镀锌扁钢	m	26.30	27.97	735.61	263.79	251.69	6.31	-1.05	
53	030409005004	避雷网	接闪带采用Φ12热镀锌圆钢沿屋檐敷设，安装在支卡上，支卡高出屋脊150mm，采用Φ10热镀锌圆钢，间距不超过0.5m，具体见图纸	m	279.38	19.76	5520.55	1170.60	1117.52	430.25	-67.05	
54	03B004	等电位连接线	等电位连接线，-40x4热镀锌扁钢	m	41.12	18.38	755.79	185.45	176.40	26.73	-4.11	
55	030409008006	等电位端子箱、测试板	MEB，总等电位联结端子箱，底边距地0.5米嵌墙暗装，含箱内接线	台	1	361.43	361.43	89.18	85.03	8.91	-1.43	
56	030409008007	等电位端子箱、测试板	LEB，局部等电位联结端子箱，底边距地0.3米嵌墙暗装，含箱内接线	台	2	259.43	518.86	178.36	170.06	17.82	-2.86	
本页小计							25577	4874	4645	1635	-257	

分部分项工程量清单与计价表

单位工程（专业）：后勤楼-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)				备注
								定额人工费	人工费价差	定额机械费	机械费价差	
57	030411001014	配管	砖、混凝土结构暗配，PVC20，含套管制安	m	205.61	6.19	1272.73	376.27	357.76	61.68	-10.28	
58	030411001015	配管	砖、混凝土结构暗配，PVC25，含套管制安	m	314.69	8.83	2778.71	827.63	789.87	88.11	-15.73	
59	030411001016	配管	砖、混凝土结构暗配，PVC50，含套管制安	m	6.02	14.63	88.07	20.71	19.69	3.01	-0.48	
60	030411003004	桥架	防火桥架FHCT，规格200*100，梁下0.3m吊装，含防火隔板	m	123.94	100.99	12516.70	1220.81	1163.80	79.32	9.92	
61	031002001003	支架	桥架型钢支架，含刷漆防腐等	Kg	260.00	15.88	4128.80	938.60	889.20	293.80	-26.00	
62	030411004007	配线	BV-2.5，管内穿线	m	1917.47	2.21	4237.61	594.42	556.07			
63	030411004008	配线	BV-4，管内穿线	m	1307.15	3.09	4039.09	379.07	352.93			
64	030411004009	配线	BV-16，管内穿线	m	168.01	9.68	1626.34	57.12	55.44			
65	030411004010	配线	BVR-2.5，管内穿线	m	679.96	2.36	1604.71	210.79	197.19			
66	030411004011	配线	BVR-4，管内穿线	m	459.12	3.23	1482.96	133.14	123.96			
67	030411004012	配线	BVR-16，管内穿线	m	42.00	10.57	443.94	14.28	13.86			
68	030411004013	配线	NHBV-2.5，管内穿线	m	1578.94	2.66	4199.98	489.47	457.89			
69	030411004014	配线	NHBVR-2.5，管内穿线	m	526.31	2.85	1499.98	163.16	152.63			
70	030411006003	接线盒	接线盒暗装	个	60	10.22	613.20	104.40	99.60			
71	030411006004	接线盒	开关盒、插座盒暗装	个	20	9.96	199.20	37.20	35.40			
72	031002003007	套管	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管SC20	个	1	17.89	17.89	4.56	4.34	0.66	-0.10	
本页小计							40750	5572	5270	527	-43	

分部分项工程量清单与计价表

单位工程（专业）：后勤楼-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)				备注
								定额人工费	人工费价差	定额机械费	机械费价差	
73	031002003008	套管	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管SC50	个	1	23.76	23.76	4.56	4.34	0.66	-0.10	
74	031002003009	套管	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管SC150	个	2	100.84	201.68	49.46	47.14	1.32	-0.20	
75	030412004003	装饰灯	疏散标志灯，LED节能型，3W，蓄电池时间大于30min，距地0.5m暗装	套	16	140.58	2249.28	150.40	143.52			
76	030412004004	装饰灯	安全出口标志灯，LED节能型，3W，蓄电池时间大于30min，门框上0.2m	套	9	140.58	1265.22	84.60	80.73			
77	030414002002	送配电装置系统	低压系统调试	系统	1	217.45	217.45	77.40	73.80	23.27	-1.16	
78	030414011002	接地装置	接地网调试	系统	1	244.91	244.91	77.40	73.80	43.55	-2.18	
		0309 消防工程					23153	1992	1898	182		
79	030901002003	消火栓钢管	消防管道，DN65，采用内外壁热浸镀锌钢管，采用丝扣连接，压力等级1.6MPa，含强度试验、严密性试验及管道冲洗	m	79.32	74.91	5941.86	843.17	802.72	26.18	-3.17	
80	030901002004	消火栓钢管	消防管道，DN100，采用内外壁热浸镀锌钢管，采用沟槽式连接，压力等级1.6MPa，含强度试验、严密性试验及管道冲洗	m	37.66	102.06	3843.58	548.33	523.10	77.58	15.06	
81	030901010002	室内消火栓	采用乙型单栓带灭火器组合式消火栓，箱内设DN65消火栓，Φ19mm水枪，25米长衬胶水龙带，消防软管卷盘一套，各消火栓箱下方设置两具4kg贮压式磷酸铵盐灭火器，含试验消火栓	套	9	1119.62	10076.58	417.96	398.52	6.66	-0.63	
82	030601002002	压力仪表	DN65压力表	台	1	113.00	113.00	21.24	20.26	0.43	-0.02	
83	031003001007	螺纹阀门	自动排气阀，DN20，含一个截止阀	个	3	114.12	342.36	33.03	31.47			
本页小计							24520	2308	2199	180	8	

分部分项工程量清单与计价表

单位工程（专业）：后勤楼-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)				备注
								定额人工费	人工费价差	定额机械费	机械费价差	
84	031003002007	螺纹法兰阀门	DN100，采用明杆铜芯球墨铸铁闸阀，公称压力为1.6MPa，含法兰等	个	4	708.90	2835.60	127.96	122.04	71.64	-11.24	
		0310 给排水、采暖、燃气工程					51497	8498	8104	312	-15	
85	010401011002	水表井	DN65水表井，含DN65水表及DN65闸阀	座	2	2128.65	4257.30	435.34	415.08	36.26	12.98	
86	031003001008	螺纹阀门	自动排气阀，DN20，含一个截止阀	个	3	114.12	342.36	33.03	31.47			
87	031003001009	螺纹阀门	给水管闸阀，DN50，全铜质	个	4	124.56	498.24	34.40	32.80			
88	031003001010	螺纹阀门	给水管闸阀，DN65，全铜质	个	4	219.54	878.16	50.92	48.52			
89	031003001011	螺纹阀门	给水管截止阀，DN25，全铜质	个	1	43.87	43.87	4.13	3.93			
90	031003001012	螺纹阀门	给水管截止阀，DN32，全铜质	个	1	74.73	74.73	5.16	4.92			
91	031003001013	螺纹阀门	给水管截止阀，DN40，全铜质	个	12	89.31	1071.72	103.20	98.40			
92	031001007002	复合管	给水管立管，钢塑复合管，DN40，丝扣连接，管道压力1.0MPa，含压力试验及消毒冲洗等	m	6.49	56.85	368.96	60.23	57.44	4.80	-0.52	
93	031001007003	复合管	给水管立管，钢塑复合管，DN50，丝扣连接，管道压力1.0MPa，含压力试验及消毒冲洗等	m	15.37	69.20	1063.60	145.86	139.10	14.29	-1.38	
94	031001007004	复合管	给水管立管，钢塑复合管，DN65，丝扣连接，管道压力1.0MPa，含压力试验及消毒冲洗等	m	78.77	81.54	6422.91	768.01	733.35	102.40	-11.03	
95	031001006012	塑料管	给水管，PPR管，DN15，热熔连接，管道压力1.0MPa，含压力试验及消毒冲洗等	m	126.66	12.34	1562.98	458.51	436.98	13.93	-1.27	
本页小计							19420	2227	2124	243	-12	

分部分项工程量清单与计价表

单位工程（专业）：后勤楼-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)				备注
								定额人工费	人工费价差	定额机械费	机械费价差	
96	031001006013	塑料管	给水管，PPR管，DN20，热熔连接，管道压力1.0MPa，含压力试验及消毒冲洗等	m	11.03	13.74	151.55	44.67	42.58	1.21	-0.11	
97	031001006014	塑料管	给水管，PPR管，DN25，热熔连接，管道压力1.0MPa，含压力试验及消毒冲洗等	m	65.65	15.46	1014.95	294.11	280.33	7.22	-0.66	
98	031001006015	塑料管	给水管，PPR管，DN32，热熔连接，管道压力1.0MPa，含压力试验及消毒冲洗等	m	10.23	19.91	203.68	54.63	52.07	1.84	-0.20	
99	031001006016	塑料管	给水管，PPR管，DN40，热熔连接，管道压力1.0MPa，含压力试验及消毒冲洗等	m	11.75	26.61	312.67	76.38	72.85	2.47	-0.24	
100	031001006017	塑料管	给水管，PPR管，DN50，热熔连接，管道压力1.0MPa，含压力试验及消毒冲洗等	m	10.69	32.66	349.14	71.30	67.99	2.24	-0.21	
101	031001006018	塑料管	DN50,雨水管，UPVC排水管（防紫外线），粘接，含管道及管件安装，含管道冲洗	m	2.00	15.37	30.74	8.42	8.02			
102	031001006019	塑料管	DN75,雨水管，UPVC排水管（防紫外线），粘接，含管道及管件安装，含管道冲洗	m	200.16	21.99	4401.52	1144.92	1092.87			
103	031001006020	塑料管	DN50,污废水管，UPVC排水管，粘接，含管道及管件安装，含管道冲洗	m	10.00	17.18	171.80	42.60	40.60			
104	031001006021	塑料管	DN75,污废水管，UPVC排水管，粘接，含管道及管件安装，含管道冲洗	m	44.48	24.71	1099.10	230.85	220.62			
105	031001006022	塑料管	DN100,污废水管，UPVC排水管，粘接，含管道及管件安装，含管道冲洗	m	163.20	38.17	6229.34	1028.16	980.83			
106	031001006023	塑料管	DN150,污废水管，UPVC排水管，粘接，含管道及管件安装，含管道冲洗	m	104.57	70.28	7349.18	997.60	950.54			
107	031001006024	塑料管	DN200,污废水管，UPVC排水管，粘接，含管道及管件安装，含管道冲洗	m	104.57	87.41	9140.46	1237.06	1180.60			
本页小计							30454	5231	4990	15	-1	

分部分项工程量清单与计价表

单位工程（专业）：后勤楼-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)				备注
								定额人工费	人工费价差	定额机械费	机械费价差	
108	031004014004	给、排水附（配）件	网框式地漏，DN150	个	1	165.99	165.99	18.14	17.30			
109	031004014005	给、排水附（配）件	不锈钢地漏，DN50	个	10	22.66	226.60	49.50	47.30			
110	031004014006	给、排水附（配）件	地面扫除口，DN100	个	12	17.23	206.76	36.00	34.32			
111	031002003010	套管	穿墙镀锌钢套管制作安装 Φ70	个	2	49.88	99.76	25.62	24.44	1.32	-0.20	
112	031002003011	套管	穿墙镀锌钢套管制作安装 Φ114	个	3	88.05	264.15	74.19	70.71	1.98	-0.30	
113	031002003012	套管	穿墙镀锌钢套管制作安装 Φ159	个	14	92.78	1298.92	346.22	329.98	9.24	-1.40	
114	031002001004	管道支架	管道支架制作安装，含刷漆防腐等，具体详见图纸	Kg	100.00	15.88	1588.00	361.00	342.00	113.00	-10.00	
115	03B005	卫生间暗敷管道	卫生间暗敷管道增加费用	间	4	152.07	608.28	258.00	246.00			
		0312 刷油、防腐蚀、绝热工程					177	53	50			
116	031201001002	管道刷油	消防管道刷油，消火栓管刷红色调和漆二道，标注水流方向	m2	28.01	6.31	176.74	52.94	50.42			
本页小计							4635	1222	1162	126	-12	
合　计							217929	25833	24587	3066	-323	

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：后勤楼-安装工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
		0304 电气设备安装工程												
1	030404017028	配电箱 1AA1厨房配电总箱，明装，内部元器件详见电气系统图	台	1	66.18	63.10	2299.95		0.00	20.13	6.62		2455.98	2456
	4-265	悬挂嵌入式成套配电箱安装 半周长1.0m	台	1	66.18	63.10	17.95		0.00	20.13	6.62		173.98	174
	5002131	1AA1厨房配电总箱 1.0m	台	1		0.00	2282.00		0.00				2282.00	2282
2	030404017029	配电箱 1AA2餐厅宿舍配电总箱，明装，内部元器件详见电气系统图	台	1	66.18	63.10	2677.95		0.00	20.13	6.62		2833.98	2834
	4-265	悬挂嵌入式成套配电箱安装 半周长1.0m	台	1	66.18	63.10	17.95		0.00	20.13	6.62		173.98	174
	5002131	1AA2餐厅宿舍配电总箱 1.0m	台	1		0.00	2660.00		0.00				2660.00	2660
3	030404017030	配电箱 1ALE1一层应急照明配电箱，明装，内部元器件详见电气系统图	台	2	66.18	63.10	822.95		0.00	20.13	6.62		978.98	1958
	4-265	悬挂嵌入式成套配电箱安装 半周长1.0m	台	2	66.18	63.10	17.95		0.00	20.13	6.62		173.98	348
	5002131	1ALE1一层应急照明配电箱 1.0m	台	2		0.00	805.00		0.00				805.00	1610
4	030404017031	配电箱 2ALE1二层应急照明配电箱，明装，内部元器件详见电气系统图	台	2	66.18	63.10	745.95		0.00	20.13	6.62		901.98	1804
	4-265	悬挂嵌入式成套配电箱安装 半周长1.0m	台	2	66.18	63.10	17.95		0.00	20.13	6.62		173.98	348
	5002131	2ALE1二层应急照明配电箱 1.0m	台	2		0.00	728.00		0.00				728.00	1456

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：后勤楼-安装工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
5	030404017032	配电箱 1AL1一层照明配电箱，暗装，内部元器件详见电气系统图	台	1	55.17	52.60	448.05		0.00	16.78	5.52		578.12	578
	4-264	悬挂嵌入式成套配电箱安装 半周长0.5m	台	1	55.17	52.60	14.05		0.00	16.78	5.52		144.12	144
	5002131	1AL1一层照明配电箱 长0.5m	台	1		0.00	434.00		0.00				434.00	434
6	030404017033	配电箱 1AP1一层动力配电箱，暗装，内部元器件详见电气系统图	台	1	66.18	63.10	1564.95		0.00	20.13	6.62		1720.98	1721
	4-265	悬挂嵌入式成套配电箱安装 半周长1.0m	台	1	66.18	63.10	17.95		0.00	20.13	6.62		173.98	174
	5002131	1AP1一层动力配电箱 1.0m	台	1		0.00	1547.00		0.00				1547.00	1547
7	030404017034	配电箱 2AW1二层配电总箱，明装，内部元器件详见电气系统图	台	1	66.18	63.10	3349.95		0.00	20.13	6.62		3505.98	3506
	4-265	悬挂嵌入式成套配电箱安装 半周长1.0m	台	1	66.18	63.10	17.95		0.00	20.13	6.62		173.98	174
	5002131	2AW1二层配电总箱 1.0m	台	1		0.00	3332.00		0.00				3332.00	3332
8	030404017035	配电箱 AC1小餐厅1配电箱，底边距地1.8米嵌墙暗装，内部元器件详见电气系统图	台	1	55.17	52.60	462.05		0.00	16.78	5.52		592.12	592
	4-264	悬挂嵌入式成套配电箱安装 半周长0.5m	台	1	55.17	52.60	14.05		0.00	16.78	5.52		144.12	144
	5002131	AC1小餐厅1配电箱 长0.5m	台	1		0.00	448.00		0.00				448.00	448

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：后勤楼-安装工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
9	030404017036	配电箱 AC2小餐厅2配电箱，底边距地1.8米嵌墙暗装，内部元器件详见电气系统图	台	1	55.17	52.60	574.05		0.00	16.78	5.52		704.12	704
	4-264	悬挂嵌入式成套配电箱安装 半周长0.5m	台	1	55.17	52.60	14.05		0.00	16.78	5.52		144.12	144
	5002131	AC2小餐厅2配电箱 长0.5m	台	1		0.00	560.00		0.00				560.00	560
10	030404017037	配电箱 AS宿舍配电箱，底边距地1.8米嵌墙暗装，内部元器件详见电气系统图	台	8	55.17	52.60	434.05		0.00	16.78	5.52		564.12	4513
	4-264	悬挂嵌入式成套配电箱安装 半周长0.5m	台	8	55.17	52.60	14.05		0.00	16.78	5.52		144.12	1153
	5002131	AS宿舍配电箱 长0.5m	台	8		0.00	420.00		0.00				420.00	3360
11	030404017038	配电箱 Ahd1员工活动室1配电箱，底边距地1.8米嵌墙暗装，内部元器件详见电气系统图	台	1	55.17	52.60	756.05		0.00	16.78	5.52		886.12	886
	4-264	悬挂嵌入式成套配电箱安装 半周长0.5m	台	1	55.17	52.60	14.05		0.00	16.78	5.52		144.12	144
	5002131	Ahd1员工活动室1配电箱 长0.5m	台	1		0.00	742.00		0.00				742.00	742
12	030404017039	配电箱 Ahd2员工活动室2配电箱，底边距地1.8米嵌墙暗装，内部元器件详见电气系统图	台	2	55.17	52.60	392.05		0.00	16.78	5.52		522.12	1044
	4-264	悬挂嵌入式成套配电箱安装 半周长0.5m	台	2	55.17	52.60	14.05		0.00	16.78	5.52		144.12	288
	5002131	Ahd2员工活动室2配电箱 长0.5m	台	2		0.00	378.00		0.00				378.00	756

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：后勤楼-安装工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
13	030404017040	配电箱 AC-XH闷顶层循环泵控制箱，闷顶层落地安装，下设10#槽钢基础，内部元器件详见电气系统图	台	1	154.29	147.13	464.77	62.37	6.50	65.91	21.66		922.63	923
	4-263换	落地式成套配电箱安装~电焊条E43系列	台	1	133.47	127.27	22.31	55.91	7.52	57.61	18.94		423.03	423
	5002131	AC-XH闷顶层循环泵控制箱	台	1		0.00	357.00		0.00				357.00	357
	4-360换	基础槽钢安装~电焊条E43系列	m	2	10.41	9.93	3.38	3.23	-0.51	4.15	1.36		31.95	64
	0119203	槽钢 10#	m	2.01		0.00	39.15		0.00				39.15	79
14	030404017041	配电箱 AC-ZY闷顶层增压泵泵控制箱，闷顶层落地安装，下设10#槽钢基础，内部元器件详见电气系统图	台	1	154.29	147.13	541.77	62.37	6.50	65.91	21.66		999.63	1000
	4-263换	落地式成套配电箱安装~电焊条E43系列	台	1	133.47	127.27	22.31	55.91	7.52	57.61	18.94		423.03	423
	5002131	AC-ZY闷顶层增压泵泵控制箱	台	1		0.00	434.00		0.00				434.00	434
	4-360换	基础槽钢安装~电焊条E43系列	m	2	10.41	9.93	3.38	3.23	-0.51	4.15	1.36		31.95	64
	0119203	槽钢 10#	m	2.01		0.00	39.15		0.00				39.15	79
15	030404034004	照明开关 单联开关，86系列，250V,10A,底边距地1.35m墙上暗装	个	11	3.72	3.54	3.40		0.00	1.13	0.37		12.16	134
	4-1713	扳式暗开关安装(单控) 单联	套	11	3.72	3.54	0.53		0.00	1.13	0.37		9.29	102
	2300001	单联开关	个	11.22		0.00	2.81		0.00				2.81	32

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：后勤楼-安装工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
16	030404034005	照明开关 双联开关，86系列，250V,10A,底边距地1.35m墙上暗装	个	18	3.72	3.54	5.39		0.00	1.13	0.37		14.15	255
	4-1714	扳式暗开关安装(单控) 双联	套	18	3.72	3.54	0.53		0.00	1.13	0.37		9.29	167
	2300001	双联开关	个	18.36		0.00	4.76		0.00				4.76	87
17	030404035004	插座 烘手器插座，86系列，250V,10A，底边距地1.5m墙上暗装	个	1	4.26	4.06	15.92		0.00	1.30	0.43		25.97	26
	4-1747	单相暗插座安装 15A 3孔	套	1	4.26	4.06	0.62		0.00	1.30	0.43		10.67	11
	2341061	烘手器插座 15A 3孔	套	1.02		0.00	15.00		0.00				15.00	15
18	030404035005	插座 普通插座，86系列，250V,10A，安全型，五孔，安装方式见图纸	个	2	4.26	4.06	21.41		0.00	1.30	0.43		31.46	63
	4-1749	单相暗插座安装 15A 5孔	套	2	4.26	4.06	1.01		0.00	1.30	0.43		11.06	22
	2341061	普通插座 15A 5孔	套	2.04		0.00	20.00		0.00				20.00	41
19	030404035006	插座 挂机空调插座，86系列，220V,16A，底边距地2.0m墙上暗装	个	15	4.26	4.06	26.89		0.00	1.30	0.43		36.94	554
	4-1758	单相暗插座安装 30A 3孔	套	15	4.26	4.06	1.39		0.00	1.30	0.43		11.44	172
	2341061	挂机空调插座 30A 3孔	套	15.3		0.00	25.00		0.00				25.00	383
20	030404035007	插座 柜式空调插座，86系列，220V,16A，底边距地0.3m墙上暗装	个	18	4.26	4.06	26.89		0.00	1.30	0.43		36.94	665
	4-1758	单相暗插座安装 30A 3孔	套	18	4.26	4.06	1.39		0.00	1.30	0.43		11.44	206

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：后勤楼-安装工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
	2341061	柜式空调插座 30A 3孔	套	18.36		0.00	25.00		0.00				25.00	459
21	030408001017	电力电缆 YJV22-0.6/1kV-4*120，含防火封堵	m	50.00	6.39	6.10	282.43	0.50	0.07	2.09	0.69		298.27	14914
	4-635	铜芯电力电缆敷设 截面120mm2以下	m	50	4.28	4.09	0.55	0.50	0.07	1.45	0.48		11.42	571
	2511241	铜芯电力电缆 YJV22-0.6/1kV-4*120	m	50.5		0.00	266.15		0.00				266.15	13441
	4-645	户内干包终端头制安 1kV以下截面120mm2以下	个	4	26.36	25.13	112.43		0.00	8.02	2.64		174.58	698
	2611131	户内终端盒 120mm2	套	4.08		0.00	50.00		0.00				50.00	204
22	030408001018	电力电缆 YJV22-0.6/1kV-4*95，含防火封堵	m	50.00	4.28	4.09	212.32	0.50	0.07	1.45	0.48		223.19	11160
	4-635	铜芯电力电缆敷设 截面120mm2以下	m	50	4.28	4.09	0.55	0.50	0.07	1.45	0.48		11.42	571
	2511241	铜芯电力电缆 YJV22-0.6/1kV-4*95	m	50.5		0.00	209.67		0.00				209.67	10588
23	030408001019	电力电缆 YJV-0.6/1kV-4*2.5，含防火封堵	m	12.46	0.54	0.52	7.02	0.02	0.00	0.17	0.06		8.33	104
	4-633换	铜芯电力电缆敷设 截面35mm2以下~10mm2及以下三芯及三芯以上铜芯电力电缆敷设	m	12.46	0.54	0.52	0.12	0.02	0.00	0.17	0.06		1.43	18
	2511241	铜芯电力电缆 YJV-0.6/1kV-4*2.5	m	12.5846		0.00	6.83		0.00				6.83	86
24	030408001020	电力电缆 Z-YJV-0.6/1kV-5*2.5，含防火封堵	m	61.73	0.54	0.52	9.34	0.02	0.00	0.17	0.06		10.65	657
	4-633换	铜芯电力电缆敷设 截面35mm2以下~10mm2及以下三芯及三芯以上铜芯电力电缆敷设	m	61.73	0.54	0.52	0.12	0.02	0.00	0.17	0.06		1.43	88

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：后勤楼-安装工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
	2511241	铜芯电力电缆 Z-YJV-0.6/1kV-5*2.5	m	62.3473		0.00	9.13		0.00				9.13	569
25	030408001021	电力电缆 Z-YJV-0.6/1kV-5*4，含防火封堵	m	4.63	0.54	0.52	14.47	0.02	0.00	0.17	0.06		15.78	73
	4-633换	铜芯电力电缆敷设 截面35mm2以下~10mm2及以下三芯及三芯以上铜芯电力电缆敷设	m	4.63	0.54	0.52	0.12	0.02	0.00	0.17	0.06		1.43	7
	2511241	铜芯电力电缆 Z-YJV-0.6/1kV-5*4	m	4.6763		0.00	14.21		0.00				14.21	66
26	030408001022	电力电缆 Z-YJV-0.6/1kV-5*6，含防火封堵	m	20.00	0.54	0.52	20.40	0.02	0.00	0.17	0.06		21.71	434
	4-633换	铜芯电力电缆敷设 截面35mm2以下~10mm2及以下三芯及三芯以上铜芯电力电缆敷设	m	20	0.54	0.52	0.13	0.02	0.00	0.17	0.06		1.44	29
	2511241	铜芯电力电缆 Z-YJV-0.6/1kV-5*6	m	20.2		0.00	20.07		0.00				20.07	405
27	030408001023	电力电缆 Z-YJV-0.6/1kV-5*10，含防火封堵	m	63.63	0.54	0.52	33.02	0.02	0.00	0.17	0.06		34.33	2184
	4-633换	铜芯电力电缆敷设 截面35mm2以下~10mm2及以下三芯及三芯以上铜芯电力电缆敷设	m	63.63	0.54	0.52	0.12	0.02	0.00	0.17	0.06		1.43	91
	2511241	铜芯电力电缆 Z-YJV-0.6/1kV-5*10	m	64.2663		0.00	32.58		0.00				32.58	2094
28	030408001024	电力电缆 Z-YJV-0.6/1kV-5*16，含防火封堵	m	19.17	0.86	0.83	50.52	0.03	0.00	0.27	0.09		52.60	1008
	4-633换	铜芯电力电缆敷设 截面35mm2以下~25mm2及以下三芯及三芯以上铜芯电力电缆敷设	m	19.17	0.86	0.83	0.19	0.03	0.00	0.27	0.09		2.27	44

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：后勤楼-安装工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
	2511241	铜芯电力电缆 Z-YJV-0.6/1kV-5*16	m	19.3617		0.00	49.83		0.00				49.83	965
29	030408001025	电力电缆 Z-YJV-0.6/1kV-4*50+1*25，含防火封堵	m	5.00	3.51	3.34	135.56	0.41	0.06	1.19	0.39		144.46	722
	4-634	铜芯电力电缆敷设 截面70mm2以下	m	5	3.51	3.34	0.53	0.41	0.06	1.19	0.39		9.43	47
	2511241	铜芯电力电缆 Z-YJV-0.6/1kV-4*50+1*25	m	5.05		0.00	133.70		0.00				133.70	675
30	030408001026	电力电缆 NG-A-5*6，含电缆头制安及防火封堵	m	20.62	0.54	0.52	78.53	0.02	0.00	0.17	0.06		79.84	1646
	4-633换	铜芯电力电缆敷设 截面35mm2以下~10mm2及以下三芯及三芯以上铜芯电力电缆敷设	m	20.62	0.54	0.52	0.12	0.02	0.00	0.17	0.06		1.43	29
	2511241	铜芯电力电缆 NG-A-5*6	m	20.8262		0.00	77.63		0.00				77.63	1617
31	030408006017	电力电缆头 YJV22-0.6/1kV-4*120电缆头制安	个	2	26.36	25.13	163.43		0.00	8.02	2.64		225.58	451
	4-645	户内干包终端头制安 1kV以下截面120mm2以下	个	2	26.36	25.13	112.43		0.00	8.02	2.64		174.58	349
	2611131	户内终端盒 120mm2	套	2.04		0.00	50.00		0.00				50.00	102
32	030408006018	电力电缆头 YJV22-0.6/1kV-4*95电缆头制安	个	2	26.36	25.13	163.43		0.00	8.02	2.64		225.58	451
	4-645	户内干包终端头制安 1kV以下截面120mm2以下	个	2	26.36	25.13	112.43		0.00	8.02	2.64		174.58	349
	2611131	户内终端盒 120mm2	套	2.04		0.00	50.00		0.00				50.00	102
33	030408006019	电力电缆头 YJV-0.6/1kV-4*2.5电缆头制安	个	6	4.84	4.61	14.83		0.00	1.47	0.48		26.23	157

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：后勤楼-安装工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
	4-644换	户内干包终端头制安 1kV以下截面35mm2以下~10mm2及以下三芯及三芯以上铜芯电力电缆头制安	个	6	4.84	4.61	14.83		0.00	1.47	0.48		26.23	157
34	030408006020	电力电缆头 Z-YJV-0.6/1kV-5*2.5电缆头制安	个	4	4.84	4.61	14.83		0.00	1.47	0.48		26.23	105
	4-644换	户内干包终端头制安 1kV以下截面35mm2以下~10mm2及以下三芯及三芯以上铜芯电力电缆头制安	个	4	4.84	4.61	14.83		0.00	1.47	0.48		26.23	105
35	030408006021	电力电缆头 Z-YJV-0.6/1kV-5*4电缆头制安	个	2	4.84	4.61	14.83		0.00	1.47	0.48		26.23	52
	4-644换	户内干包终端头制安 1kV以下截面35mm2以下~10mm2及以下三芯及三芯以上铜芯电力电缆头制安	个	2	4.84	4.61	14.83		0.00	1.47	0.48		26.23	52
36	030408006022	电力电缆头 Z-YJV-0.6/1kV-5*6电缆头制安	个	2	4.84	4.61	14.83		0.00	1.47	0.48		26.23	52
	4-644换	户内干包终端头制安 1kV以下截面35mm2以下~10mm2及以下三芯及三芯以上铜芯电力电缆头制安	个	2	4.84	4.61	14.83		0.00	1.47	0.48		26.23	52
37	030408006023	电力电缆头 Z-YJV-0.6/1kV-5*10电缆头制安	个	2	4.84	4.61	25.03		0.00	1.47	0.48		36.43	73
	4-644换	户内干包终端头制安 1kV以下截面35mm2以下~10mm2及以下三芯及三芯以上铜芯电力电缆头制安	个	2	4.84	4.61	14.83		0.00	1.47	0.48		26.23	52
	2611131	户内终端盒 35mm2	套	2.04		0.00	10.00		0.00				10.00	20
38	030408006024	电力电缆头 Z-YJV-0.6/1kV-5*16电缆头制安	个	2	6.45	6.15	29.97		0.00	1.96	0.65		45.18	90

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：后勤楼-安装工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
	4-644换	户内干包终端头制安 1kV以下截面35mm2以下~25mm2以下三芯及三芯以上铜芯电力电缆头制安	个	2	6.45	6.15	19.77		0.00	1.96	0.65		34.98	70
	2611131	户内终端盒 35mm2	套	2.04		0.00	10.00		0.00				10.00	20
39	030408006025	电力电缆头 Z-YJV-0.6/1kV-4*50+1*25电缆头制安	个	2	26.36	25.13	163.43		0.00	8.02	2.64		225.58	451
	4-645	户内干包终端头制安 1kV以下截面120mm2以下	个	2	26.36	25.13	112.43		0.00	8.02	2.64		174.58	349
	2611131	户内终端盒 120mm2	套	2.04		0.00	50.00		0.00				50.00	102
40	030408006026	电力电缆头 NG-A-5*6电缆头制安	个	1	4.84	4.61	14.83		0.00	1.47	0.48		26.23	26
	4-644换	户内干包终端头制安 1kV以下截面35mm2以下~10mm2及以下三芯及三芯以上铜芯电力电缆头制安	个	1	4.84	4.61	14.83		0.00	1.47	0.48		26.23	26
41	030411001008	配管 镀锌钢管，SC20，暗配	m	470.78	3.21	3.06	15.01	0.32	-0.05	1.07	0.35		22.97	10814
	4-1060换	砖、混凝土结构暗配钢管 公称口径25mm以内~电焊条E43系列	m	470.78	3.21	3.06	0.66	0.32	-0.05	1.07	0.35		8.62	4058
	1401517	镀锌钢管 SC25	m	484.9034		0.00	13.93		0.00				13.93	6755
42	030411001009	配管 镀锌钢管，SC25，暗配	m	24.75	3.21	3.06	15.01	0.32	-0.05	1.07	0.35		22.97	569
	4-1060换	砖、混凝土结构暗配钢管 公称口径25mm以内~电焊条E43系列	m	24.75	3.21	3.06	0.66	0.32	-0.05	1.07	0.35		8.62	213
	1401517	镀锌钢管 SC25	m	25.4925		0.00	13.93		0.00				13.93	355

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：后勤楼-安装工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
43	030411001010	配管 镀锌钢管，SC32，暗配	m	5.50	3.42	3.25	20.88	0.32	-0.05	1.14	0.37		29.33	161
	4-1061换	砖、混凝土结构暗配钢管 公称口径32mm以内~电焊条E43系列	m	5.5	3.42	3.25	0.87	0.32	-0.05	1.14	0.37		9.32	51
	1401517	镀锌钢管 SC32	m	5.665		0.00	19.43		0.00				19.43	110
44	030411001011	配管 镀锌钢管，SC40，暗配	m	63.63	5.48	5.23	23.83	0.43	-0.06	1.80	0.59		37.30	2373
	4-1062换	砖、混凝土结构暗配钢管 公称口径40mm以内~电焊条E43系列	m	63.63	5.48	5.23	1.21	0.43	-0.06	1.80	0.59		14.68	934
	1401517	镀锌钢管 SC40	m	65.5389		0.00	21.96		0.00				21.96	1439
45	030411001012	配管 镀锌钢管，SC50，暗配	m	19.17	5.85	5.57	32.05	0.43	-0.06	1.91	0.63		46.38	889
	4-1063换	砖、混凝土结构暗配钢管 公称口径50mm以内~电焊条E43系列	m	19.17	5.85	5.57	1.60	0.43	-0.06	1.91	0.63		15.93	305
	1401517	镀锌钢管 SC50	m	19.7451		0.00	29.56		0.00				29.56	584
46	030411001013	配管 镀锌钢管，SC70，暗配	m	5.00	8.48	8.09	42.51	0.62	-0.09	2.77	0.91		63.29	316
	4-1064换	砖、混凝土结构暗配钢管 公称口径70mm以内~电焊条E43系列	m	5	8.48	8.09	2.71	0.62	-0.09	2.77	0.91		23.49	117
	1401517	镀锌钢管 SC70	m	5.15		0.00	38.64		0.00				38.64	199
47	030408003004	电缆保护管 镀锌钢管，SC100，埋地敷设	m	100.00	6.07	5.78	65.47	0.82	-0.10	2.10	0.69		80.83	8083
	市8-246换	镀锌钢管地埋敷设 管径100mm以内~电焊条E43系列	m	100	6.07	5.78	4.58	0.82	-0.10	2.10	0.69		19.94	1994

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：后勤楼-安装工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
	1403333	镀锌钢管 SC100	m	103		0.00	59.12		0.00				59.12	6089
48	010101007004	管沟土方 电缆沟开挖回填，SC100，埋深根据规范要求	m	100.00	9.05	8.64			0.00	2.75	0.91		21.35	2135
	4-534	电缆沟挖填　一般土沟	m3	60	15.09	14.39			0.00	4.59	1.51		35.58	2135
49	030409001002	接地极 热镀锌扁钢-40*4，室外地坪下1m，伸出墙外不小于m，具体见图纸	根	4	15.78	15.05	10.30	10.69	-1.71	8.05	2.65		60.81	243
	4-751换	角钢接地极制安　普通土~镀锌扁钢-40×4	根	4	15.78	15.05	10.30	10.69	-1.71	8.05	2.65		60.81	243
50	030409003002	避雷引下线 用建筑物钢筋混凝土柱子内两根Φ16(小于Φ16为四根)以上主筋通长焊接作为引下线，具体见图纸	m	165.12	2.70	2.57	0.53	3.74	-0.60	1.96	0.64		11.54	1905
	4-807换	利用建筑物主筋避雷引下线敷设~电焊条E43系列	m	165.12	2.70	2.57	0.53	3.74	-0.60	1.96	0.64		11.54	1905
51	030409004002	均压环 基础地梁内的2根不小于Φ16钢筋焊通，未通处加同截面钢筋，具体见图纸	m	350.00	1.32	1.25	0.57	1.04	-0.17	0.72	0.24		4.97	1740
	4-812换	避雷均压环敷设　利用圈梁钢筋~电焊条E43系列	m	350	1.32	1.25	0.57	1.04	-0.17	0.72	0.24		4.97	1740
52	030409005003	避雷网 接闪带连接线，-25×4镀锌扁钢	m	26.30	10.03	9.57	4.02	0.24	-0.04	3.12	1.03		27.97	736
	4-758换	户外接地母线敷设　截面200mm2以内~电焊条E43系列	m	26.3	10.03	9.57	0.15	0.24	-0.04	3.12	1.03		24.10	634
	2605021	镀锌扁钢 -25×4	m	26.9049		0.00	3.78		0.00				3.78	102

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：后勤楼-安装工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
53	030409005004	避雷网 接闪带采用Φ12热镀锌圆钢沿屋檐敷设，安装在支卡上，支卡高出屋脊150mm，采用Φ10热镀锌圆钢，间距不超过0.5m，具体见图纸	m	279.38	4.19	4.00	7.96	1.54	-0.24	1.74	0.57		19.76	5521
	4-810换	避雷网沿墙板支架敷设~坡屋面安装	m	279.38	4.19	4.00	1.99	1.54	-0.24	1.74	0.57		13.79	3853
	2405021	避雷网 Φ12热镀锌圆钢	m	293.349		0.00	5.69		0.00				5.69	1669
54	03B004	等电位连接线 等电位连接线，-40x4热镀锌扁钢	m	41.12	4.51	4.29	6.94	0.65	-0.10	1.57	0.52		18.38	756
	4-757换	户内接地母线敷设~电焊条E43系列	m	41.12	4.51	4.29	0.75	0.65	-0.10	1.57	0.52		12.19	501
	2605021	等电位连接线 -40x4热镀锌扁钢	m	42.06576		0.00	6.05		0.00				6.05	254
55	030409008006	等电位端子箱、 测试板 MEB，总等电位联结端子箱，底边距地0.5米嵌墙暗装，含箱内接线	台	1	89.18	85.03	140.09	8.91	-1.43	29.84	9.81		361.43	361
	4-329换	户内端子箱安装~电焊条E43系列	台	1	85.53	81.55	19.38	7.72	-1.24	28.37	9.33		230.64	231
	主材	等电位端子箱 MEB	台	1		0.00	117.00		0.00				117.00	117
	4-762	接地跨接线安装	处	1	3.65	3.48	3.71	1.19	-0.19	1.47	0.48		13.79	14
56	030409008007	等电位端子箱、 测试板 LEB，局部等电位联结端子箱，底边距地0.3米嵌墙暗装，含箱内接线	台	2	89.18	85.03	38.09	8.91	-1.43	29.84	9.81		259.43	519
	4-329换	户内端子箱安装~电焊条E43系列	台	2	85.53	81.55	19.38	7.72	-1.24	28.37	9.33		230.64	461
	主材	等电位端子箱 LEB	台	2		0.00	15.00		0.00				15.00	30
	4-762	接地跨接线安装	处	2	3.65	3.48	3.71	1.19	-0.19	1.47	0.48		13.79	28

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：后勤楼-安装工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
57	030411001014	配管 砖、混凝土结构暗配，PVC20，含套管制安	m	205.61	1.83	1.74	1.51	0.30	-0.05	0.65	0.21		6.19	1273
	4-1032换	砖、混凝土结构暗配电线管　公称口径20mm以内~电焊条E43系列	m	205.61	1.83	1.74	0.28	0.30	-0.05	0.65	0.21		4.96	1020
	1437501	电线管 PVC20	m	211.7783		0.00	1.19		0.00				1.19	252
58	030411001015	配管 砖、混凝土结构暗配，PVC25，含套管制安	m	314.69	2.63	2.51	2.28	0.28	-0.05	0.89	0.29		8.83	2779
	4-1033换	砖、混凝土结构暗配电线管　公称口径25mm以内~电焊条E43系列	m	314.69	2.63	2.51	0.37	0.28	-0.05	0.89	0.29		6.92	2178
	1437501	电线管 PVC25	m	324.1307		0.00	1.85		0.00				1.85	600
59	030411001016	配管 砖、混凝土结构暗配，PVC50，含套管制安	m	6.02	3.44	3.27	5.91	0.50	-0.08	1.20	0.39		14.63	88
	4-1036换	砖、混凝土结构暗配电线管　公称口径50mm以内~电焊条E43系列	m	6.02	3.44	3.27	0.91	0.50	-0.08	1.20	0.39		9.63	58
	1437501	电线管 PVC50	m	6.2006		0.00	4.85		0.00				4.85	30
60	030411003004	桥架 防火桥架FHCT，规格200*100，梁下0.3m吊装，含防火隔板	m	123.94	9.85	9.39	76.79	0.64	0.08	3.19	1.05		100.99	12517
	4-562	钢制槽式桥架安装　宽＋高400mm以下	m	123.94	9.85	9.39	2.92	0.64	0.08	3.19	1.05		27.12	3361
	2601001	钢制槽式桥架 200*100，热镀锌	m	124.5597		0.00	73.50		0.00				73.50	9155
61	031002001003	支架 桥架型钢支架，含刷漆防腐等	Kg	260.00	3.61	3.42	5.92	1.13	-0.10	1.43	0.47		15.88	4129

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：后勤楼-安装工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
	10-325	一般管架制作安装	kg	260	3.33	3.17	1.64	0.95	-0.13	1.30	0.43		10.69	2779
	0123201	型钢	kg	273		0.00	3.92		0.00				3.92	1070
	12-7	一般钢结构手工除锈 轻锈	kg	260	0.12	0.11	0.02	0.06	0.01	0.05	0.02		0.39	101
	12-126	一般钢结构刷调和漆 第一遍	kg	260	0.08	0.07	0.01	0.06	0.01	0.04	0.01		0.28	73
	1111631	酚醛调和漆	kg	2.08		0.00	8.55		0.00				8.55	18
	12-127	一般钢结构刷调和漆 第二遍	kg	260	0.08	0.07	0.01	0.06	0.01	0.04	0.01		0.28	73
	1111631	酚醛调和漆	kg	1.82		0.00	8.55		0.00				8.55	16
62	030411004007	配线 BV-2.5，管内穿线	m	1917.47	0.31	0.29	1.49		0.00	0.09	0.03		2.21	4238
	4-1222	管内穿照明线 铜芯2.5mm2以内	m单线	1917.47	0.31	0.29	0.02		0.00	0.09	0.03		0.74	1419
	2503711	铜芯绝缘导线 BV-2.5	m	2070.8676		0.00	1.36		0.00				1.36	2816
63	030411004008	配线 BV-4，管内穿线	m	1307.15	0.29	0.27	2.41		0.00	0.09	0.03		3.09	4039
	4-1223	管内穿照明线 铜芯4mm2以内	m单线	1307.15	0.29	0.27	0.02		0.00	0.09	0.03		0.70	915
	2503711	铜芯绝缘导线 BV-4	m	1411.722		0.00	2.21		0.00				2.21	3120
64	030411004009	配线 BV-16，管内穿线	m	168.01	0.34	0.33	8.88		0.00	0.10	0.03		9.68	1626
	4-1252	管内穿动力线（铜芯） 16mm2以内	m单线	168.01	0.34	0.33	0.04		0.00	0.10	0.03		0.84	141
	2503771	铜芯绝缘导线 BV-16	m	176.4105		0.00	8.42		0.00				8.42	1485

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：后勤楼-安装工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
65	030411004010	配线 BVR-2.5，管内穿线	m	679.96	0.31	0.29	1.64		0.00	0.09	0.03		2.36	1605
	4-1222	管内穿照明线　铜芯2.5mm2以内	m单线	679.96	0.31	0.29	0.02		0.00	0.09	0.03		0.74	503
	2503711	铜芯绝缘导线 BVR-2.5	m	734.3568		0.00	1.50		0.00				1.50	1102
66	030411004011	配线 BVR-4，管内穿线	m	459.12	0.29	0.27	2.55		0.00	0.09	0.03		3.23	1483
	4-1223	管内穿照明线　铜芯4mm2以内	m单线	459.12	0.29	0.27	0.02		0.00	0.09	0.03		0.70	321
	2503711	铜芯绝缘导线 BVR-4	m	495.8496		0.00	2.34		0.00				2.34	1160
67	030411004012	配线 BVR-16，管内穿线	m	42.00	0.34	0.33	9.77		0.00	0.10	0.03		10.57	444
	4-1252	管内穿动力线（铜芯）　16mm2以内	m单线	42	0.34	0.33	0.05		0.00	0.10	0.03		0.85	36
	2503771	铜芯绝缘导线 BVR-16	m	44.1		0.00	9.26		0.00				9.26	408
68	030411004013	配线 NHBV-2.5，管内穿线	m	1578.94	0.31	0.29	1.94		0.00	0.09	0.03		2.66	4200
	4-1222	管内穿照明线　铜芯2.5mm2以内	m单线	1578.94	0.31	0.29	0.03		0.00	0.09	0.03		0.75	1184
	2503711	铜芯绝缘导线 NHBV-2.5	m	1705.2552		0.00	1.77		0.00				1.77	3018
69	030411004014	配线 NHBVR-2.5，管内穿线	m	526.31	0.31	0.29	2.13		0.00	0.09	0.03		2.85	1500
	4-1222	管内穿照明线　铜芯2.5mm2以内	m单线	526.31	0.31	0.29	0.03		0.00	0.09	0.03		0.75	395
	2503711	铜芯绝缘导线 NHBVR-2.5	m	568.4148		0.00	1.95		0.00				1.95	1108
70	030411006003	接线盒 接线盒暗装	个	60	1.74	1.66	6.12		0.00	0.53	0.17		10.22	613

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：后勤楼-安装工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
	4-1429	接线盒暗装	个	60	1.74	1.66	1.02		0.00	0.53	0.17		5.12	307
	2611001	接线盒	个	61.2		0.00	5.00		0.00				5.00	306
71	030411006004	接线盒 开关盒、插座盒暗装	个	20	1.86	1.77	5.57		0.00	0.57	0.19		9.96	199
	4-1430	开关盒暗装	个	20	1.86	1.77	0.47		0.00	0.57	0.19		4.86	97
	2611001	开关盒	个	20.4		0.00	5.00		0.00				5.00	102
72	031002003007	套管 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20	个	1	4.56	4.34	6.32	0.66	-0.10	1.59	0.52		17.89	18
	8-2940换	一般穿墙套管制作安装 DN50mm以内~电焊条E43系列	个	1	4.56	4.34	3.32	0.66	-0.10	1.59	0.52		14.89	15
	1401589	镀锌钢管 SC20	m	0.3		0.00	9.99		0.00				9.99	3
73	031002003008	套管 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC50	个	1	4.56	4.34	12.19	0.66	-0.10	1.59	0.52		23.76	24
	8-2940换	一般穿墙套管制作安装 DN50mm以内~电焊条E43系列	个	1	4.56	4.34	3.32	0.66	-0.10	1.59	0.52		14.89	15
	1401589	镀锌钢管 SC50	m	0.3		0.00	29.56		0.00				29.56	9
74	031002003009	套管 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC150	个	2	24.73	23.57	41.72	0.66	-0.10	7.72	2.54		100.84	202
	8-2942换	一般穿墙套管制作安装 DN150mm以内~电焊条E43系列	个	2	24.73	23.57	11.20	0.66	-0.10	7.72	2.54		70.32	141
	1401589	镀锌钢管 SC150	m	0.6		0.00	101.73		0.00				101.73	61

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：后勤楼-安装工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
75	030412004003	装饰灯 疏散标志灯，LED节能型，3W，蓄电池时间大于30min，距地0.5m暗装	套	16	9.40	8.97	118.41		0.00	2.86	0.94		140.58	2249
	4-1615	标志、诱导装饰灯具安装　墙壁式	套	16	9.40	8.97	2.26		0.00	2.86	0.94		24.43	391
	2200001	疏散标志灯 LED节能型，3W，蓄电池时间大于30min	套	16.16		0.00	115.00		0.00				115.00	1858
76	030412004004	装饰灯 安全出口标志灯，LED节能型，3W，蓄电池时间大于30min，门框上0.2m	套	9	9.40	8.97	118.41		0.00	2.86	0.94		140.58	1265
	4-1615	标志、诱导装饰灯具安装　墙壁式	套	9	9.40	8.97	2.26		0.00	2.86	0.94		24.43	220
	2200001	安全出口标志灯 LED节能型，3W，蓄电池时间大于30min	套	9.09		0.00	115.00		0.00				115.00	1045
77	030414002002	送配电装置系统 低压系统调试	系统	1	77.40	73.80	3.45	23.27	-1.16	30.62	10.07		217.45	217
	4-899	1kV以下交流供电系统调试　(综合)	系统	1	77.40	73.80	3.45	23.27	-1.16	30.62	10.07		217.45	217
78	030414011002	接地装置 接地网调试	系统	1	77.40	73.80	3.45	43.55	-2.18	36.79	12.10		244.91	245
	4-935	接地网调试	系统	1	77.40	73.80	3.45	43.55	-2.18	36.79	12.10		244.91	245
		0309 消防工程												
79	030901002003	消火栓钢管 消防管道，DN65，采用内外壁热浸镀锌钢管，采用丝扣连接，压力等级1.6MPa，含强度试验、严密性试验及管道冲洗	m	79.32	10.63	10.12	49.43	0.33	-0.04	3.34	1.10		74.91	5942
	10-112	室内镀锌钢管安装(螺纹连接)　DN65mm以内	m	79.32	9.43	8.98	9.14	0.26	-0.03	2.95	0.97		31.70	2514

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：后勤楼-安装工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
	1403313	镀锌钢管 DN65	m	80.9064		0.00	38.64		0.00				38.64	3126
	9-144换	自动喷水灭火系统管网水冲洗 DN70mm以内~电焊条E43系列	m	79.32	1.20	1.14	0.41	0.07	-0.01	0.39	0.13		3.33	264
	3115005	水	m3	5.27478		0.00	7.07		0.00				7.07	37
80	030901002004	消火栓钢管 消防管道，DN100，采用内外壁热浸镀锌钢管，采用沟槽式连接，压力等级1.6MPa，含强度试验、严密性试验及管道冲洗	m	37.66	14.56	13.89	64.44	2.06	0.40	5.05	1.66		102.06	3844
	10-232换	室内钢管安装（沟槽式连接） DN100mm以内~沟槽式夹箍DN100	m	37.66	13.36	12.75	0.36	1.97	0.41	4.66	1.53		35.04	1320
	1401511	镀锌钢管 DN100	m	38.4132		0.00	59.12		0.00				59.12	2271
	9-146换	自动喷水灭火系统管网水冲洗 DN100mm以内~电焊条E43系列	m	37.66	1.20	1.14	0.45	0.09	-0.01	0.39	0.13		3.39	128
	3115005	水	m3	3.9607022		0.00	7.07		0.00				7.07	28
81	030901010002	室内消火栓 采用乙型单栓带灭火器组合式消火栓，箱内设DN65消火栓，Φ19mm水枪，25米长衬胶水龙带，消防软管卷盘一套，各消火栓箱下方设置两具4kg贮压式磷酸铵盐灭火器，含试验消火栓	套	9	46.44	44.28	1009.16	0.74	-0.07	14.35	4.72		1119.62	10077
	9-114	立柜式组合单栓消防箱安装 DN65mm以内	套	9	46.44	44.28	9.16	0.74	-0.07	14.35	4.72		119.62	1077
	5001521	组合消防箱 DN65	个	9		0.00	1000.00		0.00				1000.00	9000

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：后勤楼-安装工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
82	030601002002	压力仪表 DN65压力表	台	1	21.24	20.26	62.33	0.43	-0.02	6.59	2.17		113.00	113
	6-25	就地压力表、真空表	台(块)	1	21.24	20.26	2.33	0.43	-0.02	6.59	2.17		53.00	53
	2165001	取源部件	套	1		0.00	50.00		0.00				50.00	50
	2151001	仪表接头	套	1		0.00	10.00		0.00				10.00	10
83	031003001007	螺纹阀门 自动排气阀，DN20，含一个截止阀	个	3	11.01	10.49	88.17		0.00	3.35	1.10		114.12	342
	10-493	自动排气阀安装 DN20mm	个	3	7.57	7.21	4.11		0.00	2.30	0.76		21.95	66
	1911073	自动排气阀 DN20	个	3		0.00	57.02		0.00				57.02	171
	10-428	螺纹阀门安装 DN20mm以内	个	3	3.44	3.28	0.25		0.00	1.05	0.34		8.36	25
	1600201	截止阀 DN20	个	3.03		0.00	21.32		0.00				21.32	65
	1502998	镀锌活接头 DN20	个	3.03		0.00	5.20		0.00				5.20	16
84	031003002007	螺纹法兰阀门 DN100，采用明杆铜芯球墨铸铁闸阀，公称压力为1.6MPa，含法兰等	个	4	31.99	30.51	611.13	17.91	-2.81	15.18	4.99		708.90	2836
	10-447换	焊接法兰阀安装 DN100mm以内~电焊条E43系列	个	4	31.99	30.51	26.63	17.91	-2.81	15.18	4.99		124.40	498
	1600291	明杆铜芯球墨铸铁闸阀 DN100	个	4		0.00	458.00		0.00				458.00	1832
	1701937	平焊法兰 DN100	片	8		0.00	63.25		0.00				63.25	506
		0310 给排水、采暖、燃气工程												

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：后勤楼-安装工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
85	010401011002	水表井 DN65水表井，含DN65水表及DN65闸阀	座	2	217.67	207.54	1583.51	18.13	6.49	71.73	23.58		2128.65	4257
	市5-366换	砖砌矩形水表井 井室净空尺寸1.5×1m 井室净高0.3m	座	2	181.55	173.10	1012.46	18.13	6.49	60.74	19.97		1472.44	2945
	10-571	螺纹水表组成、安装 DN80mm以内	组	2	36.12	34.44	1.37		0.00	10.99	3.61		86.53	173
	2101001	螺纹水表 DN65	个	2		0.00	400.00		0.00				400.00	800
	1603211	螺纹闸阀 Z15T-10K DN60	个	2.02		0.00	168.00		0.00				168.00	339
86	031003001008	螺纹阀门 自动排气阀，DN20，含一个截止阀	个	3	11.01	10.49	88.17		0.00	3.35	1.10		114.12	342
	10-493	自动排气阀安装 DN20mm	个	3	7.57	7.21	4.11		0.00	2.30	0.76		21.95	66
	1911073	自动排气阀 DN20	个	3		0.00	57.02		0.00				57.02	171
	10-428	螺纹阀门安装 DN20mm以内	个	3	3.44	3.28	0.25		0.00	1.05	0.34		8.36	25
	1600201	截止阀 DN20	个	3.03		0.00	21.32		0.00				21.32	65
	1502998	镀锌活接头 DN20	个	3.03		0.00	5.20		0.00				5.20	16
87	031003001009	螺纹阀门 给水管闸阀，DN50，全铜质	个	4	8.60	8.20	104.28		0.00	2.62	0.86		124.56	498
	10-432	螺纹阀门安装 DN50mm以内	个	4	8.60	8.20	0.69		0.00	2.62	0.86		20.97	84
	1600201	闸阀 DN50，全铜质	个	4.04		0.00	88.03		0.00				88.03	356
	1502998	镀锌活接头 DN50	个	4.04		0.00	14.53		0.00				14.53	59
88	031003001010	螺纹阀门 给水管闸阀，DN65，全铜质	个	4	12.73	12.13	189.54		0.00	3.87	1.27		219.54	878

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：后勤楼-安装工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
	10-433	螺纹阀门安装 DN65mm以内	个	4	12.73	12.13	0.87		0.00	3.87	1.27		30.87	123
	1600201	闸阀 DN65，全铜质	个	4.04		0.00	168.00		0.00				168.00	679
	1502998	镀锌活接头 DN65	个	4.04		0.00	18.80		0.00				18.80	76
89	031003001011	螺纹阀门 给水管截止阀，DN25，全铜质	个	1	4.13	3.93	34.14		0.00	1.26	0.41		43.87	44
	10-429	螺纹阀门安装 DN25mm以内	个	1	4.13	3.93	0.32		0.00	1.26	0.41		10.05	10
	1600201	截止阀 DN25，全铜质	个	1.01		0.00	26.99		0.00				26.99	27
	1502998	镀锌活接头 DN25	个	1.01		0.00	6.50		0.00				6.50	7
90	031003001012	螺纹阀门 给水管截止阀，DN32，全铜质	个	1	5.16	4.92	62.56		0.00	1.57	0.52		74.73	75
	10-430	螺纹阀门安装 DN32mm以内	个	1	5.16	4.92	0.38		0.00	1.57	0.52		12.55	13
	1600201	截止阀 DN32，全铜质	个	1.01		0.00	51.56		0.00				51.56	52
	1502998	镀锌活接头 DN32	个	1.01		0.00	10.00		0.00				10.00	10
91	031003001013	螺纹阀门 给水管截止阀，DN40，全铜质	个	12	8.60	8.20	69.03		0.00	2.62	0.86		89.31	1072
	10-431	螺纹阀门安装 DN40mm以内	个	12	8.60	8.20	0.50		0.00	2.62	0.86		20.78	249
	1600201	截止阀 DN40，全铜质	个	12.12		0.00	55.85		0.00				55.85	677
	1502998	镀锌活接头 DN40	个	12.12		0.00	12.00		0.00				12.00	145

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：后勤楼-安装工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
92	031001007002	复合管 给水管立管，钢塑复合管，DN40，丝扣连接，管道压力1.0MPa，含压力试验及消毒冲洗等	m	6.49	9.28	8.85	34.02	0.74	-0.08	3.04	1.00		56.85	369
	10-416	管道消毒、冲洗 DN50mm以内	m	6.49	0.18	0.17			0.00	0.05	0.02		0.42	3
	3115005	水	m3	0.275825		0.00	7.07		0.00				7.07	2
	10-147	室内钢塑给水管安装(螺纹连接）DN40mm以内	m	6.49	9.10	8.68	0.47	0.74	-0.08	2.99	0.98		22.88	148
	1445711	钢塑给水管 DN40	m	6.6198		0.00	27.63		0.00				27.63	183
	1525011	钢塑管管件 DN40	个	4.64684		0.00	7.08		0.00				7.08	33
93	031001007003	复合管 给水管立管，钢塑复合管，DN50，丝扣连接，管道压力1.0MPa，含压力试验及消毒冲洗等	m	15.37	9.49	9.05	45.61	0.93	-0.09	3.17	1.04		69.20	1064
	10-148	室内钢塑给水管安装(螺纹连接）DN50mm以内	m	15.37	9.31	8.88	0.54	0.93	-0.09	3.12	1.02		23.71	364
	1445711	钢塑给水管 DN50	m	15.6774		0.00	36.34		0.00				36.34	570
	1525011	钢塑管管件 DN50	个	10.00587		0.00	11.83		0.00				11.83	118
	10-416	管道消毒、冲洗 DN50mm以内	m	15.37	0.18	0.17			0.00	0.05	0.02		0.42	6
	3115005	水	m3	0.653225		0.00	7.07		0.00				7.07	5

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：后勤楼-安装工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
94	031001007004	复合管 给水管立管，钢塑复合管，DN65，丝扣连接，管道压力1.0MPa，含压力试验及消毒冲洗等	m	78.77	9.75	9.31	56.86	1.30	-0.14	3.36	1.10		81.54	6423
	10-149	室内钢塑给水管安装(螺纹连接）DN70mm以内	m	78.77	9.52	9.08	0.53	1.30	-0.14	3.29	1.08		24.66	1942
	1445711	钢塑给水管 DN65	m	80.3454		0.00	46.79		0.00				46.79	3759
	1525011	钢塑管管件 DN70	个	33.47725		0.00	19.12		0.00				19.12	640
	10-417	管道消毒、冲洗 DN100mm以内	m	78.77	0.23	0.23			0.00	0.07	0.02		0.55	43
	3115005	水	m3	5.35636		0.00	7.07		0.00				7.07	38
95	031001006012	塑料管 给水管，PPR管，DN15，热熔连接，管道压力1.0MPa，含压力试验及消毒冲洗等	m	126.66	3.62	3.45	3.66	0.11	-0.01	1.13	0.38		12.34	1563
	10-205	室内塑料给水管安装（热熔连接）DN15mm以内	m	126.66	3.44	3.28	0.32	0.11	-0.01	1.08	0.36		8.58	1087
	1431627	PPR管 DN15	m	129.1932		0.00	2.50		0.00				2.50	323
	1523211	塑料管件 DN15	个	207.34242		0.00	0.30		0.00				0.30	62
	10-416	管道消毒、冲洗 DN50mm以内	m	126.66	0.18	0.17			0.00	0.05	0.02		0.42	53
	3115005	水	m3	5.38305		0.00	7.07		0.00				7.07	38
96	031001006013	塑料管 给水管，PPR管，DN20，热熔连接，管道压力1.0MPa，含压力试验及消毒冲洗等	m	11.03	4.05	3.86	4.05	0.11	-0.01	1.26	0.42		13.74	152

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：后勤楼-安装工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
	10-206	室内塑料给水管安装（热熔连接）DN20 mm以内	m	11.03	3.87	3.69	0.32	0.11	-0.01	1.21	0.40		9.59	106
	1431627	PPR管 DN20	m	11.2506		0.00	2.91		0.00				2.91	33
	1523211	塑料管件 DN20	个	12.70656		0.00	0.40		0.00				0.40	5
	10-416	管道消毒、冲洗 DN50mm以内	m	11.03	0.18	0.17			0.00	0.05	0.02		0.42	5
	3115005	水	m3	0.468775		0.00	7.07		0.00				7.07	3
97	031001006014	塑料管 给水管，PPR管，DN25，热熔连接，管道压力1.0MPa，含压力试验及消毒冲洗等	m	65.65	4.48	4.27	4.76	0.11	-0.01	1.39	0.46		15.46	1015
	10-207	室内塑料给水管安装（热熔连接）DN25 mm以内	m	65.65	4.30	4.10	0.34	0.11	-0.01	1.34	0.44		10.62	697
	1431627	PPR管 DN25	m	66.963		0.00	3.59		0.00				3.59	240
	1523211	塑料管件 DN25	个	64.2057		0.00	0.47		0.00				0.47	30
	10-416	管道消毒、冲洗 DN50mm以内	m	65.65	0.18	0.17			0.00	0.05	0.02		0.42	28
	3115005	水	m3	2.790125		0.00	7.07		0.00				7.07	20
98	031001006015	塑料管 给水管，PPR管，DN32，热熔连接，管道压力1.0MPa，含压力试验及消毒冲洗等	m	10.23	5.34	5.09	7.10	0.18	-0.02	1.67	0.55		19.91	204
	10-208	室内塑料给水管安装（热熔连接）DN32 mm以内	m	10.23	5.16	4.92	0.34	0.18	-0.02	1.62	0.53		12.73	130
	1431627	PPR管 DN32	m	10.4346		0.00	5.56		0.00				5.56	58

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：后勤楼-安装工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
	1523211	塑料管件 DN32	个	11.79519		0.00	0.68		0.00				0.68	8
	10-416	管道消毒、冲洗 DN50mm以内	m	10.23	0.18	0.17			0.00	0.05	0.02		0.42	4
	3115005	水	m3	0.434775		0.00	7.07		0.00				7.07	3
99	031001006016	塑料管 给水管，PPR管，DN40，热熔连接，管道压力1.0MPa，含压力试验及消毒冲洗等	m	11.75	6.50	6.20	11.01	0.21	-0.02	2.04	0.67		26.61	313
	10-209	室内塑料给水管安装（热熔连接）DN40 mm以内	m	11.75	6.32	6.03	0.37	0.21	-0.02	1.99	0.65		15.55	183
	1431627	PPR管 DN40	m	11.985		0.00	8.84		0.00				8.84	106
	1523211	塑料管件 DN40	个	12.878		0.00	1.21		0.00				1.21	16
	10-416	管道消毒、冲洗 DN50mm以内	m	11.75	0.18	0.17			0.00	0.05	0.02		0.42	5
	3115005	水	m3	0.499375		0.00	7.07		0.00				7.07	4
100	031001006017	塑料管 给水管，PPR管，DN50，热熔连接，管道压力1.0MPa，含压力试验及消毒冲洗等	m	10.69	6.67	6.36	16.66	0.21	-0.02	2.09	0.69		32.66	349
	10-210	室内塑料给水管安装（热熔连接）DN50 mm以内	m	10.69	6.49	6.19	0.39	0.21	-0.02	2.04	0.67		15.97	171
	1431627	PPR管 DN50	m	10.9038		0.00	13.72		0.00				13.72	150
	1523211	塑料管件 DN50	个	11.23519		0.00	1.88		0.00				1.88	21
	10-416	管道消毒、冲洗 DN50mm以内	m	10.69	0.18	0.17			0.00	0.05	0.02		0.42	4

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：后勤楼-安装工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
	3115005	水	m3	0.454325		0.00	7.07		0.00				7.07	3
101	031001006018	塑料管 DN50,雨水管，UPVC排水管（防紫外线），粘接，含管道及管件安装，含管道冲洗	m	2.00	4.21	4.01	5.45		0.00	1.28	0.42		15.37	31
	10-282	室内承插塑料雨水管安装（零件粘接）DN50mm以内	m	2	4.21	4.01	0.69		0.00	1.28	0.42		10.61	21
	1431661	UPVC排水管（防紫外线） DN50	m	1.97		0.00	4.66		0.00				4.66	9
	1241191	粘接剂	kg	0.022		0.00	15.00		0.00				15.00	0
102	031001006019	塑料管 DN75,雨水管，UPVC排水管（防紫外线），粘接，含管道及管件安装，含管道冲洗	m	200.16	5.72	5.46	8.50		0.00	1.74	0.57		21.99	4402
	10-283	室内承插塑料雨水管安装（零件粘接）DN75mm以内	m	200.16	5.72	5.46	0.89		0.00	1.74	0.57		14.38	2878
	1431661	UPVC排水管（防紫外线） DN75	m	198.1584		0.00	7.40		0.00				7.40	1466
	1241191	粘接剂	kg	3.80304		0.00	15.00		0.00				15.00	57
103	031001006020	塑料管 DN50,污废水管，UPVC排水管，粘接，含管道及管件安装，含管道冲洗	m	10.00	4.26	4.06	7.13		0.00	1.30	0.43		17.18	172
	10-271	室内承插塑料排水管安装(零件粘接)DN50mm以内	m	10	4.26	4.06	2.46		0.00	1.30	0.43		12.51	125
	1431751	UPVC排水管 DN50	m	9.67		0.00	4.66		0.00				4.66	45

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：后勤楼-安装工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
	1241191	粘接剂	kg	0.11		0.00	15.00		0.00				15.00	2
104	031001006021	塑料管 DN75,污废水管，UPVC排水管，粘接，含管道及管件安装，含管道冲洗	m	44.48	5.19	4.96	12.46		0.00	1.58	0.52		24.71	1099
	10-272	室内承插塑料排水管安装(零件粘接) DN75mm以内	m	44.48	5.19	4.96	5.05		0.00	1.58	0.52		17.30	770
	1431751	UPVC排水管 DN75	m	42.83424		0.00	7.40		0.00				7.40	317
	1241191	粘接剂	kg	0.84512		0.00	15.00		0.00				15.00	13
105	031001006022	塑料管 DN100,污废水管，UPVC排水管，粘接，含管道及管件安装，含管道冲洗	m	163.20	6.30	6.01	23.31		0.00	1.92	0.63		38.17	6229
	10-273	室内承插塑料排水管安装(零件粘接) DN100mm以内	m	163.2	6.30	6.01	10.97		0.00	1.92	0.63		25.83	4215
	1431751	UPVC排水管 DN100	m	139.0464		0.00	14.10		0.00				14.10	1961
	1241191	粘接剂	kg	3.5904		0.00	15.00		0.00				15.00	54
106	031001006023	塑料管 DN150,污废水管，UPVC排水管，粘接，含管道及管件安装，含管道冲洗	m	104.57	9.54	9.09	47.80		0.00	2.90	0.95		70.28	7349
	10-274	室内承插塑料排水管安装(零件粘接) DN150mm以内	m	104.57	9.54	9.09	20.35		0.00	2.90	0.95		42.83	4479
	1431751	UPVC排水管 DN150	m	99.02779		0.00	28.59		0.00				28.59	2831
	1241191	粘接剂	kg	2.61425		0.00	15.00		0.00				15.00	39

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：后勤楼-安装工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
107	031001006024	塑料管 DN200,污废水管，UPVC排水管，粘接，含管道及管件安装，含管道冲洗	m	104.57	11.83	11.29	59.51		0.00	3.60	1.18		87.41	9140
	10-275	室内承插塑料排水管安装(零件粘接) DN200mm以内	m	104.57	11.83	11.29	16.44		0.00	3.60	1.18		44.34	4637
	1431751	UPVC排水管 DN200	m	102.4786		0.00	43.47		0.00				43.47	4455
	1241191	粘接剂	kg	3.24167		0.00	15.00		0.00				15.00	49
108	031004014004	给、排水附（配）件 网框式地漏，DN150	个	1	18.14	17.30	123.22		0.00	5.52	1.81		165.99	166
	10-702	地漏安装 DN150	个	1	18.14	17.30	0.36		0.00	5.52	1.81		43.13	43
	1843101	网框式地漏 DN150	个	1		0.00	120.00		0.00				120.00	120
	1431751	塑料排水管 DN150	m	0.1		0.00	28.59		0.00				28.59	3
109	031004014005	给、排水附（配）件 不锈钢地漏，DN50	个	10	4.95	4.73	10.97		0.00	1.51	0.50		22.66	227
	10-699	地漏安装 DN50	个	10	4.95	4.73	0.24		0.00	1.51	0.50		11.93	119
	1843101	不锈钢地漏 DN50	个	10		0.00	10.26		0.00				10.26	103
	1431751	塑料排水管 DN50	m	1		0.00	4.66		0.00				4.66	5
110	031004014006	给、排水附（配）件 地面扫除口，DN100	个	12	3.00	2.86	10.16		0.00	0.91	0.30		17.23	207
	10-705	地面扫除口安装 DN100	个	12	3.00	2.86	0.16		0.00	0.91	0.30		7.23	87
	1847011	地面扫除口 DN100	个	12		0.00	10.00		0.00				10.00	120

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：后勤楼-安装工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
111	031002003010	套管 穿墙镀锌钢套管制作安装 Φ70	个	2	12.81	12.22	18.84	0.66	-0.10	4.10	1.35		49.88	100
	8-2941	一般穿墙套管制作安装 DN100mm以内	个	2	12.81	12.22	7.25	0.66	-0.10	4.10	1.35		38.29	77
	1401589	钢套管 Φ70	m	0.6		0.00	38.64		0.00				38.64	23
112	031002003011	套管 穿墙镀锌钢套管制作安装 Φ114	个	3	24.73	23.57	28.93	0.66	-0.10	7.72	2.54		88.05	264
	8-2942	一般穿墙套管制作安装 DN150mm以内	个	3	24.73	23.57	11.19	0.66	-0.10	7.72	2.54		70.31	211
	1401589	钢套管 Φ114	m	0.9		0.00	59.12		0.00				59.12	53
113	031002003012	套管 穿墙镀锌钢套管制作安装 Φ159	个	14	24.73	23.57	33.66	0.66	-0.10	7.72	2.54		92.78	1299
	8-2942	一般穿墙套管制作安装 DN150mm以内	个	14	24.73	23.57	11.20	0.66	-0.10	7.72	2.54		70.32	984
	1401589	钢套管 Φ159	m	4.2		0.00	74.86		0.00				74.86	314
114	031002001004	管道支架 管道支架制作安装，含刷漆防腐等，具体详见图纸	Kg	100.00	3.61	3.42	5.92	1.13	-0.10	1.43	0.47		15.88	1588
	12-7	一般钢结构手工除锈 轻锈	kg	100	0.12	0.11	0.02	0.06	0.01	0.05	0.02		0.39	39
	12-126	一般钢结构刷调和漆 第一遍	kg	100	0.08	0.07	0.01	0.06	0.01	0.04	0.01		0.28	28
	1111631	酚醛调和漆	kg	0.8		0.00	8.55		0.00				8.55	7
	12-127	一般钢结构刷调和漆 第二遍	kg	100	0.08	0.07	0.01	0.06	0.01	0.04	0.01		0.28	28
	1111631	酚醛调和漆	kg	0.7		0.00	8.55		0.00				8.55	6
	10-325	一般管架制作安装	kg	100	3.33	3.17	1.64	0.95	-0.13	1.30	0.43		10.69	1069

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：后勤楼-安装工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
	0123201	型钢	kg	105		0.00	3.92		0.00				3.92	412
115	03B005	卫生间暗敷管道 卫生间暗敷管道增加费用	间	4	64.50	61.50			0.00	19.62	6.45		152.07	608
		卫生间暗敷管道~二类人工	间	4	64.50	61.50			0.00	19.62	6.45		152.07	608
		0312 刷油、防腐蚀、绝热工程												
116	031201001002	管道刷油 消防管道刷油，消火栓管刷红色调和漆二道，标注水流方向	m2	28.01	1.89	1.80	1.86		0.00	0.57	0.19		6.31	177
	12-60	管道刷调和漆　第一遍	m2	28.01	0.96	0.92	0.08		0.00	0.29	0.10		2.35	66
	1111631	酚醛调和漆	kg	2.94105		0.00	8.55		0.00				8.55	25
	12-61	管道刷调和漆　第二遍	m2	28.01	0.93	0.88	0.08		0.00	0.28	0.09		2.26	63
	1111631	酚醛调和漆	kg	2.60493		0.00	8.55		0.00				8.55	22
合　计														217929

施工组织措施项目清单与计价表

单位工程（专业）：后勤楼-安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费	10.04	2930
2	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.24	70
3	夜间施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.04	12
4	已完工程及设备保护费	定额人工费+定额机械费	0.13	38
5	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.48	140
6	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费		
7	工程定位复测费	定额人工费+定额机械费	0.04	12
合计				3201

施工技术措施项目清单与计价表

单位工程（专业）：后勤楼-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)				备注
								定额人工费	人工费价差	定额机械费	机械费价差	
		0313 措施项目					1459	285	270	0	0	
1	031301017004	脚手架搭拆	脚手架搭拆费 第四册	项	1	785.83	786	152.90	145.79			
2	031301017005	脚手架搭拆	脚手架搭拆费 第九册	项	1	127.84	128	25.01	23.62			
3	031301017006	脚手架搭拆	脚手架搭拆费 第十册	项	1	545.46	545	106.72	100.79			
本页小计							1459	285	270	0	0	
合　计							1459	285	270		0	

措施项目清单综合单价计算表

单位工程（专业）：后勤楼-安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
		0313 措施项目												
1	031301017004	脚手架搭拆 脚手架搭拆费 第四册	项	1	152.90	145.79	426.69		0	46.23	14.22		785.83	786
	13-7	脚手架搭拆费 第四册	工日	355.578	0.43	0.41	1.20		0	0.13	0.04		2.21	786
2	031301017005	脚手架搭拆 脚手架搭拆费 第九册	项	1	25.01	23.62	69.48		0	7.41	2.32		127.84	128
	13-12	脚手架搭拆费 第九册	工日	46.318	0.54	0.51	1.50		0	0.16	0.05		2.76	128
3	031301017006	脚手架搭拆 脚手架搭拆费 第十册	项	1	106.72	100.79	296.45		0	31.62	9.88		545.46	545
	13-13	脚手架搭拆费 第十册	工日	197.631	0.54	0.51	1.50		0	0.16	0.05		2.76	545
合　计														1459

单位工程招标控制价计算表

单位工程名称：业务楼

序号	汇总内容	计算公式	金额（元）
一	分部分项工程	表-07	2699468.84
1	其中定额人工费	表-07	241538.01
2	其中人工价差	表-07	222908.67
3	其中定额机械费	表-07	102494.76
4	其中机械费价差	表-07	1525.43
二	措施项目		376630.85
5	施工组织措施项目费	表-10	63570.96
5.1	安全文明施工基本费	表-10	58202.57
6	施工技术措施项目费	表-11	313059.89
6.1	其中定额人工费	表-11	79477.28
6.2	其中人工价差	表-11	75765.26
6.3	其中定额机械费	表-11	23859.52
6.4	其中机械费价差	表-11	7470.57
三	其他项目	表-14	9335.62
四	规费	7+8	52883.60
7	排污费、社保费、公积金		46775.79
8	农民工工伤保险费		6107.81
五	危险作业意外伤害保险费		
六	税金		345215.08
	合计	1+2+3+4+5+6	3483533.99

专业工程招标控制价计算程序表

单位工程（专业）：业务楼-建筑装饰工程　　单位：元

序号	汇　总　内　容	费用计算表达式	金额（元）
一	分部分项工程	表-07	2580270.64
1	其中定额人工费	表-07	227708.77
2	其中人工价差	表-07	209750.40
3	其中定额机械费	表-07	100488.37
4	其中机械费价差	表-07	1755.22
二	措施项目		374114.81
5	施工组织措施项目费	表-10	61817.50
5.1	安全文明施工费	表-10	56597.75
6	施工技术措施项目费	表-11	312297.31
6.1	其中定额人工费	表-11	79328.62
6.2	其中人工价差	表-11	75623.98
6.3	其中定额机械费	表-11	23859.52
6.4	其中机械费价差	表-11	7470.57
三	其他项目	表-14	9059.09
四	规费	7+8	50730.27
7	排污费、社保费、公积金	[1+3+6.1+6.3]*10.4%	44864.07
8	农民工工伤保险费	[一+ 二+ 三+ 7]*0.195%	5866.20
五	危险作业意外伤害保险费		
六	税金	[一 + 二+ 三 + 四 + 五]*11%	331559.23
招标控制价合计= 一 + 二 + 三+ 四 + 五 + 六			3345734.04

分部分项工程量清单与计价表

单位工程（专业）：业务楼-建筑装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)				备注
								定额人工费	人工费价差	定额机械费	机械费价差	
		0101 土石方工程					70553	8793	8141	2937	-75	
1	010101002003	挖一般土方	土类别综合，基础土方开挖，挖土深度由施工单位根据图纸自行确定，放坡根据现场开挖条件及设计单位意见确定	m3	913.30	7.17	6548.36	1726.14	1598.28	2054.93	45.67	
2	010103001005	回填方	一层底板下回填土方，利用开挖土方回填，回填满足设计及相关规范要求	m3	794.57	12.42	9868.56	4258.90	3941.07	349.61	-47.67	
3	010103001006	回填方	一层底板下回填土方，外购塘渣，运距自定，回填满足规范要求回填满足设计及相关规范要求	m3	1210.29	44.73	54136.27	2807.87	2602.12	532.53	-72.62	
		0103 桩基工程					746477	55322	52731	72465	2504	
4	010301004005	截（凿）桩头	灌注桩桩头凿除，桩径700mm，高1.5m，砼等级C35，有钢筋，含桩头弃渣	根	35	144.39	5053.65	1783.60	1700.65	556.50	57.75	
5	010302001009	泥浆护壁成孔灌注桩	混凝土灌注桩浇筑，桩长53-55m，桩径700mm，C35水下商品砼，含试桩浇筑、桩顶超浇等	m3	740.45	598.06	442833.53	6871.38	6545.58			
6	010302001010	泥浆护壁成孔灌注桩	灌注桩成孔，地层情况详见图纸，桩长53-55m，桩径700mm，成孔方法由施工单位选定，含试桩成孔、顶部超钻、钢护筒、泥浆池建造、泥浆外运等	m3	752.57	396.76	298589.67	46666.87	44484.41	71908.06	2445.85	
		0104 砌筑工程					151978	16380	15618	674	454	
7	010401008005	填充墙	MU10烧结页岩多孔砖(容重不大于14 kN/m ），M5混合砂浆砌筑，120墙	m3	10.92	448.58	4898.49	638.60	608.90	15.94	10.81	
8	010401008006	填充墙	MU10烧结页岩多孔砖(容重不大于14 kN/m ），M5混合砂浆砌筑，240墙	m3	309.25	417.85	129220.11	13829.66	13186.42	578.30	389.66	
9	010401008007	填充墙	MU10烧结页岩多孔砖(容重不大于14 kN/m ），M5混合砂浆砌筑，360墙	m3	42.74	417.85	17858.91	1911.33	1822.43	79.92	53.85	
本页小计							969008	80494	76490	76076	2883	

分部分项工程量清单与计价表

单位工程（专业）：业务楼-建筑装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)				备注
								定额人工费	人工费价差	定额机械费	机械费价差	
		0105 混凝土及钢筋混凝土工程					998121	58790	56019	20747	-1537	
10	010501001003	垫层	商品砼，C15	m3	17.53	412.36	7228.67	346.04	329.91	16.65	-1.23	
11	010501005003	桩承台基础	商品砼，C30	m3	54.88	477.37	26198.07	637.16	607.52	14.27	-2.20	
12	010501002001	带形基础	商品砼，C30	m3	1.62	477.37	773.34	18.81	17.93	0.42	-0.06	
13	010502001003	矩形柱	商品砼，C30	m3	54.32	540.73	29372.45	2127.71	2028.85	23.36	-3.26	
14	010502002003	构造柱	商品砼，C25	m3	12.17	568.69	6920.96	873.68	833.04	8.03	-1.10	
15	010503001003	基础梁	商品砼，C30	m3	30.29	484.10	14663.39	397.40	378.63	13.02	-1.82	
16	010503002003	矩形梁	商品砼，C30	m3	167.91	505.60	84895.30	3682.27	3511.00	72.20	-10.07	
17	010503004002	圈梁	商品砼，C25	m3	13.66	517.44	7068.23	469.90	448.05	9.02	-1.23	
18	010503005003	过梁	商品砼，C25	m3	2.00	517.44	1034.88	68.80	65.60	1.32	-0.18	
19	010505003005	平板	平板，商品砼，C30	m3	206.02	514.92	106083.82	4208.99	4011.21	208.08	-18.54	
20	010505003006	平板	斜屋板，商品砼，C30，含屋顶检修上人孔	m3	73.04	514.92	37609.76	1492.21	1422.09	73.77	-6.57	
21	010505006003	栏板	商品砼，C25	m3	0.69	582.58	401.98	43.79	41.75	0.46	-0.06	
22	010505007003	天沟（檐沟）、挑檐板	商品砼，C30	m3	24.09	577.89	13921.37	953.00	908.67	57.58	-4.34	
23	010505008002	雨篷、悬挑板、阳台板	商品砼，C30	m3	26.35	538.05	14177.62	866.92	826.34	19.24	-2.11	
24	010506001003	直形楼梯	商品砼，C30	m2	42.68	127.40	5437.43	321.38	306.02	6.40	-0.85	
本页小计							355787	16508	15737	524	-54	

分部分项工程量清单与计价表

单位工程（专业）：业务楼-建筑装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)				备注
								定额人工费	人工费价差	定额机械费	机械费价差	
25	010507005003	扶手、压顶	翻边，商品砼，C25	m3	5.55	593.77	3295.42	346.04	329.95	3.66	-0.50	
26	010507005004	扶手、压顶	窗台压顶，商品砼，C25	m3	4.35	593.77	2582.90	271.22	258.61	2.87	-0.39	
27	010515001007	现浇构件钢筋	螺纹钢箍筋，HRB400，采用E55系列电焊条	t	16.163	4886.10	78974.03	7172.49	6838.89	823.50	126.88	
28	010515001008	现浇构件钢筋	HRB400，采用E55系列电焊条	t	64.650	4420.07	285757.53	14261.14	13597.83	4965.12	-227.57	
29	010515001009	现浇构件钢筋	HPB300	t	3.000	5018.98	15056.94	1331.28	1269.36	152.85	23.55	
30	010516002003	预埋铁件	各种预埋铁件，含刷漆防腐等	t	3.000	9917.24	29751.72	4695.00	4459.80	5151.90	-747.90	
31	010515004005	钢筋笼	灌注桩钢筋笼，HRB400，采用E55系列电焊条	t	38.462	4531.30	174282.86	8484.33	8089.71	7341.63	-554.24	
32	010515004006	钢筋笼	灌注桩钢筋笼箍筋，HRB400，采用E55系列电焊条	t	8.706	5128.62	44649.77	4282.66	4083.46	1661.80	-125.45	
33	010507001005	散水、坡道	散水宽800，种植散水，做法参国标图集12J003第A2页6B： 1、250-300厚种植土； 2、60厚C20细石砼，随打随磨； 3、撒1:1水泥砂子压实赶光； 4、150厚粒径10-40卵石灌M2.5混合砂； 5、素土夯实，向外坡3%-5%； 6、与建筑结合处聚乙烯泡沫塑料，密封膏嵌缝。	m2	76.18	95.54	7278.24	1371.24	1295.06	115.03	20.57	
本页小计							641629	42215	40223	20218	-1485	

分部分项工程量清单与计价表

单位工程（专业）：业务楼-建筑装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)				备注
								定额人工费	人工费价差	定额机械费	机械费价差	
34	010507001006	散水、坡道	坡道，做法参国标图集12J003第A7页3A： 1、30厚1:2水泥砂浆面层，抹深锯齿形礓磋； 2、素水泥浆一道（内掺建筑胶）； 3、150厚C20混凝土； 4、300厚粒径10-40卵石（砾石）灌M2.5混合砂浆； 5、素土夯实。	m2	0.78	210.05	163.84	25.17	22.57	1.42	0.65	
35	010507004003	台阶	室外台阶，做法参国标图集12J003第B2页5B： 1、40厚花岗岩踏步板和踢面板（石板长≤1000），正、背面及四周边满涂防污剂，灌稀水泥浆擦缝； 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层； 3、上撒素水泥（洒适量清水）； 4、素水泥浆一道（内掺建筑胶）； 5、60厚C20砼，台阶面向外坡1%； 6、300厚粒径10-40卵石（砾石）灌M2.5混合砂浆分两步灌注； 7、素土夯实。	m2	1.76	307.11	540.51	40.87	36.96	3.56	1.41	
		0106 金属结构工程					13730	3400	2910			
36	010607005003	砌块墙钢丝网加固	不同墙体交接处加设不小于300宽的0.5厚六角钢丝网	m2	1000.00	13.73	13730.00	3400.00	2910.00			
		0108 门窗工程					138807	2624	2257			
37	010801004007	木质防火门	丙级防火木门，FM0618丙，洞口尺寸600*1800，含五金配件	樘	2	396.64	793.28	60.00	51.60			
38	010802001014	金属（塑钢）门	100系列墨蓝色隔热铝合金地弹门，LM1227，洞口尺寸1200*2700，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃，含五金配件	樘	1	2024.64	2024.64	75.07	64.54			
本页小计							17252	3601	3086	5	2	

分部分项工程量清单与计价表

单位工程（专业）：业务楼-建筑装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)				备注
								定额人工费	人工费价差	定额机械费	机械费价差	
39	010802001015	金属（塑钢）门	100系列墨蓝色隔热铝合金地弹门，LM1236，洞口尺寸1200*3600，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃，含五金配件	樘	1	2502.86	2502.86	85.20	73.26			
40	010802001016	金属（塑钢）门	100系列墨蓝色隔热铝合金地弹门，LM3336，洞口尺寸3300*3600，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃，含铝合金百叶、五金配件	樘	1	6132.82	6132.82	171.08	147.12			
41	010802003004	钢质防火门	不锈钢乙级防火门，乙FM1223，洞口尺寸1200*2300，含五金配件	樘	1	1430.14	1430.14	48.05	41.29			
42	010807002005	金属防火窗	乙级防火平开窗，FC2118，洞口尺寸2100*1800，设置防火玻璃	樘	1	2101.68	2101.68					
43	010807002006	金属防火窗	乙级防火平开窗，FC2127，洞口尺寸2100*2700，设置防火玻璃	樘	1	3152.52	3152.52					
44	010807001057	金属（塑钢、断桥）窗	86系列墨蓝色隔热铝合金推拉窗，LC1218，洞口尺寸1200*1800，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃	樘	2	1030.67	2061.34	45.88	39.46			
45	010807001058	金属（塑钢、断桥）窗	86系列墨蓝色隔热铝合金推拉窗，LC1227，洞口尺寸1200*2700，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃	樘	2	1527.45	3054.90	67.48	58.06			
46	010807001059	金属（塑钢、断桥）窗	86系列墨蓝色隔热铝合金推拉窗，LC1818，洞口尺寸1800*1800，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃	樘	1	1508.88	1508.88	33.07	28.45			
47	010807001060	金属（塑钢、断桥）窗	86系列墨蓝色隔热铝合金推拉窗，LC1827，洞口尺寸1800*2700，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃	樘	1	2244.78	2244.78	48.93	42.11			
48	010807001061	金属（塑钢、断桥）窗	86系列墨蓝色隔热铝合金推拉窗，LC2118，洞口尺寸2100*1800，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃	樘	18	1760.36	31686.48	694.44	597.42			
49	010807001062	金属（塑钢、断桥）窗	86系列墨蓝色隔热铝合金推拉窗，LC2127，洞口尺寸2100*2700，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃	樘	18	2618.89	47140.02	1027.62	884.16			
本页小计							103016	2222	1911			

分部分项工程量清单与计价表

单位工程（专业）：业务楼-建筑装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)				备注
								定额人工费	人工费价差	定额机械费	机械费价差	
50	010807001063	金属（塑钢、断桥）窗	86系列墨蓝色隔热铝合金推拉窗，LC3318，洞口尺寸3300*1800，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃，图中所注“消防救援口”窗口玻璃采用易破碎玻璃，并在室外贴上消防标志	樘	1	2484.25	2484.25	58.48	50.31			
51	010807001064	金属（塑钢、断桥）窗	86系列墨蓝色隔热铝合金推拉窗，LC3618，洞口尺寸3600*1800，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃，外衬铝合金花格，选样需经业主同意	樘	1	4721.13	4721.13	66.81	57.48			
52	010807001065	金属（塑钢、断桥）窗	86系列墨蓝色隔热铝合金推拉窗，LC3627，洞口尺寸3600*2700，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃，外衬铝合金花格，选样需经业主同意	樘	1	6998.17	6998.17	97.20	83.62			
53	010807003003	金属百叶窗	铝合金防雨百叶	m2	5.27	299.94	1580.68	44.43	38.15			
54	010807004003	金属纱窗	外墙安装纱窗，满足设计要求	m2	242.29	70.94	17188.05					
		0109 屋面及防水工程					169800	15628	14663	2291	-33	
55	010901001003	瓦屋面	1、挂平瓦（双股铜丝绑扎牢固），水泥砂浆坐浆； 2、钢制挂瓦条(热镀锌处理）30x30（h），中距按瓦材规格（焊接）； 3、钢制顺水条(热镀锌处理）30x30（h），@500（焊接）。	m2	725.94	96.80	70270.99	4842.02	4609.72	1517.21	-246.82	
56	010902001005	屋面卷材防水	干铺油毡隔离层一道	m2	831.36	3.38	2810.00	415.68	399.05			
57	010902001006	屋面卷材防水	一道1.5PMH高密度聚乙烯自粘性胶膜防水卷材(转角处附加一道)	m2	934.58	46.38	43345.82	2495.33	2383.18			
58	010902002003	屋面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料	m2	103.22	40.06	4134.99	208.50	199.21			
本页小计							153534	8228	7821	1517	-247	

分部分项工程量清单与计价表

单位工程（专业）：业务楼-建筑装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)				备注
								定额人工费	人工费价差	定额机械费	机械费价差	
59	010902003006	屋面刚性层	檐沟，30厚C20细石混凝土随打随抹平	m2	48.18	29.66	1429.02	225.96	215.36	25.54	5.78	
60	010902003007	屋面刚性层	屋面，40厚C20细石混凝土保护层(内配Φ6@150双向)6mx6m分隔缝，缝宽,20，密封胶嵌缝	m2	650.76	49.86	32446.89	4301.52	4099.79	527.12	104.12	
61	010902003008	屋面刚性层	屋面，50厚C20细石混凝土保护层(内配Φ6@150双向)6mx6m分隔缝，缝宽,20，密封胶嵌缝	m2	67.07	55.21	3702.93	483.57	461.44	62.38	12.74	
62	011101006011	屋面找平层	20厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	717.83	13.83	9927.59	2332.95	2009.92	129.21	78.96	
63	011101006012	屋面找平层	20厚1:3水泥砂浆找平	m2	75.18	13.38	1005.91	244.34	210.50	13.53	8.27	
64	011101006013	屋面找平层	LC5.0轻集料混凝土2%找坡（起点厚度30）随打随抹平	m2	67.07	8.73	585.52	63.05	60.36	12.74	2.68	
65	011101006014	屋面找平层	LC5.0轻集料混凝土2%找坡（起点厚度10）随打随抹平	m2	48.18	2.91	140.20	14.94	14.45	2.89	0.96	
		0110 保温、隔热、防腐工程					88311	11095	9548	113	56	
66	011001001003	保温隔热屋面	40厚挤塑聚苯板保温层	m2	650.76	36.90	24013.04	2147.51	1848.16	13.02	6.51	
67	011001003007	保温隔热墙面	1、5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网（锚栓固定）； 2、70厚岩棉板（A级）； 3、胶黏剂（黏贴面积不得小于保温板面积的95%）；	m2	100.41	84.25	8459.54	1094.47	941.85	13.05	6.02	
本页小计							81711	10908	9862	799	226	

分部分项工程量清单与计价表

单位工程（专业）：业务楼-建筑装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)				备注
								定额人工费	人工费价差	定额机械费	机械费价差	
68	011001003008	保温隔热墙面	1、第二遍抗裂砂浆（3mm）； 2、锚固件安装，与基层墙体锚固@300固定； 3、第一遍抗裂砂浆（3mm），抹后随即压入网格布； 4、70厚岩棉板（A级）； 5、胶黏剂（黏贴面积不得小于保温板面积的95%）；	m2	578.69	85.78	49640.03	6307.72	5428.11	75.23	34.72	
69	011001003009	保温隔热墙面	5厚聚合物水泥防水砂浆（干粉类）复合耐碱玻纤网（锚栓固定）	m2	283.56	21.86	6198.62	1545.40	1329.90	11.34	8.51	
		0111 楼地面装饰工程					29791	7345	6327	309	182	
70	011101001005	水泥砂浆楼地面	1、20厚1:2.5水泥砂浆； 2、水泥砂浆一道（内掺建筑胶）；	m2	1469.06	16.75	24606.76	6316.96	5435.52	264.43	161.60	
71	011101001006	水泥砂浆楼地面	1、15厚1：2.5水泥砂浆； 2、35厚C15细石砼；	m2	42.54	40.12	1706.70	403.28	346.70	26.37	8.93	
72	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水层	m2	42.54	40.06	1704.15	85.93	82.10			
73	011101006015	地面找平层	1、最薄处30厚1:3水泥砂浆找坡层抹平； 2、水泥浆一道（内掺建筑胶）。	m2	42.54	17.84	758.91	168.03	144.64	11.06	7.23	
74	011105001003	水泥砂浆踢脚线	1、6厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光； 2、素水泥浆一道； 3、6厚1:3水泥砂浆打底划出纹道。	m2	27.76	36.53	1014.07	370.60	318.41	6.94	4.44	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					110922	34512	29674	213	133	
75	011201001005	墙面一般抹灰	内墙面：15厚1:2.5石灰膏砂浆打底分层抹平	m2	670.90	22.42	15041.58	4689.59	4025.40	114.05	73.80	
76	011201001006	墙面一般抹灰	外墙：9厚1：3水泥砂浆找平层；界面剂一道。	m2	986.00	22.07	21761.02	8361.28	7187.94	98.60	59.16	
本页小计							122432	28249	24299	608	358	

分部分项工程量清单与计价表

单位工程（专业）：业务楼-建筑装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)				备注
								定额人工费	人工费价差	定额机械费	机械费价差	
77	011204003003	块料墙面	1、外墙软陶瓷砖(240x60)面层； 2、5厚专用面砖粘结剂。	m2	862.25	85.96	74119.01	21461.40	18460.77			
		0113 天棚工程					36315	12105	10386	235	147	
78	011301001003	天棚抹灰	1、2厚纸筋灰罩面； 2、5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道； 3、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）。	m2	1469.06	24.72	36315.16	12105.05	10386.25	235.05	146.91	
		0114 油漆、涂料、裱糊工程					11138					
79	011407001003	墙面喷刷涂料	外墙真石漆： 1、罩面涂料一遍； 2、涂饰第二遍面层涂料（透明）； 3、涂饰面层涂料（透明）； 4、喷主层涂料； 5、辊、刷或喷底层涂料； 6、满刮柔性耐水腻子磨平。	m2	123.75	90.00	11137.50					
		0115 其他装饰工程					14329	1716	1476	506	-76	
80	011503001014	金属扶手、栏杆、栏板	坡道扶手，做法参12J926第H1页1：高900和高650处Φ40*2不锈钢管扶手，Φ40*3不锈钢管立柱，Φ20*3不锈钢管横杆，含刷漆、埋件，具体详见图集	m	7.00	355.53	2488.71	201.60	173.39	28.91	-3.50	
81	011503001015	金属扶手、栏杆、栏板	楼梯扶手，高900，做法参15J403-1第B15页A4做法：150*50木扶手，Φ28钢材立柱，含刷漆、埋件等	m	15.00	267.89	4018.35	462.75	397.95	240.60	-37.65	
82	011503001016	金属扶手、栏杆、栏板	护窗栏杆，高900，做法参15J403-1第B15页A4做法：150*50木扶手，Φ28钢材立柱，含刷漆、埋件等	m	10.00	267.89	2678.90	308.50	265.30	160.40	-25.10	
本页小计							130758	34539	29684	665	81	

分部分项工程量清单与计价表

单位工程（专业）：业务楼-建筑装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)				备注
								定额人工费	人工费价差	定额机械费	机械费价差	
83	011503001017	金属扶手、栏杆、栏板	护窗栏杆，高900，60X80深灰色彩铝栏杆，40X40深灰色彩铝栏杆，间距110,80*5预埋铁件通长布置	m	15.00	235.14	3527.10	432.00	371.55	38.10	-3.90	
84	011503005002	金属靠墙扶手	楼梯靠墙扶手，做法参15J403-1第E3页K1：Φ50木扶手，Φ30*2不锈钢连接，含埋件等	m	15.00	90.55	1358.25	303.75	261.30	37.65	-5.85	
85	01B010	屋面检修孔	含盖板及埋件等，具体构造详见图纸	个	1	218.18	218.18	7.50	6.45			
86	01B011	沉降观测点	具体样式详见图纸	个	4	10.00	40.00					
本页小计							5144	743	639	76	-10	
合　计							2580271	227709	209750	100488	1755	

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：业务楼-建筑装饰工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
		0101 土石方工程												
1	010101002003	挖一般土方 土类别综合，基础土方开挖，挖土深度由施工单位根据图纸自行确定，放坡根据现场开挖条件及设计单位意见确定	m3	913.30	1.89	1.75		2.25	0.05	0.88	0.35		7.17	6548
	1-33	反铲挖掘机挖三类土 深度2m以内	m3	913.3	1.89	1.75		2.25	0.05	0.88	0.35		7.17	6548
2	010103001005	回填方 一层底板下回填土方，利用开挖土方回填，回填满足设计及相关规范要求	m3	794.57	5.36	4.96		0.44	-0.06	1.23	0.49		12.42	9869
	1-18	人工就地回填土 夯实	m3	794.57	5.36	4.96		0.44	-0.06	1.23	0.49		12.42	9869
3	010103001006	回填方 一层底板下回填土方，外购塘渣，运距自定，回填满足规范要求回填满足设计及相关规范要求	m3	1210.29	2.32	2.15	39.06	0.44	-0.06	0.59	0.23		44.73	54136
		外购塘渣	m3	1391.138		0.00	33.98		0.00				33.98	47271
	1-19	人工借土回填夯实	m3	1210.29	2.32	2.15		0.44	-0.06	0.59	0.23		5.67	6862
		0103 桩基工程												
4	010301004005	截（凿）桩头 灌注桩桩头凿除，桩径700mm，高1.5m，砼等级C35，有钢筋，含桩头弃渣	根	35	50.96	48.59	7.43	15.90	1.65	14.18	5.68		144.39	5054
	2-157	凿钻孔灌注混凝土桩头 桩径800mm以内	个	35	50.74	48.38	1.71	4.55	0.64	11.73	4.70		122.45	4286
	1-91	挖掘机挖碴装车	m3	20.194	0.19	0.18		6.19	0.17	1.35	0.54		8.62	174
	1-92换	汽车运碴 5km内	m3	20.194	0.19	0.18		13.48	1.58	2.90	1.16		19.49	394

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：业务楼-建筑装饰工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
		垃圾处置费	m3	20.194		0.00	9.91		0.00				9.91	200
5	010302001009	泥浆护壁成孔灌注桩 混凝土灌注桩浇筑，桩长53-55m，桩径700mm，C35水下商品砼，含试桩浇筑、桩顶超浇等	m3	740.45	9.28	8.84	577.18		0.00	1.97	0.79		598.06	442834
	2-84换	钻孔桩灌注商品混凝土	m3	760.644	9.03	8.61	561.86		0.00	1.92	0.77		582.19	442839
6	010302001010	泥浆护壁成孔灌注桩 灌注桩成孔，地层情况详见图纸，桩长53-55m，桩径700mm，成孔方法由施工单位选定，含试桩成孔、顶部超钻、钢护筒、泥浆池建造、泥浆外运等	m3	752.57	62.01	59.11	130.02	95.55	3.25	33.43	13.39		396.76	298590
	2-52	转盘式钻孔桩机成孔 桩径800mm以内	m3	752.57	60.46	57.64	31.38	95.53	3.23	33.10	13.26		294.60	221707
	2-92换	泥浆池建造和拆除	m3	752.57	1.55	1.47	3.64	0.02	0.02	0.33	0.13		7.16	5388
		泥浆处置费	m3	752.57		0.00	95.00		0.00				95.00	71494
		0104 砌筑工程												
7	010401008005	填充墙 MU10烧结页岩多孔砖(容重不大于14kN/m)，M5混合砂浆砌筑，120墙	m3	10.92	58.48	55.76	314.08	1.46	0.99	12.72	5.09		448.58	4898
	3-60换	砌烧结多孔砖墙 厚1/2砖~混合砂浆M5.0	m3	10.92	58.48	55.76	314.08	1.46	0.99	12.72	5.09		448.58	4898
8	010401008006	填充墙 MU10烧结页岩多孔砖(容重不大于14kN/m)，M5混合砂浆砌筑，240墙	m3	309.25	44.72	42.64	313.51	1.87	1.26	9.89	3.96		417.85	129220
	3-59换	砌烧结多孔砖墙 厚1砖~混合砂浆M5.0	m3	309.25	44.72	42.64	313.51	1.87	1.26	9.89	3.96		417.85	129220

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：业务楼-建筑装饰工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
9	010401008007	填充墙 MU10烧结页岩多孔砖(容重不大于14kN/m)，M5混合砂浆砌筑，360墙	m3	42.74	44.72	42.64	313.51	1.87	1.26	9.89	3.96		417.85	17859
	3-59换	砌烧结多孔砖墙 厚1砖~混合砂浆M5.0	m3	42.74	44.72	42.64	313.51	1.87	1.26	9.89	3.96		417.85	17859
		0105 混凝土及钢筋混凝土工程												
10	010501001003	垫层 商品砼，C15	m3	17.53	19.74	18.82	366.77	0.95	-0.07	4.39	1.76		412.36	7229
	4-73换	C10现浇泵送商品砼基础垫层浇捣	m3	17.53	19.74	18.82	366.77	0.95	-0.07	4.39	1.76		412.36	7229
11	010501005003	桩承台基础 商品砼，C30	m3	54.88	11.61	11.07	450.94	0.26	-0.04	2.52	1.01		477.37	26198
	4-75换	C20现浇泵送商品砼及钢筋砼基础浇捣~泵送商品混凝土C30	m3	54.88	11.61	11.07	450.94	0.26	-0.04	2.52	1.01		477.37	26198
12	010501002001	带形基础 商品砼，C30	m3	1.62	11.61	11.07	450.94	0.26	-0.04	2.52	1.01		477.37	773
	4-75换	C20现浇泵送商品砼及钢筋砼基础浇捣~泵送商品混凝土C30	m3	1.62	11.61	11.07	450.94	0.26	-0.04	2.52	1.01		477.37	773
13	010502001003	矩形柱 商品砼，C30	m3	54.32	39.17	37.35	452.07	0.43	-0.06	8.40	3.37		540.73	29372
	4-79换	C20现浇泵送商品砼矩形柱、异形柱、圆形柱浇捣~泵送商品混凝土C30	m3	54.32	39.17	37.35	452.07	0.43	-0.06	8.40	3.37		540.73	29372
14	010502002003	构造柱 商品砼，C25	m3	12.17	71.79	68.45	406.35	0.66	-0.09	15.37	6.16		568.69	6921
	4-80换	C20现浇泵送商品砼构造柱浇捣	m3	12.17	71.79	68.45	406.35	0.66	-0.09	15.37	6.16		568.69	6921
15	010503001003	基础梁 商品砼，C30	m3	30.29	13.12	12.50	454.08	0.43	-0.06	2.88	1.15		484.10	14663

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：业务楼-建筑装饰工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
	4-82换	C20现浇泵送商品砼基础梁浇捣~泵送商品混凝土C30	m3	30.29	13.12	12.50	454.08	0.43	-0.06	2.88	1.15		484.10	14663
16	010503002003	矩形梁 商品砼，C30	m3	167.91	21.93	20.91	455.75	0.43	-0.06	4.74	1.90		505.60	84895
	4-83换	C20现浇泵送商品砼单梁、连续梁、异形梁、弧形梁、吊车梁浇捣~泵送商品混凝土C30	m3	167.91	21.93	20.91	455.75	0.43	-0.06	4.74	1.90		505.60	84895
17	010503004002	圈梁 商品砼，C25	m3	13.66	34.40	32.80	439.25	0.66	-0.09	7.44	2.98		517.44	7068
	4-84换	C20现浇泵送商品砼圈、过梁、拱形梁浇捣~泵送商品混凝土C25	m3	13.66	34.40	32.80	439.25	0.66	-0.09	7.44	2.98		517.44	7068
18	010503005003	过梁 商品砼，C25	m3	2.00	34.40	32.80	439.25	0.66	-0.09	7.44	2.98		517.44	1035
	4-84换	C20现浇泵送商品砼圈、过梁、拱形梁浇捣~泵送商品混凝土C25	m3	2	34.40	32.80	439.25	0.66	-0.09	7.44	2.98		517.44	1035
19	010505003005	平板 平板，商品砼，C30	m3	206.02	20.43	19.47	467.73	1.01	-0.09	4.55	1.82		514.92	106084
	4-86换	C20现浇泵送商品砼板浇捣~泵送商品混凝土C30	m3	206.02	20.43	19.47	467.73	1.01	-0.09	4.55	1.82		514.92	106084
20	010505003006	平板 斜屋板，商品砼，C30，含屋顶检修上人孔	m3	73.04	20.43	19.47	467.73	1.01	-0.09	4.55	1.82		514.92	37610
	4-86换	C20现浇泵送商品砼板浇捣~泵送商品混凝土C30	m3	73.04	20.43	19.47	467.73	1.01	-0.09	4.55	1.82		514.92	37610
21	010505006003	栏板 商品砼，C25	m3	0.69	63.47	60.51	438.97	0.66	-0.09	13.61	5.45		582.58	402

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：业务楼-建筑装饰工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
	4-98换	C20现浇泵送商品砼栏板、翻檐浇捣~泵送商品混凝土C25	m3	0.69	63.47	60.51	438.97	0.66	-0.09	13.61	5.45		582.58	402
22	010505007003	天沟（檐沟）、挑檐板 商品砼，C30	m3	24.09	39.56	37.72	485.93	2.39	-0.18	8.90	3.57		577.89	13921
	4-99换	C20现浇泵送商品砼檐沟、挑檐浇捣~泵送商品混凝土C30	m3	24.09	39.56	37.72	485.93	2.39	-0.18	8.90	3.57		577.89	13921
23	010505008002	雨篷、悬挑板、阳台板 商品砼，C30	m3	26.35	32.90	31.36	463.14	0.73	-0.08	7.14	2.86		538.05	14178
	4-97换	C20现浇泵送商品砼阳台浇捣~泵送商品混凝土C30	m3	26.35	32.90	31.36	463.14	0.73	-0.08	7.14	2.86		538.05	14178
24	010506001003	直形楼梯 商品砼，C30	m2	42.68	7.53	7.17	110.29	0.15	-0.02	1.63	0.65		127.40	5437
	4-94换	C20现浇泵送商品砼直形楼梯浇捣~泵送商品混凝土C30	m2	42.68	7.53	7.17	110.29	0.15	-0.02	1.63	0.65		127.40	5437
25	010507005003	扶手、压顶 翻边，商品砼，C25	m3	5.55	62.35	59.45	452.67	0.66	-0.09	13.37	5.36		593.77	3295
	4-100换	C20现浇泵送商品砼小型构件浇捣~非泵送商品混凝土C25	m3	5.55	62.35	59.45	452.67	0.66	-0.09	13.37	5.36		593.77	3295
26	010507005004	扶手、压顶 窗台压顶，商品砼，C25	m3	4.35	62.35	59.45	452.67	0.66	-0.09	13.37	5.36		593.77	2583
	4-100换	C20现浇泵送商品砼小型构件浇捣~非泵送商品混凝土C25	m3	4.35	62.35	59.45	452.67	0.66	-0.09	13.37	5.36		593.77	2583
27	010515001007	现浇构件钢筋 螺纹钢箍筋，HRB400，采用E55系列电焊条	t	16.163	443.76	423.12	3813.39	50.95	7.85	104.98	42.05		4886.10	78974
	4-416换	现浇构件 圆钢~螺纹钢HRB400	t	16.163	443.76	423.12	3813.39	50.95	7.85	104.98	42.05		4886.10	78974

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：业务楼-建筑装饰工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
28	010515001008	现浇构件钢筋 HRB400，采用E55系列电焊条	t	64.650	220.59	210.33	3827.48	76.80	-3.52	63.11	25.28		4420.07	285758
	4-417换	现浇构件 螺纹钢~螺纹钢HRB400	t	64.65	220.59	210.33	3827.48	76.80	-3.52	63.11	25.28		4420.07	285758
29	010515001009	现浇构件钢筋 HPB300	t	3.000	443.76	423.12	3946.27	50.95	7.85	104.98	42.05		5018.98	15057
	4-416换	现浇构件 圆钢~圆钢HPB300	t	3	443.76	423.12	3946.27	50.95	7.85	104.98	42.05		5018.98	15057
30	010516002003	预埋铁件 各种预埋铁件，含刷漆防腐等	t	3.000	1565.00	1486.60	4422.14	1717.30	-249.30	696.50	279.00		9917.24	29752
	4-433换	预埋铁件 25kg/块以内~螺纹钢HRB400	t	3	1505.00	1435.00	4388.11	1717.30	-249.30	683.77	273.90		9753.78	29261
	14-140	其他金属面 醇酸漆 每增减一遍	t	3	60.00	51.60	34.03		0.00	12.73	5.10		163.46	490
31	010515004005	钢筋笼 灌注桩钢筋笼，HRB400，采用E55系列电焊条	t	38.462	220.59	210.33	3801.63	190.88	-14.41	87.31	34.97		4531.30	174283
	4-422换	桩钢筋笼 螺纹~螺纹钢HRB400	t	38.462	220.59	210.33	3801.63	190.88	-14.41	87.31	34.97		4531.30	174283
32	010515004006	钢筋笼 灌注桩钢筋笼箍筋，HRB400，采用E55系列电焊条	t	8.706	491.92	469.04	3788.26	190.88	-14.41	144.89	58.04		5128.62	44650
	4-421换	桩钢筋笼 圆钢~螺纹钢III级综合~当设计采用III级螺纹钢筋作为箍筋	t	8.706	491.92	469.04	3788.26	190.88	-14.41	144.89	58.04		5128.62	44650

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：业务楼-建筑装饰工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
33	010507001005	散水、坡道 散水宽800，种植散水，做法参国标图集12J003第A2页6B： 1、250-300厚种植土； 2、60厚C20细石砼，随打随磨； 3、撒1:1水泥砂子压实赶光； 4、150厚粒径10-40卵石灌M2.5混合砂； 5、素土夯实，向外坡3%-5%； 6、与建筑结合处聚乙烯泡沫塑料，密封膏嵌缝。	m2	76.18	18.00	17.00	52.97	1.51	0.27	4.14	1.65		95.54	7278
	1-17	人工就地回填土 松填	m3	18.283	2.44	2.26			0.00	0.52	0.21		5.43	99
	9-58换	混凝土面层墙脚护坡~卵石	m2	76.18	12.21	11.65	35.64	1.49	0.26	2.91	1.16		65.32	4976
	7-93	聚氨酯密封膏嵌缝 断面（20×10mm2）	m	95.225	2.74	2.62	9.75		0.00	0.58	0.23		15.92	1516
	8-8	墙柱面聚苯乙烯泡沫保温板	m2	34.281	3.95	3.40	11.43	0.04	0.03	0.85	0.34		20.04	687
34	010507001006	散水、坡道 坡道，做法参国标图集12J003第A7页3A： 1、30厚1:2水泥砂浆面层，抹深锯齿形礓磋； 2、素水泥浆一道（内掺建筑胶）； 3、150厚C20混凝土； 4、300厚粒径10-40卵石（砾石）灌M2.5混合砂浆； 5、素土夯实。	m2	0.78	32.27	28.93	136.08	1.82	0.83	7.23	2.89		210.05	164
	10-127	水泥砂浆礓磋面层	m2	0.78	19.35	16.63	11.22	0.32	0.22	4.17	1.67		53.58	42
	4-73换	C10现浇泵送商品砼基础垫层浇捣~垫层商品混凝土实际采用非泵送	m3	0.117	19.74	18.82	385.04	0.95	-0.07	4.39	1.76		430.63	50
	3-10换	碎石灌浆垫层~卵石	m3	0.234	32.25	30.75	223.68	4.21	2.12	7.74	3.10		303.85	71

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：业务楼-建筑装饰工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
	1-16	人工原土打夯	m2	0.78	0.28	0.26		0.09	-0.01	0.08	0.03		0.73	1
35	010507004003	台阶 室外台阶，做法参国标图集12J003第B2页5B： 1、40厚花岗岩踏步板和踢面板（石板长≤1000），正、背面及四周边满涂防污剂，灌稀水泥浆擦缝； 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层； 3、上撒素水泥（洒适量清水）； 4、素水泥浆一道（内掺建筑胶）； 5、60厚C20砼，台阶面向外坡1%； 6、300厚粒径10-40卵石（砾石）灌M2.5混合砂浆分两步灌注； 7、素土夯实。	m2	1.76	23.22	21.00	252.56	2.02	0.80	5.36	2.15		307.11	541
	10B-2换	干硬水泥砂浆铺贴花岗岩楼地面~花岗岩板40	m2	1.76	12.08	10.39	162.35	0.61	0.18	2.69	1.08		189.38	333
	4-73换	C10现浇泵送商品砼基础垫层浇捣~垫层商品混凝土实际采用非泵送	m3	0.106	19.74	18.82	385.04	0.95	-0.07	4.39	1.76		430.63	45
	3-10换	碎石灌浆垫层~卵石	m3	0.528	32.25	30.75	223.68	4.21	2.12	7.74	3.10		303.85	160
	1-16	人工原土打夯	m2	1.76	0.28	0.26		0.09	-0.01	0.08	0.03		0.73	1
		0106 金属结构工程												
36	010607005003	砌块墙钢丝网加固 不同墙体交接处加设不小于300宽的0.5厚六角钢丝网	m2	1000.00	3.40	2.91	6.41		0.00	0.72	0.29		13.73	13730
	11-10	墙面钉（贴）钢丝网	m2	1000	3.40	2.91	6.41		0.00	0.72	0.29		13.73	13730
		0108 门窗工程												

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：业务楼-建筑装饰工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
37	010801004007	木质防火门 丙级防火木门，FM0618丙，洞口尺寸600*1800，含五金配件	樘	2	30.00	25.80	331.92		0.00	6.37	2.55		396.64	793
	13-34换	成品木门安装 木质防火门~丙级防火木门600*1800	扇	2	30.00	25.80	331.92		0.00	6.37	2.55		396.64	793
38	010802001014	金属（塑钢）门 100系列墨蓝色隔热铝合金地弹门，LM1227，洞口尺寸1200*2700，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃，含五金配件	樘	1	75.07	64.54	1862.71		0.00	15.94	6.38		2024.64	2025
	13-41换	铝合金双扇全玻地弹门安装~断桥成品门	m2	3.24	23.17	19.92	574.91		0.00	4.92	1.97		624.89	2025
39	010802001015	金属（塑钢）门 100系列墨蓝色隔热铝合金地弹门，LM1236，洞口尺寸1200*3600，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃，含五金配件	樘	1	85.20	73.26	2319.06		0.00	18.09	7.25		2502.86	2503
	13-41换	铝合金双扇全玻地弹门安装~断桥成品门	m2	3.24	23.17	19.92	574.91		0.00	4.92	1.97		624.89	2025
	13-101换	铝合金固定窗安装~断桥成品窗	m2	1.08	9.38	8.07	422.55		0.00	1.99	0.80		442.79	478
40	010802001016	金属（塑钢）门 100系列墨蓝色隔热铝合金地弹门，LM3336，洞口尺寸3300*3600，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃，含铝合金百叶、五金配件	樘	1	171.08	147.12	5763.74		0.00	36.31	14.57		6132.82	6133
	13-41换	铝合金双扇全玻地弹门安装~断桥成品门	m2	4.05	23.17	19.92	574.91		0.00	4.92	1.97		624.89	2531
	13-101换	铝合金固定窗安装~断桥成品窗	m2	7.83	9.38	8.07	422.55		0.00	1.99	0.80		442.79	3467
	13-102换	铝合金百叶窗安装	m2	0.45	8.43	7.24	281.76		0.00	1.79	0.72		299.94	135
41	010802003004	钢质防火门 不锈钢乙级防火门，乙FM1223，洞口尺寸1200*2300，含五金配件	樘	1	48.05	41.29	1326.54		0.00	10.18	4.08		1430.14	1430

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：业务楼-建筑装饰工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
	13-56换	钢质防火门安装~钢质防火门乙级	m2	2.76	17.41	14.96	480.63		0.00	3.69	1.48		518.17	1430
42	010807002005	金属防火窗 乙级防火平开窗，FC2118，洞口尺寸2100*1800，设置防火玻璃	樘	1		0.00	2101.68		0.00				2101.68	2102
	13-111换	组合钢窗安装~乙级防火平开窗	m2	3.78		0.00	556.00		0.00				556.00	2102
43	010807002006	金属防火窗 乙级防火平开窗，FC2127，洞口尺寸2100*2700，设置防火玻璃	樘	1		0.00	3152.52		0.00				3152.52	3153
	13-111换	组合钢窗安装~乙级防火平开窗	m2	5.67		0.00	556.00		0.00				556.00	3153
44	010807001057	金属（塑钢、断桥）窗 86系列墨蓝色隔热铝合金推拉窗，LC1218，洞口尺寸1200*1800，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃	樘	2	22.94	19.73	981.17		0.00	4.87	1.96		1030.67	2061
	13-99换	铝合金推拉窗安装~断桥成品窗	m2	2.88	11.24	9.67	470.09		0.00	2.39	0.96		494.35	1424
	13-101换	铝合金固定窗安装~断桥成品窗	m2	1.44	9.38	8.07	422.55		0.00	1.99	0.80		442.79	638
45	010807001058	金属（塑钢、断桥）窗 86系列墨蓝色隔热铝合金推拉窗，LC1227，洞口尺寸1200*2700，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃	樘	2	33.74	29.03	1454.63		0.00	7.17	2.88		1527.45	3055
	13-99换	铝合金推拉窗安装~断桥成品窗	m2	3.6	11.24	9.67	470.09		0.00	2.39	0.96		494.35	1780
	13-101换	铝合金固定窗安装~断桥成品窗	m2	2.88	9.38	8.07	422.55		0.00	1.99	0.80		442.79	1275
46	010807001059	金属（塑钢、断桥）窗 86系列墨蓝色隔热铝合金推拉窗，LC1818，洞口尺寸1800*1800，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃	樘	1	33.07	28.45	1437.52		0.00	7.02	2.82		1508.88	1509

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：业务楼-建筑装饰工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
	13-99换	铝合金推拉窗安装~断桥成品窗	m2	1.44	11.24	9.67	470.09		0.00	2.39	0.96		494.35	712
	13-101换	铝合金固定窗安装~断桥成品窗	m2	1.8	9.38	8.07	422.55		0.00	1.99	0.80		442.79	797
47	010807001060	金属（塑钢、断桥）窗 86系列墨蓝色隔热铝合金推拉窗，LC1827，洞口尺寸1800*2700，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃	樘	1	48.93	42.11	2139.17		0.00	10.39	4.18		2244.78	2245
	13-99换	铝合金推拉窗安装~断桥成品窗	m2	1.8	11.24	9.67	470.09		0.00	2.39	0.96		494.35	890
	13-101换	铝合金固定窗安装~断桥成品窗	m2	3.06	9.38	8.07	422.55		0.00	1.99	0.80		442.79	1355
48	010807001061	金属（塑钢、断桥）窗 86系列墨蓝色隔热铝合金推拉窗，LC2118，洞口尺寸2100*1800，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃	樘	18	38.58	33.19	1677.11		0.00	8.19	3.29		1760.36	31686
	13-99换	铝合金推拉窗安装~断桥成品窗	m2	30.24	11.24	9.67	470.09		0.00	2.39	0.96		494.35	14949
	13-101换	铝合金固定窗安装~断桥成品窗	m2	37.8	9.38	8.07	422.55		0.00	1.99	0.80		442.79	16737
49	010807001062	金属（塑钢、断桥）窗 86系列墨蓝色隔热铝合金推拉窗，LC2127，洞口尺寸2100*2700，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃	樘	18	57.09	49.12	2495.69		0.00	12.12	4.87		2618.89	47140
	13-99换	铝合金推拉窗安装~断桥成品窗	m2	37.8	11.24	9.67	470.09		0.00	2.39	0.96		494.35	18686
	13-101换	铝合金固定窗安装~断桥成品窗	m2	64.26	9.38	8.07	422.55		0.00	1.99	0.80		442.79	28454
50	010807001063	金属（塑钢、断桥）窗 86系列墨蓝色隔热铝合金推拉窗，LC3318，洞口尺寸3300*1800，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃，图中所注“消防救援口”窗口玻璃采用易破碎玻璃，并在室外贴上消防标志	樘	1	58.48	50.31	2358.06		0.00	12.41	4.99		2484.25	2484

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：业务楼-建筑装饰工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
	13-99换	铝合金推拉窗安装~断桥成品窗	m2	1.485	11.24	9.67	470.09		0.00	2.39	0.96		494.35	734
	13-101换	铝合金固定窗安装~断桥成品窗	m2	1.485	9.38	8.07	422.55		0.00	1.99	0.80		442.79	658
	13-101换	铝合金固定窗安装~断桥成品窗 易碎玻璃	m2	2.97	9.38	8.07	347.64		0.00	1.99	0.80		367.88	1093
51	010807001064	金属（塑钢、断桥）窗 86系列墨蓝色隔热铝合金推拉窗，LC3618，洞口尺寸3600*1800，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃，外衬铝合金花格，选样需经业主同意	樘	1	66.81	57.48	4576.95		0.00	14.19	5.70		4721.13	4721
	13-99换	铝合金推拉窗安装~断桥成品窗	m2	3.24	11.24	9.67	470.09		0.00	2.39	0.96		494.35	1602
	13-101换	铝合金固定窗安装~断桥成品窗	m2	3.24	9.38	8.07	422.55		0.00	1.99	0.80		442.79	1435
	13-116换	铝合金格栅防盗窗安装~铝合金花格	m2	6.48		0.00	260.00		0.00				260.00	1685
52	010807001065	金属（塑钢、断桥）窗 86系列墨蓝色隔热铝合金推拉窗，LC3627，洞口尺寸3600*2700，6中透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃，外衬铝合金花格，选样需经业主同意	樘	1	97.20	83.62	6788.42		0.00	20.64	8.29		6998.17	6998
	13-99换	铝合金推拉窗安装~断桥成品窗	m2	3.24	11.24	9.67	470.09		0.00	2.39	0.96		494.35	1602
	13-101换	铝合金固定窗安装~断桥成品窗	m2	6.48	9.38	8.07	422.55		0.00	1.99	0.80		442.79	2869
	13-116换	铝合金格栅防盗窗安装~铝合金花格	m2	9.72		0.00	260.00		0.00				260.00	2527
53	010807003003	金属百叶窗 铝合金防雨百叶	m2	5.27	8.43	7.24	281.76		0.00	1.79	0.72		299.94	1581
	13-102换	铝合金百叶窗安装	m2	5.27	8.43	7.24	281.76		0.00	1.79	0.72		299.94	1581

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：业务楼-建筑装饰工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
54	010807004003	金属纱窗 外墙安装纱窗，满足设计要求	m2	242.29		0.00	70.94		0.00				70.94	17188
	13-103换	铝合金纱窗安装~三类人工	m2	242.29		0.00	70.94		0.00				70.94	17188
		0109 屋面及防水工程												
55	010901001003	瓦屋面 1、挂平瓦（双股铜丝绑扎牢固），水泥砂浆坐浆； 2、钢制挂瓦条(热镀锌处理）30x30（h），中距按瓦材规格（焊接）； 3、钢制顺水条(热镀锌处理）30x30（h），@500（焊接）。	m2	725.94	6.67	6.35	79.43	2.09	-0.34	1.86	0.74		96.80	70271
	7-13换	屋面角钢条基层上 挂盖水泥彩瓦~角钢镀锌	m2	725.94	6.67	6.35	79.43	2.09	-0.34	1.86	0.74		96.80	70271
56	010902001005	屋面卷材防水 干铺油毡隔离层一道	m2	831.36	0.50	0.48	2.25		0.00	0.11	0.04		3.38	2810
	7-47	干铺油毡卷材防水层 一层	m2	831.36	0.50	0.48	2.25		0.00	0.11	0.04		3.38	2810
57	010902001006	屋面卷材防水 一道1.5PMH高密度聚乙烯自粘性胶膜防水卷材(转角处附加一道)	m2	934.58	2.67	2.55	40.36		0.00	0.57	0.23		46.38	43346
	7-61换	平面干铺法自粘防水卷材防水层~1.5PMH高密度聚乙烯自粘性胶膜防水卷材	m2	934.58	2.67	2.55	40.36		0.00	0.57	0.23		46.38	43346
58	010902002003	屋面涂膜防水 1.5厚聚氨酯防水涂料	m2	103.22	2.02	1.93	35.51		0.00	0.43	0.17		40.06	4135
	7-79	平面聚氨酯溶剂型防水涂料 厚1.5mm以内	m2	103.22	2.02	1.93	35.51		0.00	0.43	0.17		40.06	4135
59	010902003006	屋面刚性层 檐沟，30厚C20细石混凝土随打随抹平	m2	48.18	4.69	4.47	18.30	0.53	0.12	1.11	0.44		29.66	1429

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：业务楼-建筑装饰工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
	7-1换	屋面细石砼防水层 厚3cm~非泵送商品混凝土C20	m2	48.18	4.69	4.47	18.30	0.53	0.12	1.11	0.44		29.66	1429
60	010902003007	屋面刚性层 屋面，40厚C20细石混凝土保护层(内配Φ6@150双向)6mx6m分隔缝，缝宽,20，密封胶嵌缝	m2	650.76	6.61	6.30	33.78	0.81	0.16	1.57	0.63		49.86	32447
	7-1换	屋面细石砼防水层 厚4cm~非泵送商品混凝土C20	m2	650.76	5.29	5.04	22.09	0.66	0.14	1.26	0.51		34.99	22770
	4-416换	现浇构件 圆钢~圆钢HPB300	t	1.926	443.76	423.12	3946.27	50.95	7.85	104.98	42.05		5018.98	9668
	7-88	建筑油膏嵌缝 断面30×20mm2	m	2.169	1.59	1.52	2.97		0.00	0.34	0.14		6.56	14
61	010902003008	屋面刚性层 屋面，50厚C20细石混凝土保护层(内配Φ6@150双向)6mx6m分隔缝，缝宽,20，密封胶嵌缝	m2	67.07	7.21	6.88	37.58	0.93	0.19	1.73	0.69		55.21	3703
	7-1换	屋面细石砼防水层 厚5cm~非泵送商品混凝土C20	m2	67.07	5.89	5.62	25.89	0.78	0.17	1.42	0.57		40.34	2706
	4-416换	现浇构件 圆钢~圆钢HPB300	t	0.199	443.76	423.12	3946.27	50.95	7.85	104.98	42.05		5018.98	996
	7-88	建筑油膏嵌缝 断面30×20mm2	m	0.224	1.59	1.52	2.97		0.00	0.34	0.14		6.56	1
62	011101006011	屋面找平层 20厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	717.83	3.25	2.80	6.47	0.18	0.11	0.73	0.29		13.83	9928
	10-1换	水泥砂浆找平层 20mm厚~水泥砂浆1：2.5	m2	717.83	3.25	2.80	6.47	0.18	0.11	0.73	0.29		13.83	9928
63	011101006012	屋面找平层 20厚1:3水泥砂浆找平	m2	75.18	3.25	2.80	6.02	0.18	0.11	0.73	0.29		13.38	1006

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：业务楼-建筑装饰工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
	10-1	水泥砂浆找平层 20mm厚	m2	75.18	3.25	2.80	6.02	0.18	0.11	0.73	0.29		13.38	1006
64	011101006013	屋面找平层 LC5.0轻集料混凝土2%找坡（起点厚度30）随打随抹平	m2	67.07	0.94	0.90	6.32	0.19	0.04	0.24	0.10		8.73	586
	8-41	屋面炉（矿）渣混凝土	m3	2.012	31.39	29.93	210.74	6.17	1.55	7.97	3.19		290.94	585
65	011101006014	屋面找平层 LC5.0轻集料混凝土2%找坡（起点厚度10）随打随抹平	m2	48.18	0.31	0.30	2.11	0.06	0.02	0.08	0.03		2.91	140
	8-41	屋面炉（矿）渣混凝土	m3	0.482	31.39	29.93	210.74	6.17	1.55	7.97	3.19		290.94	140
		0110 保温、隔热、防腐工程												
66	011001001003	保温隔热屋面 40厚挤塑聚苯板保温层	m2	650.76	3.30	2.84	29.75	0.02	0.01	0.70	0.28		36.90	24013
	8-35换	屋面挤塑泡沫保温板~挤塑聚苯板保温层40	m2	650.76	3.30	2.84	29.75	0.02	0.01	0.70	0.28		36.90	24013
67	011001003007	保温隔热墙面 1、5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网（锚栓固定）； 2、70厚岩棉板（A级）； 3、胶黏剂（黏贴面积不得小于保温板面积的95%）；	m2	100.41	10.90	9.38	60.50	0.13	0.06	2.34	0.94		84.25	8460
	8-22换	墙柱面耐碱玻纤网格布抗裂砂浆 4mm厚~塑料膨胀锚栓~塑料膨胀锚栓固定	m2	100.41	6.95	5.98	12.75	0.09	0.03	1.49	0.60		27.89	2800
	8-8换	墙柱面聚苯乙烯泡沫保温板~岩棉板（A级）70	m2	100.41	3.95	3.40	47.75	0.04	0.03	0.85	0.34		56.36	5659

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：业务楼-建筑装饰工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
68	011001003008	保温隔热墙面 1、第二遍抗裂砂浆（3mm）； 2、锚固件安装，与基层墙体锚固@300固定； 3、第一遍抗裂砂浆（3mm），抹后随即压入网格布； 4、70厚岩棉板（A级）； 5、胶黏剂（黏贴面积不得小于保温板面积的95%）；	m2	578.69	10.90	9.38	62.03	0.13	0.06	2.34	0.94		85.78	49640
	8-22换	墙柱面耐碱玻纤网格布抗裂砂浆 4mm厚~塑料膨胀锚栓~塑料膨胀锚栓固定	m2	578.69	6.95	5.98	14.28	0.09	0.03	1.49	0.60		29.42	17025
	8-8换	墙柱面聚苯乙烯泡沫保温板~岩棉板（A级）70	m2	578.69	3.95	3.40	47.75	0.04	0.03	0.85	0.34		56.36	32615
69	011001003009	保温隔热墙面 5厚聚合物水泥防水砂浆（干粉类）复合耐碱玻纤网（锚栓固定）	m2	283.56	5.45	4.69	10.02	0.04	0.03	1.16	0.47		21.86	6199
	8-22换	墙柱面耐碱玻纤网格布抗裂砂浆 4mm厚	m2	283.56	5.45	4.69	10.02	0.04	0.03	1.16	0.47		21.86	6199
		0111 楼地面装饰工程												
70	011101001005	水泥砂浆楼地面 1、20厚1:2.5水泥砂浆； 2、水泥砂浆一道（内掺建筑胶）；	m2	1469.06	4.30	3.70	7.13	0.18	0.11	0.95	0.38		16.75	24607
	10-3换	水泥砂浆楼地面 20mm厚~水泥砂浆1：2.5	m2	1469.06	4.30	3.70	7.13	0.18	0.11	0.95	0.38		16.75	24607
71	011101001006	水泥砂浆楼地面 1、15厚1：2.5水泥砂浆； 2、35厚C15细石砼；	m2	42.54	9.48	8.15	18.65	0.62	0.21	2.15	0.86		40.12	1707
	10-3换	水泥砂浆楼地面 厚15mm	m2	42.54	3.95	3.40	5.99	0.13	0.10	0.87	0.35		14.79	629

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：业务楼-建筑装饰工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
	10-7换	现浇细石混凝土楼地面 厚35mm~非泵送商品混凝土C15	m2	42.54	5.53	4.75	12.66	0.49	0.11	1.28	0.51		25.33	1078
72	010904002003	楼（地）面涂膜防水 1.5厚聚氨酯防水层	m2	42.54	2.02	1.93	35.51		0.00	0.43	0.17		40.06	1704
	7-79	平面聚氨酯溶剂型防水涂料 厚1.5mm以内	m2	42.54	2.02	1.93	35.51		0.00	0.43	0.17		40.06	1704
73	011101006015	地面找平层 1、最薄处30厚1:3水泥砂浆找坡层抹平； 2、水泥浆一道（内掺建筑胶）。	m2	42.54	3.95	3.40	8.81	0.26	0.17	0.89	0.36		17.84	759
	10-1换	水泥砂浆找平层 厚30mm~107胶纯水泥浆	m2	42.54	3.95	3.40	8.81	0.26	0.17	0.89	0.36		17.84	759
74	011105001003	水泥砂浆踢脚线 1、6厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光； 2、素水泥浆一道； 3、6厚1:3水泥砂浆打底划出纹道。	m2	27.76	13.35	11.47	7.25	0.25	0.16	2.89	1.16		36.53	1014
	10-61换	水泥砂浆踢脚线~水泥砂浆1：2.5	m2	27.76	13.35	11.47	7.25	0.25	0.16	2.89	1.16		36.53	1014
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程												
75	011201001005	墙面一般抹灰 内墙面：15厚1:2.5石灰膏砂浆打底分层抹平	m2	670.90	6.99	6.00	7.02	0.17	0.11	1.52	0.61		22.42	15042
	11-1换	石灰砂浆墙面一般抹灰 15+0(mm)~石灰砂浆1：2.5	m2	670.9	6.99	6.00	7.02	0.17	0.11	1.52	0.61		22.42	15042
76	011201001006	墙面一般抹灰 外墙：9厚1：3水泥砂浆找平层；界面剂一道。	m2	986.00	8.48	7.29	3.59	0.10	0.06	1.82	0.73		22.07	21761
	11-2换	水泥砂浆墙面一般抹灰 9+0(mm)	m2	986	6.03	5.19	2.70	0.10	0.06	1.30	0.52		15.90	15677

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：业务楼-建筑装饰工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
	11-39	干粉型界面剂	m2	986	2.45	2.10	0.89		0.00	0.52	0.21		6.17	6084
77	011204003003	块料墙面 1、外墙软陶瓷砖(240x60)面层； 2、5厚专用面砖粘结剂。	m2	862.25	24.89	21.41	32.26		0.00	5.28	2.12		85.96	74119
	11-57换	干粉型粘结剂粘贴墙面瓷砖(周长650mm以内)~软陶瓷砖240x60	m2	862.25	24.89	21.41	32.26		0.00	5.28	2.12		85.96	74119
		0113 天棚工程												
78	011301001003	天棚抹灰 1、2厚纸筋灰罩面； 2、5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道； 3、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）。	m2	1469.06	8.24	7.07	6.66	0.16	0.10	1.78	0.71		24.72	36315
	11-38	素水泥浆 有107胶	m2	1469.06	0.58	0.49	0.77		0.00	0.12	0.05		2.01	2953
	12-4换	混凝土面天棚水泥石灰纸筋砂浆底 纸筋灰面~混合砂浆1：0.5：3	m2	1469.06	7.66	6.58	5.89	0.16	0.10	1.66	0.66		22.71	33362
		0114 油漆、涂料、裱糊工程												
79	011407001003	墙面喷刷涂料 外墙真石漆： 1、罩面涂料一遍； 2、涂饰第二遍面层涂料（透明）； 3、涂饰面层涂料（透明）； 4、喷主层涂料； 5、辊、刷或喷底层涂料； 6、满刮柔性耐水腻子磨平。	m2	123.75		0.00	90.00		0.00				90.00	11138
		真石漆外墙	m2	123.75		0.00	90.00		0.00				90.00	11138
		0115 其他装饰工程												

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：业务楼-建筑装饰工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
80	011503001014	金属扶手、栏杆、栏板 坡道扶手，做法参12J926第H1页1：高900和高650处Φ40*2不锈钢管扶手，Φ40*3不锈钢管立柱，Φ20*3不锈钢管横杆，含刷漆、埋件，具体详见图集	m	7.00	28.80	24.77	288.54	4.13	-0.50	6.99	2.80		355.53	2489
	10-95换	不锈钢栏杆	m	7	28.80	24.77	288.54	4.13	-0.50	6.99	2.80		355.53	2489
81	011503001015	金属扶手、栏杆、栏板 楼梯扶手，高900，做法参15J403-1第B15页A4做法：150*50木扶手，Φ28钢材立柱，含刷漆、埋件等	m	15.00	30.85	26.53	183.04	16.04	-2.51	9.95	3.99		267.89	4018
	10-97换	直形硬木扶手 型钢栏杆~硬木扶手150*50	m	15	30.85	26.53	183.04	16.04	-2.51	9.95	3.99		267.89	4018
82	011503001016	金属扶手、栏杆、栏板 护窗栏杆，高900，做法参15J403-1第B15页A4做法：150*50木扶手，Φ28钢材立柱，含刷漆、埋件等	m	10.00	30.85	26.53	183.04	16.04	-2.51	9.95	3.99		267.89	2679
	10-97换	直形硬木扶手 型钢栏杆~硬木扶手150*50	m	10	30.85	26.53	183.04	16.04	-2.51	9.95	3.99		267.89	2679
83	011503001017	金属扶手、栏杆、栏板 护窗栏杆，高900，60X80深灰色彩铝栏杆，40X40深灰色彩铝栏杆，间距110,80*5预埋铁件通长布置	m	15.00	28.80	24.77	169.98	2.54	-0.26	6.65	2.66		235.14	3527
	10-96换	铝合金栏杆~铝合金方管60*80*2	m	15	28.80	24.77	169.98	2.54	-0.26	6.65	2.66		235.14	3527
84	011503005002	金属靠墙扶手 楼梯靠墙扶手，做法参15J403-1第E3页K1：Φ50木扶手，Φ30*2不锈钢连接，含埋件等	m	15.00	20.25	17.42	44.00	2.51	-0.39	4.83	1.93		90.55	1358
	10-114换	硬木靠墙扶手~硬木扶手Φ50	m	15	20.25	17.42	44.00	2.51	-0.39	4.83	1.93		90.55	1358

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：业务楼-建筑装饰工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
85	01B010	屋面检修孔 含盖板及埋件等，具体构造详见图纸	个	1	7.50	6.45	202.00		0.00	1.59	0.64		218.18	218
	12-64	成品检修孔安装	10个	0.1	75.00	64.50	2020.00		0.00	15.92	6.38		2181.80	218
86	01B011	沉降观测点 具体样式详见图纸	个	4		0.00	10.00		0.00				10.00	40
	补011	沉降观测点	个	4		0.00	10.00		0.00				10.00	40
合　计														2580271

施工组织措施项目清单与计价表

单位工程（专业）：业务楼-建筑装饰工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费	13.12	56598
2	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.2	863
3	夜间施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.04	173
4	已完工程及设备保护费	定额人工费+定额机械费	0.05	216
5	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.88	3796
6	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费		
7	工程定位复测费	定额人工费+定额机械费	0.04	173
合计				61818

施工技术措施项目清单与计价表

单位工程（专业）：业务楼-建筑装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)				备注
								定额人工费	人工费价差	定额机械费	机械费价差	
		0117 措施项目					312297	79329	75624	23860	7471	
1	011701001004	综合脚手架	框架结构，檐口高度20m以内，层高6m以内	m2	1337.30	17.23	23042	5723.64	5456.18	869.25	173.85	
2	011701006004	满堂脚手架	高度超过3.6m至5.2m以内	m2	734.53	11.24	8256	3070.34	2923.43	183.63	36.73	
3	011702001007	基础	垫层模板	m2	35.06	41.03	1439	403.19	384.61	26.65	0.70	
4	011702001008	基础	承台基础模板	m2	156.80	33.98	5328	1392.38	1328.10	83.10	12.54	
5	011702001009	基础	带形基础模板	m2	11.16	33.92	379	110.82	105.69	4.69	0.67	
6	011702002005	矩形柱	支撑高度3.6m以内	m2	308.30	42.78	13189	3711.93	3539.28	363.79	61.66	
7	011702002006	矩形柱	支撑高度3.6m至4.6m以内	m2	234.90	45.49	10686	3025.51	2884.57	288.93	49.33	
8	011702003003	构造柱	构造柱模板	m2	152.07	42.78	6506	1830.92	1745.76	179.44	30.41	
9	011702005003	基础梁	矩形	m2	60.58	42.37	2567	634.27	604.59	92.08	15.75	
10	011702006006	矩形梁	支撑高度3.6m以内	m2	986.94	53.56	52861	14833.71	14142.85	1727.15	286.21	
11	011702006007	矩形梁	支撑高度3.6m至4.6m以内	m2	412.35	58.18	23991	6783.16	6465.65	787.59	131.95	
12	011702008002	圈梁	圈梁模板	m2	113.82	39.48	4494	1488.77	1420.47	51.22	4.55	
13	011702009003	过梁	过梁模板	m2	30.02	39.48	1185	392.66	374.65	13.51	1.20	
14	011702016009	平板	平板，支撑高度3.6m以内	m2	1147.74	37.91	43511	10857.62	10352.61	1560.93	252.50	
本页小计							197431	54259	51728	6232	1058	

施工技术措施项目清单与计价表

单位工程（专业）：业务楼-建筑装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)				备注
								定额人工费	人工费价差	定额机械费	机械费价差	
15	011702016010	平板	平板，支撑高度3.6m至4.6m以内	m2	569.06	42.08	23946	5997.89	5713.36	882.04	142.27	
16	011702016011	平板	斜屋板，支撑高度3.6m以内，含屋顶上人检修孔	m2	608.70	40.63	24731	6336.57	6038.30	827.83	133.91	
17	011702021003	栏板	栏板模板	m2	10.64	38.30	408	125.87	119.91	7.98	0.74	
18	011702022003	天沟、檐沟	檐沟模板	m2	200.73	50.94	10225	3460.59	3300.00	194.71	18.07	
19	011702023002	雨篷、悬挑板、阳台板	阳台板模板，厚120	m2	219.57	92.44	20297	6325.81	6031.59	476.47	37.33	
20	011702024003	楼梯	直行楼梯模板	m2	42.68	149.92	6399	1743.48	1662.39	143.40	5.55	
21	011702025006	其他现浇构件	翻边模板	m2	46.25	39.48	1826	604.95	577.20	20.81	1.85	
22	011702025007	其他现浇构件	压顶模板	m2	36.28	39.48	1432	474.54	452.77	16.33	1.45	
23	011703001005	垂直运输	框架结构，檐口高度20m以内，层高3.6m以内	m2	668.65	18.40	12303			7234.79	2915.31	
24	011703001006	垂直运输	框架结构，檐口高度20m以内，层高4.2m	m2	668.65	19.89	13299			7823.21	3156.03	
本页小计							114867	25070	23896	17628	6413	
合　计							312297	79329	75624	23860	7471	

措施项目清单综合单价计算表

单位工程（专业）：业务楼-建筑装饰工程　　第 1 页　共 4 页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
		0117 措施项目												
1	011701001004	综合脚手架 框架结构，檐口高度20m以内，层高6m以内	m2	1337.3	4.28	4.08	6.62	0.65	0.13	1.05	0.42		17.23	23042
	16-3	综合脚手架 建筑物檐高13m以内 层高6m以内	m2	1337.3	4.28	4.08	6.62	0.65	0.13	1.05	0.42		17.23	23042
2	011701006004	满堂脚手架 高度超过3.6m至5.2m以内	m2	734.53	4.18	3.98	1.46	0.25	0.05	0.94	0.38		11.24	8256
	16-40	满堂脚手架 基本层3.6m～5.2m	m2	734.53	4.18	3.98	1.46	0.25	0.05	0.94	0.38		11.24	8256
3	011702001007	基础 垫层模板	m2	35.06	11.50	10.97	14.14	0.76	0.02	2.60	1.04		41.03	1439
	4-135	现浇砼基础垫层模板	m2	35.06	11.50	10.97	14.14	0.76	0.02	2.60	1.04		41.03	1439
4	011702001008	基础 承台基础模板	m2	156.8	8.88	8.47	13.22	0.53	0.08	2.00	0.80		33.98	5328
	4-141	现浇砼独立基础复合木模	m2	156.8	8.88	8.47	13.22	0.53	0.08	2.00	0.80		33.98	5328
5	011702001009	基础 带形基础模板	m2	11.16	9.93	9.47	10.96	0.42	0.06	2.20	0.88		33.92	379
	4-137	现浇砼带形无梁式基础复合木模	m2	11.16	9.93	9.47	10.96	0.42	0.06	2.20	0.88		33.92	379
6	011702002005	矩形柱 支撑高度3.6m以内	m2	308.3	12.04	11.48	13.95	1.18	0.2	2.81	1.12		42.78	13189
	4-156	现浇砼矩形柱 复合木模	m2	308.3	12.04	11.48	13.95	1.18	0.2	2.81	1.12		42.78	13189
7	011702002006	矩形柱 支撑高度3.6m至4.6m以内	m2	234.9	12.88	12.28	14.70	1.23	0.21	2.99	1.20		45.49	10686
	4-156换	现浇砼矩形柱 复合木模 柱支模超高1m	m2	234.9	12.88	12.28	14.70	1.23	0.21	2.99	1.20		45.49	10686
8	011702003003	构造柱 构造柱模板	m2	152.07	12.04	11.48	13.95	1.18	0.2	2.81	1.12		42.78	6506

措施项目清单综合单价计算表

单位工程（专业）：业务楼-建筑装饰工程　　第 2 页　共 4 页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
	4-156	现浇砼矩形柱 复合木模	m2	152.07	12.04	11.48	13.95	1.18	0.2	2.81	1.12		42.78	6506
9	011702005003	基础梁 矩形	m2	60.58	10.47	9.98	16.58	1.52	0.26	2.54	1.02		42.37	2567
	4-162	现浇砼基础梁 复合木模	m2	60.58	10.47	9.98	16.58	1.52	0.26	2.54	1.02		42.37	2567
10	011702006006	矩形梁 支撑高度3.6m以内	m2	986.94	15.03	14.33	17.17	1.75	0.29	3.56	1.43		53.56	52861
	4-165	现浇砼矩形梁 复合木模	m2	986.94	15.03	14.33	17.17	1.75	0.29	3.56	1.43		53.56	52861
11	011702006007	矩形梁 支撑高度3.6m至4.6m以内	m2	412.35	16.45	15.68	18.36	1.91	0.32	3.90	1.56		58.18	23991
	4-165换	现浇砼矩形梁 复合木模 梁支模超高1m	m2	412.35	16.45	15.68	18.36	1.91	0.32	3.90	1.56		58.18	23991
12	011702008002	圈梁 圈梁模板	m2	113.82	13.08	12.48	9.41	0.45	0.04	2.87	1.15		39.48	4494
	4-170	现浇砼直形圈过梁 复合木模	m2	113.82	13.08	12.48	9.41	0.45	0.04	2.87	1.15		39.48	4494
13	011702009003	过梁 过梁模板	m2	30.02	13.08	12.48	9.41	0.45	0.04	2.87	1.15		39.48	1185
	4-170	现浇砼直形圈过梁 复合木模	m2	30.02	13.08	12.48	9.41	0.45	0.04	2.87	1.15		39.48	1185
14	011702016009	平板 平板，支撑高度3.6m以内	m2	1147.74	9.46	9.02	14.63	1.36	0.22	2.30	0.92		37.91	43511
	4-174	现浇砼板 复合木模	m2	1147.74	9.46	9.02	14.63	1.36	0.22	2.30	0.92		37.91	43511
15	011702016010	平板 平板，支撑高度3.6m至4.6m以内	m2	569.06	10.54	10.04	16.10	1.55	0.25	2.57	1.03		42.08	23946
	4-174换	现浇砼板 复合木模 板支模超高1m	m2	569.06	10.54	10.04	16.10	1.55	0.25	2.57	1.03		42.08	23946
16	011702016011	平板 斜屋板，支撑高度3.6m以内，含屋顶上人检修孔	m2	608.7	10.41	9.92	15.22	1.36	0.22	2.50	1.00		40.63	24731

措施项目清单综合单价计算表

单位工程（专业）：业务楼-建筑装饰工程　　第 3 页　共 4 页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
	4-174换	现浇砼板 复合木模~10<坡度<30度	m2	608.7	10.41	9.92	15.22	1.36	0.22	2.50	1.00		40.63	24731
17	011702021003	栏板 栏板模板	m2	10.64	11.83	11.27	10.64	0.75	0.07	2.67	1.07		38.30	408
	4-194	现浇砼直形栏板、翻檐模板	m2	10.64	11.83	11.27	10.64	0.75	0.07	2.67	1.07		38.30	408
18	011702022003	天沟、檐沟 檐沟模板	m2	200.73	17.24	16.44	10.79	0.97	0.09000000000000001	3.86	1.55		50.94	10225
	4-196	现浇砼檐沟、挑檐模板	m2	200.73	17.24	16.44	10.79	0.97	0.09000000000000001	3.86	1.55		50.94	10225
19	011702023002	雨篷、悬挑板、阳台板 阳台板模板，厚120	m2	219.57	28.81	27.47	24.62	2.17	0.17	6.57	2.63		92.44	20297
	4-193	现浇砼全悬挑阳台、雨篷模板	m2	219.57	28.81	27.47	24.62	2.17	0.17	6.57	2.63		92.44	20297
20	011702024003	楼梯 直行楼梯模板	m2	42.68	40.85	38.95	53.49	3.36	0.13	9.38	3.76		149.92	6399
	4-189	现浇砼直形楼梯模板	m2	42.68	40.85	38.95	53.49	3.36	0.13	9.38	3.76		149.92	6399
21	011702025006	其他现浇构件 翻边模板	m2	46.25	13.08	12.48	9.41	0.45	0.04	2.87	1.15		39.48	1826
	4-170	现浇砼直形圈过梁 复合木模	m2	46.25	13.08	12.48	9.41	0.45	0.04	2.87	1.15		39.48	1826
22	011702025007	其他现浇构件 压顶模板	m2	36.28	13.08	12.48	9.41	0.45	0.04	2.87	1.15		39.48	1432
	4-170	现浇砼直形圈过梁 复合木模	m2	36.28	13.08	12.48	9.41	0.45	0.04	2.87	1.15		39.48	1432

措施项目清单综合单价计算表

单位工程（专业）：业务楼-建筑装饰工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
23	011703001005	垂直运输 框架结构，檐口高度20m以内，层高3.6m以内	m2	668.65		0		10.82	4.36	2.30	0.92		18.40	12303
	17-4换	建筑物垂直运输 檐高20m以内~采用泵送混凝土施工	m2	668.65		0		10.82	4.36	2.30	0.92		18.40	12303
24	011703001006	垂直运输 框架结构，檐口高度20m以内，层高4.2m	m2	668.65		0		11.70	4.72	2.48	0.99		19.89	13299
	17-4换	建筑物垂直运输 檐高20m内 层高4.2m~采用泵送混凝土施工	m2	668.65		0		11.70	4.72	2.48	0.99		19.89	13299
合 计														312297

专业工程招标控制价计算程序表

单位工程（专业）：业务楼-安装工程　　单位：元

序号	汇　总　内　容	费用计算表达式	金额（元）
一	分部分项工程	表-07	119198.20
1	其中定额人工费	表-07	13829.24
2	其中人工价差	表-07	13158.27
3	其中定额机械费	表-07	2006.39
4	其中机械费价差	表-07	-229.79
二	措施项目		2516.04
5	施工组织措施项目费	表-10	1753.46
5.1	安全文明施工费	表-10	1604.82
6	施工技术措施项目费	表-11	762.58
6.1	其中定额人工费	表-11	148.66
6.2	其中人工价差	表-11	141.28
6.3	其中定额机械费	表-11	
6.4	其中机械费价差	表-11	
三	其他项目	表-14	276.53
四	规费	7+8	2153.33
7	排污费、社保费、公积金	[1+3+6.1+6.3]*11.96%	1911.72
8	农民工工伤保险费	[一+ 二+ 三+ 7]*0.195%	241.61
五	危险作业意外伤害保险费		
六	税金	[一 + 二+ 三 + 四 + 五]*11%	13655.85
招标控制价合计= 一 + 二 + 三+ 四 + 五 + 六			137799.95

分部分项工程量清单与计价表

单位工程（专业）：业务楼-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)				备注
								定额人工费	人工费价差	定额机械费	机械费价差	
		0304 电气设备安装工程					93806	9777	9297	1844	-225	
1	030404017042	配电箱	1AA1地上一层配电总箱，暗装，内部元器件详见电气系统图	台	1	2791.98	2791.98	66.18	63.10			
2	030404017043	配电箱	1ALE1一层应急照明配电箱，明装，内部元器件详见电气系统图	台	1	978.98	978.98	66.18	63.10			
3	030404017044	配电箱	2ALE1二层应急照明配电箱，明装，内部元器件详见电气系统图	台	1	824.98	824.98	66.18	63.10			
4	030404017045	配电箱	1AL1一层照明配电箱，暗装，内部元器件详见电气系统图	台	1	1698.12	1698.12	55.17	52.60			
5	030404017046	配电箱	1AP1一层动力配电箱，暗装，内部元器件详见电气系统图	台	1	2406.98	2406.98	66.18	63.10			
6	030404017047	配电箱	2AL1二层照明配电总箱，明装，内部元器件详见电气系统图	台	1	2105.98	2105.98	66.18	63.10			
7	030404017048	配电箱	AC检测中心配电箱，底边距地1.8米嵌墙暗装，内部元器件详见电气系统图	台	8	494.12	3952.96	441.36	420.80			
8	030404017049	配电箱	AHY会议室配电箱，底边距地1.8米嵌墙暗装，内部元器件详见电气系统图	台	2	494.12	988.24	110.34	105.20			
9	030404017050	配电箱	AB办公室配电箱，底边距地1.8米嵌墙暗装，内部元器件详见电气系统图	台	17	424.12	7210.04	937.89	894.20			
10	030404034006	照明开关	单联开关，86系列，250V,10A,底边距地1.35m墙上暗装	个	10	12.16	121.60	37.20	35.40			
11	030404034007	照明开关	双联开关，86系列，250V,10A,底边距地1.35m墙上暗装	个	5	14.15	70.75	18.60	17.70			
12	030404035008	插座	烘手器插座，86系列，250V,10A，底边距地1.5m墙上暗装	个	1	25.97	25.97	4.26	4.06			
13	030404035009	插座	普通插座，86系列，250V,10A，安全型，五孔，安装方式见图纸	个	20	31.46	629.20	85.20	81.20			
14	030404035010	插座	挂机空调插座，86系列，220V,16A，底边距地2.0m墙上暗装	个	5	36.94	184.70	21.30	20.30			
本页小计							23990	2042	1947			

分部分项工程量清单与计价表

单位工程（专业）：业务楼-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)				备注
								定额人工费	人工费价差	定额机械费	机械费价差	
15	030404035011	插座	柜式空调插座，86系列，220V,16A，底边距地0.3m墙上暗装	个	5	36.94	184.70	21.30	20.30			
16	030408001027	电力电缆	Z-YJV22-0.6/1kV-4*150，含防火封堵	m	50.00	379.76	18988.00	247.00	235.50	104.50	15.00	
17	030408001028	电力电缆	Z-YJV-0.6/1kV-4*35+16，含防火封堵	m	1.50	101.73	152.60	3.24	3.09	0.09	0.02	
18	030408001029	电力电缆	Z-YJV-0.6/1kV-4*70+35，含防火封堵	m	0.50	196.93	98.47	1.76	1.67	0.21	0.03	
19	030408001030	电力电缆	Z-YJV-0.6/1kV-4*25+16，含防火封堵	m	4.50	75.09	337.91	3.87	3.74	0.14		
20	030408001031	电力电缆	Z-YJV-0.6/1kV-4*2.5，含防火封堵	m	1.52	9.08	13.80	0.82	0.79	0.03		
21	030408001032	电力电缆	Z-YJV-0.6/1kV-5*2.5，含防火封堵	m	10.00	10.65	106.50	5.40	5.20	0.20		
22	030408001033	电力电缆	Z-YJV-0.6/1kV-5*4，含防火封堵	m	32.11	15.78	506.70	17.34	16.70	0.64		
23	030408001034	电力电缆	Z-YJV-0.6/1kV-5*16，含防火封堵	m	23.89	52.60	1256.61	20.55	19.83	0.72		
24	030408001035	电力电缆	NG-A-5*6，含防火封堵	m	5.50	79.84	439.12	2.97	2.86	0.11		
25	030408006027	电力电缆头	Z-YJV22-0.6/1kV-4*150电缆头制安	个	2	292.84	585.68	68.46	65.26			
26	030408006028	电力电缆头	Z-YJV-0.6/1kV-4*35+16电缆头制安	个	2	97.65	195.30	32.26	30.74			
27	030408006029	电力电缆头	Z-YJV-0.6/1kV-4*70+35电缆头制安	个	2	225.58	451.16	52.72	50.26			
28	030408006030	电力电缆头	Z-YJV-0.6/1kV-4*25+16电缆头制安	个	2	45.18	90.36	12.90	12.30			
29	030408006031	电力电缆头	Z-YJV-0.6/1kV-4*2.5电缆头制安	个	2	26.23	52.46	9.68	9.22			
30	030408006032	电力电缆头	Z-YJV-0.6/1kV-5*2.5电缆头制安	个	6	26.23	157.38	29.04	27.66			
本页小计							23617	529	505	107	15	

分部分项工程量清单与计价表

单位工程（专业）：业务楼-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)				备注
								定额人工费	人工费价差	定额机械费	机械费价差	
31	030408006033	电力电缆头	Z-YJV-0.6/1kV-5*4电缆头制安	个	4	26.23	104.92	19.36	18.44			
32	030408006034	电力电缆头	Z-YJV-0.6/1kV-5*16电缆头制安	个	2	45.18	90.36	12.90	12.30			
33	030408006035	电力电缆头	NG-A-5*6电缆头制安	个	4	26.23	104.92	19.36	18.44			
34	030411001017	配管	镀锌钢管，SC20，暗配	m	261.33	22.97	6002.75	838.87	799.67	83.63	-13.07	
35	030411001018	配管	镀锌钢管，SC25，暗配	m	32.11	22.97	737.57	103.07	98.26	10.28	-1.61	
36	030411001019	配管	镀锌钢管，SC32，暗配	m	5.50	29.33	161.32	18.81	17.88	1.76	-0.28	
37	030411001020	配管	镀锌钢管，SC50，暗配	m	29.89	46.38	1386.30	174.86	166.49	12.85	-1.79	
38	030411001021	配管	镀锌钢管，SC80，暗配	m	0.50	81.27	40.64	6.32	6.02	0.32	-0.05	
39	030408003005	电缆保护管	镀锌钢管，SC100，埋地敷设	m	50.00	80.83	4041.50	303.50	289.00	41.00	-5.00	
40	010101007005	管沟土方	电缆沟开挖回填，SC100，埋深根据规范要求	m	50.00	21.35	1067.50	452.50	432.00			
41	030409001003	接地极	热镀锌扁钢-40*4，室外地坪下1m，伸出墙外不小于m，具体见图纸	根	4	60.81	243.24	63.12	60.20	42.76	-6.84	
42	030409003003	避雷引下线	用建筑物钢筋混凝土柱子内两根Φ16(小于Φ16为四根)以上主筋通长焊接作为引下线，具体见图纸	m	127.50	11.54	1471.35	344.25	327.68	476.85	-76.50	
43	030409004003	均压环	基础地梁内的2根不小于Φ16钢筋焊通，未通处加同截面钢筋，具体见图纸	m	300.00	4.97	1491.00	396.00	375.00	312.00	-51.00	
44	030409005005	避雷网	接闪带连接线，-25×4镀锌扁钢	m	22.49	27.97	629.05	225.57	215.23	5.40	-0.90	
本页小计							17572	2978	2837	987	-157	

分部分项工程量清单与计价表

单位工程（专业）：业务楼-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)				备注
								定额人工费	人工费价差	定额机械费	机械费价差	
45	030409005006	避雷网	接闪带采用Φ12热镀锌圆钢沿屋檐敷设，安装在支卡上，支卡高出屋脊150mm，采用Φ10热镀锌圆钢，间距不超过0.5m，具体见图纸	m	233.81	19.76	4620.09	979.66	935.24	360.07	-56.11	
46	03B006	等电位连接线	等电位连接线，-40x4热镀锌扁钢	m	38.10	18.38	700.28	171.83	163.45	24.77	-3.81	
47	030409008008	等电位端子箱、测试板	MEB，总等电位联结端子箱，底边距地0.5米嵌墙暗装，含箱内接线	台	1	361.43	361.43	89.18	85.03	8.91	-1.43	
48	030409008009	等电位端子箱、测试板	LEB，局部等电位联结端子箱，底边距地0.3米嵌墙暗装，含箱内接线	台	2	259.43	518.86	178.36	170.06	17.82	-2.86	
49	030411001022	配管	砖、混凝土结构暗配，PVC20，含套管制安	m	69.19	6.19	428.29	126.62	120.39	20.76	-3.46	
50	030411001023	配管	砖、混凝土结构暗配，PVC25，含套管制安	m	16.70	8.83	147.46	43.92	41.92	4.68	-0.84	
51	030411003005	桥架	防火桥架FHCT，规格200*100，梁下0.3m吊装	m	82.28	100.99	8309.46	810.46	772.61	52.66	6.58	
52	031002001005	支架	桥架型钢支架，含刷漆防腐等	Kg	169.00	15.88	2683.72	610.09	577.98	190.97	-16.90	
53	030411004015	配线	Z-BV-2.5，管内穿线	m	78.27	2.38	186.28	24.26	22.70			
54	030411004016	配线	Z-BVR-2.5，管内穿线	m	39.14	2.54	99.42	12.13	11.35			
55	030411004017	配线	ZNZ-BV-2.5，管内穿线	m	779.43	2.38	1855.04	241.62	226.03			
56	030411004018	配线	ZNZ-BVR-2.5，管内穿线	m	259.81	2.54	659.92	80.54	75.34			
57	030411004019	配线	Z-BV-4，管内穿线	m	1389.78	3.35	4655.76	403.04	375.24			
58	030411004020	配线	Z-BVR-4，管内穿线	m	520.68	3.51	1827.59	151.00	140.58			
59	030411006005	接线盒	接线盒暗装	个	22	10.22	224.84	38.28	36.52			
本页小计							27278	3961	3754	681	-79	

分部分项工程量清单与计价表

单位工程（专业）：业务楼-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)				备注
								定额人工费	人工费价差	定额机械费	机械费价差	
60	030411006006	接线盒	开关盒、插座盒暗装	个	8	9.96	79.68	14.88	14.16			
61	030412004005	装饰灯	疏散标志灯，LED节能型，3W，蓄电池时间大于30min，距地0.5m暗装	套	1	140.58	140.58	9.40	8.97			
62	030412004006	装饰灯	安全出口标志灯，LED节能型，3W，蓄电池时间大于30min，门框上0.2m	套	3	140.58	421.74	28.20	26.91			
63	030414002003	送配电装置系统	低压系统调试	系统	1	217.45	217.45	77.40	73.80	23.27	-1.16	
64	030414011003	接地装置	接地网调试	系统	1	244.91	244.91	77.40	73.80	43.55	-2.18	
65	031002003013	套管	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管SC20	个	1	17.89	17.89	4.56	4.34	0.66	-0.10	
66	031002003014	套管	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管SC50	个	1	23.76	23.76	4.56	4.34	0.66	-0.10	
67	031002003015	套管	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管SC150	个	2	100.84	201.68	49.46	47.14	1.32	-0.20	
		0309 消防工程					2640	206	197			
68	030901013002	灭火器	灭火器箱，每处箱体配置2具4kg贮压式磷酸铵盐灭火器	组	12	220.02	2640.24	206.40	196.80			
		0310 给排水、采暖、燃气工程					22752	3846	3665	163	-5	
69	010401011003	水表井	DN65水表井，含DN65水表及DN65闸阀	座	1	2128.65	2128.65	217.67	207.54	18.13	6.49	
70	031003001014	螺纹阀门	自动排气阀，DN20，含一个截止阀	个	1	114.12	114.12	11.01	10.49			
71	031003001015	螺纹阀门	给水管闸阀，DN50，全铜质	个	2	124.56	249.12	17.20	16.40			
72	031003001016	螺纹阀门	给水管闸阀，DN65，全铜质	个	3	219.54	658.62	38.19	36.39			
73	031003001017	螺纹阀门	给水管截止阀，DN25，全铜质	个	8	43.87	350.96	33.04	31.44			
本页小计							7489	789	753	88	3	

分部分项工程量清单与计价表

单位工程（专业）：业务楼-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)				备注
								定额人工费	人工费价差	定额机械费	机械费价差	
74	031003001018	螺纹阀门	给水管截止阀，DN40，全铜质	个	5	89.31	446.55	43.00	41.00			
75	031001007005	复合管	给水管立管，钢塑复合管，DN40，丝扣连接，管道压力1.0MPa，含压力试验及消毒冲洗等	m	0.65	56.85	36.95	6.03	5.75	0.48	-0.05	
76	031001007006	复合管	给水管立管，钢塑复合管，DN50，丝扣连接，管道压力1.0MPa，含压力试验及消毒冲洗等	m	37.90	69.20	2622.68	359.67	343.00	35.25	-3.41	
77	031001007007	复合管	给水管立管，钢塑复合管，DN65，丝扣连接，管道压力1.0MPa，含压力试验及消毒冲洗等	m	14.83	81.54	1209.24	144.59	138.07	19.28	-2.08	
78	031001007008	复合管	给水管立管，钢塑复合管，DN150，沟槽式连接，管道压力1.0MPa，含压力试验及消毒冲洗等	m	3.30	165.83	547.24	53.53	51.02	6.90	1.98	
79	031001006025	塑料管	给水管，PPR管，DN15，热熔连接，管道压力1.0MPa，含压力试验及消毒冲洗等	m	52.11	12.34	643.04	188.64	179.78	5.73	-0.52	
80	031001006026	塑料管	给水管，PPR管，DN25，热熔连接，管道压力1.0MPa，含压力试验及消毒冲洗等	m	52.22	15.46	807.32	233.95	222.98	5.74	-0.52	
81	031001006027	塑料管	给水管，PPR管，DN32，热熔连接，管道压力1.0MPa，含压力试验及消毒冲洗等	m	2.67	19.91	53.16	14.26	13.59	0.48	-0.05	
82	031001006028	塑料管	给水管，PPR管，DN40，热熔连接，管道压力1.0MPa，含压力试验及消毒冲洗等	m	8.56	26.61	227.78	55.64	53.07	1.80	-0.17	
83	031001006029	塑料管	DN100,雨水管，UPVC排水管（防紫外线），粘接，含管道及管件安装，含管道冲洗	m	100.15	30.14	3018.52	639.96	608.91			
84	031001006030	塑料管	DN50,污废水管，UPVC排水管，粘接，含管道及管件安装，含管道冲洗	m	4.70	17.18	80.75	20.02	19.08			
本页小计							9693	1759	1676	76	-5	

分部分项工程量清单与计价表

单位工程（专业）：业务楼-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)				备注
								定额人工费	人工费价差	定额机械费	机械费价差	
85	031001006031	塑料管	DN75,污废水管，UPVC排水管，粘接，含管道及管件安装，含管道冲洗	m	40.21	24.71	993.59	208.69	199.44			
86	031001006032	塑料管	DN100,污废水管，UPVC排水管，粘接，含管道及管件安装，含管道冲洗	m	38.12	38.17	1455.04	240.16	229.10			
87	031001006033	塑料管	DN150,污废水管，UPVC排水管，粘接，含管道及管件安装，含管道冲洗	m	40.70	70.28	2860.40	388.28	369.96			
88	031004014007	给、排水附（配）件	网框式地漏，DN150	个	8	165.99	1327.92	145.12	138.40			
89	031004014008	给、排水附（配）件	不锈钢地漏，DN50	个	4	22.66	90.64	19.80	18.92			
90	031004014009	给、排水附（配）件	地面扫除口，DN100	个	4	17.23	68.92	12.00	11.44			
91	031002003016	套管	穿墙镀锌钢套管制作安装　Φ70	个	2	49.88	99.76	25.62	24.44	1.32	-0.20	
92	031002003017	套管	穿墙镀锌钢套管制作安装　Φ114	个	3	88.05	264.15	74.19	70.71	1.98	-0.30	
93	031002003018	套管	穿墙镀锌钢套管制作安装　Φ159	个	14	92.78	1298.92	346.22	329.98	9.24	-1.40	
94	031002001006	管道支架	管道支架制作安装，含刷漆防腐等，具体详见图纸	Kg	50.00	15.88	794.00	180.50	171.00	56.50	-5.00	
95	03B007	卫生间暗敷管道	卫生间暗敷管道增加费用	间	2	152.07	304.14	129.00	123.00			
本页小计							9557	1770	1686	69	-7	
合　计							119198	13829	13158	2006	-230	

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：业务楼-安装工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
		0304 电气设备安装工程												
1	030404017042	配电箱 1AA1地上一层配电总箱，暗装，内部元器件详见电气系统图	台	1	66.18	63.10	2635.95		0.00	20.13	6.62		2791.98	2792
	4-265	悬挂嵌入式成套配电箱安装 半周长1.0m	台	1	66.18	63.10	17.95		0.00	20.13	6.62		173.98	174
	5002131	1AA1地上一层配电总箱 1.0m	台	1		0.00	2618.00		0.00				2618.00	2618
2	030404017043	配电箱 1ALE1一层应急照明配电箱，明装，内部元器件详见电气系统图	台	1	66.18	63.10	822.95		0.00	20.13	6.62		978.98	979
	4-265	悬挂嵌入式成套配电箱安装 半周长1.0m	台	1	66.18	63.10	17.95		0.00	20.13	6.62		173.98	174
	5002131	1ALE1一层应急照明配电箱 1.0m	台	1		0.00	805.00		0.00				805.00	805
3	030404017044	配电箱 2ALE1二层应急照明配电箱，明装，内部元器件详见电气系统图	台	1	66.18	63.10	668.95		0.00	20.13	6.62		824.98	825
	4-265	悬挂嵌入式成套配电箱安装 半周长1.0m	台	1	66.18	63.10	17.95		0.00	20.13	6.62		173.98	174
	5002131	2ALE1二层应急照明配电箱 业务楼	台	1		0.00	651.00		0.00				651.00	651
4	030404017045	配电箱 1AL1一层照明配电箱，暗装，内部元器件详见电气系统图	台	1	55.17	52.60	1568.05		0.00	16.78	5.52		1698.12	1698
	4-264	悬挂嵌入式成套配电箱安装 半周长0.5m	台	1	55.17	52.60	14.05		0.00	16.78	5.52		144.12	144
	5002131	1AL1一层照明配电箱 业务楼	台	1		0.00	1554.00		0.00				1554.00	1554

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：业务楼-安装工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
5	030404017046	配电箱 1AP1一层动力配电箱，暗装，内部元器件详见电气系统图	台	1	66.18	63.10	2250.95		0.00	20.13	6.62		2406.98	2407
	4-265	悬挂嵌入式成套配电箱安装 半周长1.0m	台	1	66.18	63.10	17.95		0.00	20.13	6.62		173.98	174
	5002131	1AP1一层动力配电箱 业务楼	台	1		0.00	2233.00		0.00				2233.00	2233
6	030404017047	配电箱 2AL1二层照明配电总箱，明装，内部元器件详见电气系统图	台	1	66.18	63.10	1949.95		0.00	20.13	6.62		2105.98	2106
	4-265	悬挂嵌入式成套配电箱安装 半周长1.0m	台	1	66.18	63.10	17.95		0.00	20.13	6.62		173.98	174
	5002131	2AL1二层照明配电总箱 1.0m	台	1		0.00	1932.00		0.00				1932.00	1932
7	030404017048	配电箱 AC检测中心配电箱，底边距地1.8米嵌墙暗装，内部元器件详见电气系统图	台	8	55.17	52.60	364.05		0.00	16.78	5.52		494.12	3953
	4-264	悬挂嵌入式成套配电箱安装 半周长0.5m	台	8	55.17	52.60	14.05		0.00	16.78	5.52		144.12	1153
	5002131	AC检测中心配电箱 长0.5m	台	8		0.00	350.00		0.00				350.00	2800
8	030404017049	配电箱 AHY会议室配电箱，底边距地1.8米嵌墙暗装，内部元器件详见电气系统图	台	2	55.17	52.60	364.05		0.00	16.78	5.52		494.12	988
	4-264	悬挂嵌入式成套配电箱安装 半周长0.5m	台	2	55.17	52.60	14.05		0.00	16.78	5.52		144.12	288
	5002131	AHY会议室配电箱 长0.5m	台	2		0.00	350.00		0.00				350.00	700

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：业务楼-安装工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
9	030404017050	配电箱 AB办公室配电箱，底边距地1.8米嵌墙暗装，内部元器件详见电气系统图	台	17	55.17	52.60	294.05		0.00	16.78	5.52		424.12	7210
	4-264	悬挂嵌入式成套配电箱安装 半周长0.5m	台	17	55.17	52.60	14.05		0.00	16.78	5.52		144.12	2450
	5002131	AB办公室配电箱 长0.5m	台	17		0.00	280.00		0.00				280.00	4760
10	030404034006	照明开关 单联开关，86系列，250V,10A,底边距地1.35m墙上暗装	个	10	3.72	3.54	3.40		0.00	1.13	0.37		12.16	122
	4-1713	扳式暗开关安装(单控) 单联	套	10	3.72	3.54	0.53		0.00	1.13	0.37		9.29	93
	2300001	单联开关	个	10.2		0.00	2.81		0.00				2.81	29
11	030404034007	照明开关 双联开关，86系列，250V,10A,底边距地1.35m墙上暗装	个	5	3.72	3.54	5.39		0.00	1.13	0.37		14.15	71
	4-1714	扳式暗开关安装(单控) 双联	套	5	3.72	3.54	0.53		0.00	1.13	0.37		9.29	46
	2300001	双联开关	个	5.1		0.00	4.76		0.00				4.76	24
12	030404035008	插座 烘手器插座，86系列，250V,10A，底边距地1.5m墙上暗装	个	1	4.26	4.06	15.92		0.00	1.30	0.43		25.97	26
	4-1747	单相暗插座安装 15A 3孔	套	1	4.26	4.06	0.62		0.00	1.30	0.43		10.67	11
	2341061	烘手器插座 15A 3孔	套	1.02		0.00	15.00		0.00				15.00	15
13	030404035009	插座 普通插座，86系列，250V,10A，安全型，五孔，安装方式见图纸	个	20	4.26	4.06	21.41		0.00	1.30	0.43		31.46	629

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：业务楼-安装工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
	4-1749	单相暗插座安装 15A 5孔	套	20	4.26	4.06	1.01		0.00	1.30	0.43		11.06	221
	2341061	普通插座 15A 5孔	套	20.4		0.00	20.00		0.00				20.00	408
14	030404035010	插座 挂机空调插座，86系列，220V,16A，底边距地2.0m墙上暗装	个	5	4.26	4.06	26.89		0.00	1.30	0.43		36.94	185
	4-1758	单相暗插座安装 30A 3孔	套	5	4.26	4.06	1.39		0.00	1.30	0.43		11.44	57
	2341061	挂机空调插座 30A 3孔	套	5.1		0.00	25.00		0.00				25.00	128
15	030404035011	插座 柜式空调插座，86系列，220V,16A，底边距地0.3m墙上暗装	个	5	4.26	4.06	26.89		0.00	1.30	0.43		36.94	185
	4-1758	单相暗插座安装 30A 3孔	套	5	4.26	4.06	1.39		0.00	1.30	0.43		11.44	57
	2341061	柜式空调插座 30A 3孔	套	5.1		0.00	25.00		0.00				25.00	128
16	030408001027	电力电缆 Z-YJV22-0.6/1kV-4*150，含防火封堵	m	50.00	4.94	4.71	364.88	2.09	0.30	2.14	0.70		379.76	18988
	4-636	铜芯电力电缆敷设 截面185mm2以下	m	50	4.94	4.71	0.73	2.09	0.30	2.14	0.70		15.61	781
	2511241	铜芯电力电缆 Z-YJV22-0.6/1kV-4*150	m	50.5		0.00	360.55		0.00				360.55	18208
17	030408001028	电力电缆 Z-YJV-0.6/1kV-4*35+16，含防火封堵	m	1.50	2.16	2.06	96.54	0.06	0.01	0.68	0.22		101.73	153
	4-633	铜芯电力电缆敷设 截面35mm2以下	m	1.5	2.16	2.06	0.48	0.06	0.01	0.68	0.22		5.67	9
	2511241	铜芯电力电缆 Z-YJV-0.6/1kV-4*35+16	m	1.515		0.00	95.11		0.00				95.11	144
18	030408001029	电力电缆 Z-YJV-0.6/1kV-4*70+35，含防火封堵	m	0.50	3.51	3.34	188.03	0.41	0.06	1.19	0.39		196.93	98

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：业务楼-安装工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
	4-634	铜芯电力电缆敷设 截面70mm2以下	m	0.5	3.51	3.34	0.53	0.41	0.06	1.19	0.39		9.43	5
	2511241	铜芯电力电缆 Z-YJV-0.6/1kV-4*70+35	m	0.505		0.00	185.64		0.00				185.64	94
19	030408001030	电力电缆 Z-YJV-0.6/1kV-4*25+16，含防火封堵	m	4.50	0.86	0.83	73.01	0.03	0.00	0.27	0.09		75.09	338
	4-633换	铜芯电力电缆敷设 截面35mm2以下~25mm2及以下三芯及三芯以上铜芯电力电缆敷设	m	4.5	0.86	0.83	0.19	0.03	0.00	0.27	0.09		2.27	10
	2511241	铜芯电力电缆 Z-YJV-0.6/1kV-4*25+16	m	4.545		0.00	72.10		0.00				72.10	328
20	030408001031	电力电缆 Z-YJV-0.6/1kV-4*2.5，含防火封堵	m	1.52	0.54	0.52	7.77	0.02	0.00	0.17	0.06		9.08	14
	4-633换	铜芯电力电缆敷设 截面35mm2以下~10mm2及以下三芯及三芯以上铜芯电力电缆敷设	m	1.52	0.54	0.52	0.12	0.02	0.00	0.17	0.06		1.43	2
	2511241	铜芯电力电缆 Z-YJV-0.6/1kV-4*2.5	m	1.5352		0.00	7.58		0.00				7.58	12
21	030408001032	电力电缆 Z-YJV-0.6/1kV-5*2.5，含防火封堵	m	10.00	0.54	0.52	9.34	0.02	0.00	0.17	0.06		10.65	107
	4-633换	铜芯电力电缆敷设 截面35mm2以下~10mm2及以下三芯及三芯以上铜芯电力电缆敷设	m	10	0.54	0.52	0.12	0.02	0.00	0.17	0.06		1.43	14
	2511241	铜芯电力电缆 Z-YJV-0.6/1kV-5*2.5	m	10.1		0.00	9.13		0.00				9.13	92
22	030408001033	电力电缆 Z-YJV-0.6/1kV-5*4，含防火封堵	m	32.11	0.54	0.52	14.47	0.02	0.00	0.17	0.06		15.78	507

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：业务楼-安装工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
	4-633换	铜芯电力电缆敷设 截面35mm2以下~10mm2及以下三芯及三芯以上铜芯电力电缆敷设	m	32.11	0.54	0.52	0.12	0.02	0.00	0.17	0.06		1.43	46
	2511241	铜芯电力电缆 Z-YJV-0.6/1kV-5*4	m	32.4311		0.00	14.21		0.00				14.21	461
23	030408001034	电力电缆 Z-YJV-0.6/1kV-5*16，含防火封堵	m	23.89	0.86	0.83	50.52	0.03	0.00	0.27	0.09		52.60	1257
	4-633换	铜芯电力电缆敷设 截面35mm2以下~25mm2及以下三芯及三芯以上铜芯电力电缆敷设	m	23.89	0.86	0.83	0.19	0.03	0.00	0.27	0.09		2.27	54
	2511241	铜芯电力电缆 Z-YJV-0.6/1kV-5*16	m	24.1289		0.00	49.83		0.00				49.83	1202
24	030408001035	电力电缆 NG-A-5*6，含防火封堵	m	5.50	0.54	0.52	78.53	0.02	0.00	0.17	0.06		79.84	439
	4-633换	铜芯电力电缆敷设 截面35mm2以下~10mm2及以下三芯及三芯以上铜芯电力电缆敷设	m	5.5	0.54	0.52	0.12	0.02	0.00	0.17	0.06		1.43	8
	2511241	铜芯电力电缆 NG-A-5*6	m	5.555		0.00	77.63		0.00				77.63	431
25	030408006027	电力电缆头 Z-YJV22-0.6/1kV-4*150电缆头制安	个	2	34.23	32.63	212.15		0.00	10.41	3.42		292.84	586
	4-646	户内干包终端头制安 1kV以下截面240mm2以下	个	2	34.23	32.63	191.75		0.00	10.41	3.42		272.44	545
	2611131	户内终端盒 240mm2	套	2.04		0.00	20.00		0.00				20.00	41
26	030408006028	电力电缆头 Z-YJV-0.6/1kV-4*35+16电缆头制安	个	2	16.13	15.37	59.63		0.00	4.91	1.61		97.65	195

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：业务楼-安装工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
	4-644	户内干包终端头制安 1kV以下截面35mm2以下	个	2	16.13	15.37	49.43		0.00	4.91	1.61		87.45	175
	2611131	户内终端盒 35mm2	套	2.04		0.00	10.00		0.00				10.00	20
27	030408006029	电力电缆头 Z-YJV-0.6/1kV-4*70+35电缆头制安	个	2	26.36	25.13	163.43		0.00	8.02	2.64		225.58	451
	4-645	户内干包终端头制安 1kV以下截面120mm2以下	个	2	26.36	25.13	112.43		0.00	8.02	2.64		174.58	349
	2611131	户内终端盒 120mm2	套	2.04		0.00	50.00		0.00				50.00	102
28	030408006030	电力电缆头 Z-YJV-0.6/1kV-4*25+16电缆头制安	个	2	6.45	6.15	29.97		0.00	1.96	0.65		45.18	90
	4-644换	户内干包终端头制安 1kV以下截面35mm2以下~25mm2以下三芯及三芯以上铜芯电力电缆头制安	个	2	6.45	6.15	19.77		0.00	1.96	0.65		34.98	70
	2611131	户内终端盒 35mm2	套	2.04		0.00	10.00		0.00				10.00	20
29	030408006031	电力电缆头 Z-YJV-0.6/1kV-4*2.5电缆头制安	个	2	4.84	4.61	14.83		0.00	1.47	0.48		26.23	52
	4-644换	户内干包终端头制安 1kV以下截面35mm2以下~10mm2及以下三芯及三芯以上铜芯电力电缆头制安	个	2	4.84	4.61	14.83		0.00	1.47	0.48		26.23	52
30	030408006032	电力电缆头 Z-YJV-0.6/1kV-5*2.5电缆头制安	个	6	4.84	4.61	14.83		0.00	1.47	0.48		26.23	157
	4-644换	户内干包终端头制安 1kV以下截面35mm2以下~10mm2及以下三芯及三芯以上铜芯电力电缆头制安	个	6	4.84	4.61	14.83		0.00	1.47	0.48		26.23	157

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：业务楼-安装工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
31	030408006033	电力电缆头 Z-YJV-0.6/1kV-5*4电缆头制安	个	4	4.84	4.61	14.83		0.00	1.47	0.48		26.23	105
	4-644换	户内干包终端头制安 1kV以下截面35mm2以下~10mm2及以下三芯及三芯以上铜芯电力电缆头制安	个	4	4.84	4.61	14.83		0.00	1.47	0.48		26.23	105
32	030408006034	电力电缆头 Z-YJV-0.6/1kV-5*16电缆头制安	个	2	6.45	6.15	29.97		0.00	1.96	0.65		45.18	90
	4-644换	户内干包终端头制安 1kV以下截面35mm2以下~25mm2以下三芯及三芯以上铜芯电力电缆头制安	个	2	6.45	6.15	19.77		0.00	1.96	0.65		34.98	70
	2611131	户内终端盒 35mm2	套	2.04		0.00	10.00		0.00				10.00	20
33	030408006035	电力电缆头 NG-A-5*6电缆头制安	个	4	4.84	4.61	14.83		0.00	1.47	0.48		26.23	105
	4-644换	户内干包终端头制安 1kV以下截面35mm2以下~10mm2及以下三芯及三芯以上铜芯电力电缆头制安	个	4	4.84	4.61	14.83		0.00	1.47	0.48		26.23	105
34	030411001017	配管 镀锌钢管，SC20，暗配	m	261.33	3.21	3.06	15.01	0.32	-0.05	1.07	0.35		22.97	6003
	4-1060换	砖、混凝土结构暗配钢管 公称口径25mm以内~电焊条E43系列	m	261.33	3.21	3.06	0.66	0.32	-0.05	1.07	0.35		8.62	2253
	1401517	镀锌钢管 SC25	m	269.1699		0.00	13.93		0.00				13.93	3750
35	030411001018	配管 镀锌钢管，SC25，暗配	m	32.11	3.21	3.06	15.01	0.32	-0.05	1.07	0.35		22.97	738
	4-1060换	砖、混凝土结构暗配钢管 公称口径25mm以内~电焊条E43系列	m	32.11	3.21	3.06	0.66	0.32	-0.05	1.07	0.35		8.62	277

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：业务楼-安装工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
	1401517	镀锌钢管 SC25	m	33.0733		0.00	13.93		0.00				13.93	461
36	030411001019	配管 镀锌钢管，SC32，暗配	m	5.50	3.42	3.25	20.88	0.32	-0.05	1.14	0.37		29.33	161
	4-1061换	砖、混凝土结构暗配钢管 公称口径32mm以内~电焊条E43系列	m	5.5	3.42	3.25	0.87	0.32	-0.05	1.14	0.37		9.32	51
	1401517	镀锌钢管 SC32	m	5.665		0.00	19.43		0.00				19.43	110
37	030411001020	配管 镀锌钢管，SC50，暗配	m	29.89	5.85	5.57	32.05	0.43	-0.06	1.91	0.63		46.38	1386
	4-1063换	砖、混凝土结构暗配钢管 公称口径50mm以内~电焊条E43系列	m	29.89	5.85	5.57	1.60	0.43	-0.06	1.91	0.63		15.93	476
	1401517	镀锌钢管 SC50	m	30.7867		0.00	29.56		0.00				29.56	910
38	030411001021	配管 镀锌钢管，SC80，暗配	m	0.50	12.63	12.04	50.68	0.64	-0.09	4.04	1.33		81.27	41
	4-1065换	砖、混凝土结构暗配钢管 公称口径80mm以内~电焊条E43系列	m	0.5	12.63	12.04	3.81	0.64	-0.09	4.04	1.33		34.40	17
	1401517	镀锌钢管 SC80	m	0.515		0.00	45.50		0.00				45.50	23
39	030408003005	电缆保护管 镀锌钢管，SC100，埋地敷设	m	50.00	6.07	5.78	65.47	0.82	-0.10	2.10	0.69		80.83	4042
	市8-246换	镀锌钢管地埋敷设 管径100mm以内~电焊条E43系列	m	50	6.07	5.78	4.58	0.82	-0.10	2.10	0.69		19.94	997
	1403333	镀锌钢管 SC100	m	51.5		0.00	59.12		0.00				59.12	3045
40	010101007005	管沟土方 电缆沟开挖回填，SC100，埋深根据规范要求	m	50.00	9.05	8.64			0.00	2.75	0.91		21.35	1068

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：业务楼-安装工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
	4-534	电缆沟挖填 一般土沟	m3	30	15.09	14.39			0.00	4.59	1.51		35.58	1067
41	030409001003	接地极 热镀锌扁钢-40*4，室外地坪下1m，伸出墙外不小于m，具体见图纸	根	4	15.78	15.05	10.30	10.69	-1.71	8.05	2.65		60.81	243
	4-751换	角钢接地极制安 普通土~镀锌扁钢-40×4	根	4	15.78	15.05	10.30	10.69	-1.71	8.05	2.65		60.81	243
42	030409003003	避雷引下线 用建筑物钢筋混凝土柱子内两根Φ16(小于Φ16为四根)以上主筋通长焊接作为引下线，具体见图纸	m	127.50	2.70	2.57	0.53	3.74	-0.60	1.96	0.64		11.54	1471
	4-807换	利用建筑物主筋避雷引下线敷设~电焊条E43系列	m	127.5	2.70	2.57	0.53	3.74	-0.60	1.96	0.64		11.54	1471
43	030409004003	均压环 基础地梁内的2根不小于Φ16钢筋焊通，未通处加同截面钢筋，具体见图纸	m	300.00	1.32	1.25	0.57	1.04	-0.17	0.72	0.24		4.97	1491
	4-812换	避雷均压环敷设 利用圈梁钢筋~电焊条E43系列	m	300	1.32	1.25	0.57	1.04	-0.17	0.72	0.24		4.97	1491
44	030409005005	避雷网 接闪带连接线，-25×4镀锌扁钢	m	22.49	10.03	9.57	4.02	0.24	-0.04	3.12	1.03		27.97	629
	4-758换	户外接地母线敷设 截面200mm2以内~电焊条E43系列	m	22.49	10.03	9.57	0.15	0.24	-0.04	3.12	1.03		24.10	542
	2605021	镀锌扁钢 -25×4	m	23.00727		0.00	3.78		0.00				3.78	87
45	030409005006	避雷网 接闪带采用Φ12热镀锌圆钢沿屋檐敷设，安装在支卡上，支卡高出屋脊150mm，采用Φ10热镀锌圆钢，间距不超过0.5m，具体见图纸	m	233.81	4.19	4.00	7.96	1.54	-0.24	1.74	0.57		19.76	4620

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：业务楼-安装工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
	4-810换	避雷网沿墙板支架敷设~坡屋面安装	m	233.81	4.19	4.00	1.99	1.54	-0.24	1.74	0.57		13.79	3224
	2405021	避雷网 Φ12热镀锌圆钢	m	245.5005		0.00	5.69		0.00				5.69	1397
46	03B006	等电位连接线 等电位连接线，-40x4热镀锌扁钢	m	38.10	4.51	4.29	6.94	0.65	-0.10	1.57	0.52		18.38	700
	4-757换	户内接地母线敷设~电焊条E43系列	m	38.1	4.51	4.29	0.75	0.65	-0.10	1.57	0.52		12.19	464
	2605021	等电位连接线 -40x4热镀锌扁钢	m	38.9763		0.00	6.05		0.00				6.05	236
47	030409008008	等电位端子箱、 测试板 MEB，总等电位联结端子箱，底边距地0.5米嵌墙暗装，含箱内接线	台	1	89.18	85.03	140.09	8.91	-1.43	29.84	9.81		361.43	361
	4-329换	户内端子箱安装~电焊条E43系列	台	1	85.53	81.55	19.38	7.72	-1.24	28.37	9.33		230.64	231
	主材	等电位端子箱 MEB	台	1		0.00	117.00		0.00				117.00	117
	4-762	接地跨接线安装	处	1	3.65	3.48	3.71	1.19	-0.19	1.47	0.48		13.79	14
48	030409008009	等电位端子箱、 测试板 LEB，局部等电位联结端子箱，底边距地0.3米嵌墙暗装，含箱内接线	台	2	89.18	85.03	38.09	8.91	-1.43	29.84	9.81		259.43	519
	4-329换	户内端子箱安装~电焊条E43系列	台	2	85.53	81.55	19.38	7.72	-1.24	28.37	9.33		230.64	461
	主材	等电位端子箱 LEB	台	2		0.00	15.00		0.00				15.00	30
	4-762	接地跨接线安装	处	2	3.65	3.48	3.71	1.19	-0.19	1.47	0.48		13.79	28
49	030411001022	配管 砖、混凝土结构暗配，PVC20，含套管制安	m	69.19	1.83	1.74	1.51	0.30	-0.05	0.65	0.21		6.19	428

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：业务楼-安装工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
	4-1032换	砖、混凝土结构暗配电线管 公称口径20mm以内~电焊条E43系列	m	69.19	1.83	1.74	0.28	0.30	-0.05	0.65	0.21		4.96	343
	1437501	电线管 PVC20	m	71.2657		0.00	1.19		0.00				1.19	85
50	030411001023	配管 砖、混凝土结构暗配，PVC25，含套管制安	m	16.70	2.63	2.51	2.28	0.28	-0.05	0.89	0.29		8.83	147
	4-1033换	砖、混凝土结构暗配电线管 公称口径25mm以内~电焊条E43系列	m	16.7	2.63	2.51	0.37	0.28	-0.05	0.89	0.29		6.92	116
	1437501	电线管 PVC25	m	17.201		0.00	1.85		0.00				1.85	32
51	030411003005	桥架 防火桥架FHCT，规格200*100，梁下0.3m吊装	m	82.28	9.85	9.39	76.79	0.64	0.08	3.19	1.05		100.99	8309
	4-562	钢制槽式桥架安装 宽＋高400mm以下	m	82.28	9.85	9.39	2.92	0.64	0.08	3.19	1.05		27.12	2231
	2601001	钢制槽式桥架 200*100，热镀锌	m	82.6914		0.00	73.50		0.00				73.50	6078
52	031002001005	支架 桥架型钢支架，含刷漆防腐等	Kg	169.00	3.61	3.42	5.92	1.13	-0.10	1.43	0.47		15.88	2684
	10-325	一般管架制作安装	kg	169	3.33	3.17	1.64	0.95	-0.13	1.30	0.43		10.69	1807
	0123201	型钢	kg	177.45		0.00	3.92		0.00				3.92	696
	12-7	一般钢结构手工除锈 轻锈	kg	169	0.12	0.11	0.02	0.06	0.01	0.05	0.02		0.39	66
	12-126	一般钢结构刷调和漆 第一遍	kg	169	0.08	0.07	0.01	0.06	0.01	0.04	0.01		0.28	47
	1111631	酚醛调和漆	kg	1.352		0.00	8.55		0.00				8.55	12

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：业务楼-安装工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
	12-127	一般钢结构刷调和漆　第二遍	kg	169	0.08	0.07	0.01	0.06	0.01	0.04	0.01		0.28	47
	1111631	酚醛调和漆	kg	1.183		0.00	8.55		0.00				8.55	10
53	030411004015	配线 Z-BV-2.5，管内穿线	m	78.27	0.31	0.29	1.66		0.00	0.09	0.03		2.38	186
	4-1222	管内穿照明线　铜芯2.5mm2以内	m单线	78.27	0.31	0.29	0.03		0.00	0.09	0.03		0.75	59
	2503711	铜芯绝缘导线 Z-BV-2.5	m	84.5316		0.00	1.51		0.00				1.51	128
54	030411004016	配线 Z-BVR-2.5，管内穿线	m	39.14	0.31	0.29	1.82		0.00	0.09	0.03		2.54	99
	4-1222	管内穿照明线　铜芯2.5mm2以内	m单线	39.14	0.31	0.29	0.02		0.00	0.09	0.03		0.74	29
	2503711	铜芯绝缘导线 Z-BVR-2.5	m	42.2712		0.00	1.66		0.00				1.66	70
55	030411004017	配线 ZNZ-BV-2.5，管内穿线	m	779.43	0.31	0.29	1.66		0.00	0.09	0.03		2.38	1855
	4-1222	管内穿照明线　铜芯2.5mm2以内	m单线	779.43	0.31	0.29	0.03		0.00	0.09	0.03		0.75	585
	2503711	铜芯绝缘导线 ZNZ-BV-2.5	m	841.7844		0.00	1.51		0.00				1.51	1271
56	030411004018	配线 ZNZ-BVR-2.5，管内穿线	m	259.81	0.31	0.29	1.82		0.00	0.09	0.03		2.54	660
	4-1222	管内穿照明线　铜芯2.5mm2以内	m单线	259.81	0.31	0.29	0.02		0.00	0.09	0.03		0.74	192
	2503711	铜芯绝缘导线 ZNZ-BVR-2.5	m	280.5948		0.00	1.66		0.00				1.66	466
57	030411004019	配线 Z-BV-4，管内穿线	m	1389.78	0.29	0.27	2.67		0.00	0.09	0.03		3.35	4656
	4-1223	管内穿照明线　铜芯4mm2以内	m单线	1389.78	0.29	0.27	0.02		0.00	0.09	0.03		0.70	973

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：业务楼-安装工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
	2503711	铜芯绝缘导线 Z-BV-4	m	1500.9624		0.00	2.45		0.00				2.45	3677
58	030411004020	配线 Z-BVR-4，管内穿线	m	520.68	0.29	0.27	2.83		0.00	0.09	0.03		3.51	1828
	4-1223	管内穿照明线 铜芯4mm2以内	m单线	520.68	0.29	0.27	0.02		0.00	0.09	0.03		0.70	364
	2503711	铜芯绝缘导线 Z-BVR-4	m	562.3344		0.00	2.60		0.00				2.60	1462
59	030411006005	接线盒 接线盒暗装	个	22	1.74	1.66	6.12		0.00	0.53	0.17		10.22	225
	4-1429	接线盒暗装	个	22	1.74	1.66	1.02		0.00	0.53	0.17		5.12	113
	2611001	接线盒	个	22.44		0.00	5.00		0.00				5.00	112
60	030411006006	接线盒 开关盒、插座盒暗装	个	8	1.86	1.77	5.57		0.00	0.57	0.19		9.96	80
	4-1430	开关盒暗装	个	8	1.86	1.77	0.47		0.00	0.57	0.19		4.86	39
	2611001	开关盒	个	8.16		0.00	5.00		0.00				5.00	41
61	030412004005	装饰灯 疏散标志灯，LED节能型，3W，蓄电池时间大于30min，距地0.5m暗装	套	1	9.40	8.97	118.41		0.00	2.86	0.94		140.58	141
	4-1615	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	1	9.40	8.97	2.26		0.00	2.86	0.94		24.43	24
	2200001	疏散标志灯 LED节能型，3W，蓄电池时间大于30min	套	1.01		0.00	115.00		0.00				115.00	116
62	030412004006	装饰灯 安全出口标志灯，LED节能型，3W，蓄电池时间大于30min，门框上0.2m	套	3	9.40	8.97	118.41		0.00	2.86	0.94		140.58	422
	4-1615	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	3	9.40	8.97	2.26		0.00	2.86	0.94		24.43	73

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：业务楼-安装工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
	2200001	安全出口标志灯 LED节能型，3W，蓄电池时间大于30min	套	3.03		0.00	115.00		0.00				115.00	348
63	030414002003	送配电装置系统 低压系统调试	系统	1	77.40	73.80	3.45	23.27	-1.16	30.62	10.07		217.45	217
	4-899	1kV以下交流供电系统调试 （综合）	系统	1	77.40	73.80	3.45	23.27	-1.16	30.62	10.07		217.45	217
64	030414011003	接地装置 接地网调试	系统	1	77.40	73.80	3.45	43.55	-2.18	36.79	12.10		244.91	245
	4-935	接地网调试	系统	1	77.40	73.80	3.45	43.55	-2.18	36.79	12.10		244.91	245
65	031002003013	套管 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20	个	1	4.56	4.34	6.32	0.66	-0.10	1.59	0.52		17.89	18
	8-2940换	一般穿墙套管制作安装 DN50mm以内~电焊条E43系列	个	1	4.56	4.34	3.32	0.66	-0.10	1.59	0.52		14.89	15
	1401589	镀锌钢管 SC20	m	0.3		0.00	9.99		0.00				9.99	3
66	031002003014	套管 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC50	个	1	4.56	4.34	12.19	0.66	-0.10	1.59	0.52		23.76	24
	8-2940换	一般穿墙套管制作安装 DN50mm以内~电焊条E43系列	个	1	4.56	4.34	3.32	0.66	-0.10	1.59	0.52		14.89	15
	1401589	镀锌钢管 SC50	m	0.3		0.00	29.56		0.00				29.56	9
67	031002003015	套管 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC150	个	2	24.73	23.57	41.72	0.66	-0.10	7.72	2.54		100.84	202
	8-2942换	一般穿墙套管制作安装 DN150mm以内~电焊条E43系列	个	2	24.73	23.57	11.20	0.66	-0.10	7.72	2.54		70.32	141
	1401589	镀锌钢管 SC150	m	0.6		0.00	101.73		0.00				101.73	61

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：业务楼-安装工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
		0309 消防工程												
68	030901013002	灭火器 灭火器箱，每处箱体配置2具4kg贮压式磷酸铵盐灭火器	组	12	17.20	16.40	179.47		0.00	5.23	1.72		220.02	2640
	9-136	室内灭火器箱体安装	套	12	17.20	16.40	2.98		0.00	5.23	1.72		43.53	522
	2007001	灭火器箱(含灭火器) 2具4kg贮压式磷酸铵盐灭火器	套	12		0.00	176.49		0.00				176.49	2118
		0310 给排水、采暖、燃气工程												
69	010401011003	水表井 DN65水表井，含DN65水表及DN65闸阀	座	1	217.67	207.54	1583.51	18.13	6.49	71.73	23.58		2128.65	2129
	市5-366换	砖砌矩形水表井 井室净空尺寸1.5×1m 井室净高0.3m	座	1	181.55	173.10	1012.46	18.13	6.49	60.74	19.97		1472.44	1472
	10-571	螺纹水表组成、安装 DN80mm以内	组	1	36.12	34.44	1.37		0.00	10.99	3.61		86.53	87
	2101001	螺纹水表 DN65	个	1		0.00	400.00		0.00				400.00	400
	1603211	螺纹闸阀 Z15T-10K DN60	个	1.01		0.00	168.00		0.00				168.00	170
70	031003001014	螺纹阀门 自动排气阀，DN20，含一个截止阀	个	1	11.01	10.49	88.17		0.00	3.35	1.10		114.12	114
	10-493	自动排气阀安装 DN20mm	个	1	7.57	7.21	4.11		0.00	2.30	0.76		21.95	22
	1911073	自动排气阀 DN20	个	1		0.00	57.02		0.00				57.02	57
	10-428	螺纹阀门安装 DN20mm以内	个	1	3.44	3.28	0.25		0.00	1.05	0.34		8.36	8
	1600201	截止阀 DN20	个	1.01		0.00	21.32		0.00				21.32	22

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：业务楼-安装工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
	1502998	镀锌活接头 DN20	个	1.01		0.00	5.20		0.00				5.20	5
71	031003001015	螺纹阀门 给水管闸阀，DN50，全铜质	个	2	8.60	8.20	104.28		0.00	2.62	0.86		124.56	249
	10-432	螺纹阀门安装 DN50mm以内	个	2	8.60	8.20	0.69		0.00	2.62	0.86		20.97	42
	1600201	闸阀 DN50，全铜质	个	2.02		0.00	88.03		0.00				88.03	178
	1502998	镀锌活接头 DN50	个	2.02		0.00	14.53		0.00				14.53	29
72	031003001016	螺纹阀门 给水管闸阀，DN65，全铜质	个	3	12.73	12.13	189.54		0.00	3.87	1.27		219.54	659
	10-433	螺纹阀门安装 DN65mm以内	个	3	12.73	12.13	0.87		0.00	3.87	1.27		30.87	93
	1600201	闸阀 DN65，全铜质	个	3.03		0.00	168.00		0.00				168.00	509
	1502998	镀锌活接头 DN65	个	3.03		0.00	18.80		0.00				18.80	57
73	031003001017	螺纹阀门 给水管截止阀，DN25，全铜质	个	8	4.13	3.93	34.14		0.00	1.26	0.41		43.87	351
	10-429	螺纹阀门安装 DN25mm以内	个	8	4.13	3.93	0.32		0.00	1.26	0.41		10.05	80
	1600201	截止阀 DN25，全铜质	个	8.08		0.00	26.99		0.00				26.99	218
	1502998	镀锌活接头 DN25	个	8.08		0.00	6.50		0.00				6.50	53
74	031003001018	螺纹阀门 给水管截止阀，DN40，全铜质	个	5	8.60	8.20	69.03		0.00	2.62	0.86		89.31	447
	10-431	螺纹阀门安装 DN40mm以内	个	5	8.60	8.20	0.50		0.00	2.62	0.86		20.78	104
	1600201	截止阀 DN40，全铜质	个	5.05		0.00	55.85		0.00				55.85	282

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：业务楼-安装工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
	1502998	镀锌活接头 DN40	个	5.05		0.00	12.00		0.00				12.00	61
75	031001007005	复合管 给水管立管，钢塑复合管，DN40，丝扣连接，管道压力1.0MPa，含压力试验及消毒冲洗等	m	0.65	9.28	8.85	34.02	0.74	-0.08	3.04	1.00		56.85	37
	10-416	管道消毒、冲洗 DN50mm以内	m	0.65	0.18	0.17			0.00	0.05	0.02		0.42	0
	3115005	水	m3	0.027625		0.00	7.07		0.00				7.07	0
	10-147	室内钢塑给水管安装(螺纹连接）DN40mm以内	m	0.65	9.10	8.68	0.47	0.74	-0.08	2.99	0.98		22.88	15
	1445711	钢塑给水管 DN40	m	0.663		0.00	27.63		0.00				27.63	18
	1525011	钢塑管管件 DN40	个	0.4654		0.00	7.08		0.00				7.08	3
76	031001007006	复合管 给水管立管，钢塑复合管，DN50，丝扣连接，管道压力1.0MPa，含压力试验及消毒冲洗等	m	37.90	9.49	9.05	45.61	0.93	-0.09	3.17	1.04		69.20	2623
	10-148	室内钢塑给水管安装(螺纹连接）DN50mm以内	m	37.9	9.31	8.88	0.54	0.93	-0.09	3.12	1.02		23.71	899
	1445711	钢塑给水管 DN50	m	38.658		0.00	36.34		0.00				36.34	1405
	1525011	钢塑管管件 DN50	个	24.6729		0.00	11.83		0.00				11.83	292
	10-416	管道消毒、冲洗 DN50mm以内	m	37.9	0.18	0.17			0.00	0.05	0.02		0.42	16
	3115005	水	m3	1.61075		0.00	7.07		0.00				7.07	11

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：业务楼-安装工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
77	031001007007	复合管 给水管立管，钢塑复合管，DN65，丝扣连接，管道压力1.0MPa，含压力试验及消毒冲洗等	m	14.83	9.75	9.31	56.86	1.30	-0.14	3.36	1.10		81.54	1209
	10-149	室内钢塑给水管安装(螺纹连接）DN70mm以内	m	14.83	9.52	9.08	0.53	1.30	-0.14	3.29	1.08		24.66	366
	1445711	钢塑给水管 DN65	m	15.1266		0.00	46.79		0.00				46.79	708
	1525011	钢塑管管件 DN70	个	6.30275		0.00	19.12		0.00				19.12	121
	10-417	管道消毒、冲洗 DN100mm以内	m	14.83	0.23	0.23			0.00	0.07	0.02		0.55	8
	3115005	水	m3	1.00844		0.00	7.07		0.00				7.07	7
78	031001007008	复合管 给水管立管，钢塑复合管，DN150，沟槽式连接，管道压力1.0MPa，含压力试验及消毒冲洗等	m	3.30	16.22	15.46	124.06	2.09	0.60	5.57	1.83		165.83	547
	10-418	管道消毒、冲洗 DN200mm以内	m	3.3	0.29	0.28	0.01		0.00	0.09	0.03		0.70	2
	3115005	水	m3	0.6171		0.00	7.07		0.00				7.07	4
	10-189	室内钢塑给水管安装（沟槽连接）DN150mm以内	m	3.3	15.93	15.18	0.33	2.09	0.60	5.48	1.80		41.41	137
	1445711	钢塑给水管 DN150	m	3.366		0.00	120.00		0.00				120.00	404
79	031001006025	塑料管 给水管，PPR管，DN15，热熔连接，管道压力1.0MPa，含压力试验及消毒冲洗等	m	52.11	3.62	3.45	3.66	0.11	-0.01	1.13	0.38		12.34	643

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：业务楼-安装工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
	10-205	室内塑料给水管安装（热熔连接）DN15 mm以内	m	52.11	3.44	3.28	0.32	0.11	-0.01	1.08	0.36		8.58	447
	1431627	PPR管 DN15	m	53.1522		0.00	2.50		0.00				2.50	133
	1523211	塑料管件 DN15	个	85.30407		0.00	0.30		0.00				0.30	26
	10-416	管道消毒、冲洗 DN50mm以内	m	52.11	0.18	0.17			0.00	0.05	0.02		0.42	22
	3115005	水	m3	2.214675		0.00	7.07		0.00				7.07	16
80	031001006026	塑料管 给水管，PPR管，DN25，热熔连接，管道压力1.0MPa，含压力试验及消毒冲洗等	m	52.22	4.48	4.27	4.76	0.11	-0.01	1.39	0.46		15.46	807
	10-207	室内塑料给水管安装（热熔连接）DN25 mm以内	m	52.22	4.30	4.10	0.34	0.11	-0.01	1.34	0.44		10.62	555
	1431627	PPR管 DN25	m	53.2644		0.00	3.59		0.00				3.59	191
	1523211	塑料管件 DN25	个	51.07116		0.00	0.47		0.00				0.47	24
	10-416	管道消毒、冲洗 DN50mm以内	m	52.22	0.18	0.17			0.00	0.05	0.02		0.42	22
	3115005	水	m3	2.21935		0.00	7.07		0.00				7.07	16
81	031001006027	塑料管 给水管，PPR管，DN32，热熔连接，管道压力1.0MPa，含压力试验及消毒冲洗等	m	2.67	5.34	5.09	7.10	0.18	-0.02	1.67	0.55		19.91	53
	10-208	室内塑料给水管安装（热熔连接）DN32 mm以内	m	2.67	5.16	4.92	0.34	0.18	-0.02	1.62	0.53		12.73	34
	1431627	PPR管 DN32	m	2.7234		0.00	5.56		0.00				5.56	15

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：业务楼-安装工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
	1523211	塑料管件 DN32	个	3.07851		0.00	0.68		0.00				0.68	2
	10-416	管道消毒、冲洗 DN50mm以内	m	2.67	0.18	0.17			0.00	0.05	0.02		0.42	1
	3115005	水	m3	0.113475		0.00	7.07		0.00				7.07	1
82	031001006028	塑料管 给水管，PPR管，DN40，热熔连接，管道压力1.0MPa，含压力试验及消毒冲洗等	m	8.56	6.50	6.20	11.01	0.21	-0.02	2.04	0.67		26.61	228
	10-209	室内塑料给水管安装（热熔连接）DN40 mm以内	m	8.56	6.32	6.03	0.37	0.21	-0.02	1.99	0.65		15.55	133
	1431627	PPR管 DN40	m	8.7312		0.00	8.84		0.00				8.84	77
	1523211	塑料管件 DN40	个	9.38176		0.00	1.21		0.00				1.21	11
	10-416	管道消毒、冲洗 DN50mm以内	m	8.56	0.18	0.17			0.00	0.05	0.02		0.42	4
	3115005	水	m3	0.3638		0.00	7.07		0.00				7.07	3
83	031001006029	塑料管 DN100,雨水管，UPVC排水管（防紫外线），粘接，含管道及管件安装，含管道冲洗	m	100.15	6.39	6.08	15.09		0.00	1.94	0.64		30.14	3019
	10-284	室内承插塑料雨水管安装（零件粘接）DN100mm以内	m	100.15	6.39	6.08	1.36		0.00	1.94	0.64		16.41	1643
	1431661	UPVC排水管（防紫外线） DN100	m	95.1425		0.00	14.10		0.00				14.10	1342
	1241191	粘接剂	kg	2.2033		0.00	15.00		0.00				15.00	33

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：业务楼-安装工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
84	031001006030	塑料管 DN50,污废水管，UPVC排水管，粘接，含管道及管件安装，含管道冲洗	m	4.70	4.26	4.06	7.13		0.00	1.30	0.43		17.18	81
	10-271	室内承插塑料排水管安装(零件粘接) DN50mm以内	m	4.7	4.26	4.06	2.46		0.00	1.30	0.43		12.51	59
	1431751	UPVC排水管 DN50	m	4.5449		0.00	4.66		0.00				4.66	21
	1241191	粘接剂	kg	0.0517		0.00	15.00		0.00				15.00	1
85	031001006031	塑料管 DN75,污废水管，UPVC排水管，粘接，含管道及管件安装，含管道冲洗	m	40.21	5.19	4.96	12.46		0.00	1.58	0.52		24.71	994
	10-272	室内承插塑料排水管安装(零件粘接) DN75mm以内	m	40.21	5.19	4.96	5.05		0.00	1.58	0.52		17.30	696
	1431751	UPVC排水管 DN75	m	38.72223		0.00	7.40		0.00				7.40	287
	1241191	粘接剂	kg	0.76399		0.00	15.00		0.00				15.00	11
86	031001006032	塑料管 DN100,污废水管，UPVC排水管，粘接，含管道及管件安装，含管道冲洗	m	38.12	6.30	6.01	23.31		0.00	1.92	0.63		38.17	1455
	10-273	室内承插塑料排水管安装(零件粘接) DN100mm以内	m	38.12	6.30	6.01	10.97		0.00	1.92	0.63		25.83	985
	1431751	UPVC排水管 DN100	m	32.47824		0.00	14.10		0.00				14.10	458
	1241191	粘接剂	kg	0.83864		0.00	15.00		0.00				15.00	13
87	031001006033	塑料管 DN150,污废水管，UPVC排水管，粘接，含管道及管件安装，含管道冲洗	m	40.70	9.54	9.09	47.80		0.00	2.90	0.95		70.28	2860

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：业务楼-安装工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
	10-274	室内承插塑料排水管安装(零件粘接) DN150mm以内	m	40.7	9.54	9.09	20.35		0.00	2.90	0.95		42.83	1743
	1431751	UPVC排水管 DN150	m	38.5429		0.00	28.59		0.00				28.59	1102
	1241191	粘接剂	kg	1.0175		0.00	15.00		0.00				15.00	15
88	031004014007	给、排水附（配）件 网框式地漏，DN150	个	8	18.14	17.30	123.22		0.00	5.52	1.81		165.99	1328
	10-702	地漏安装 DN150	个	8	18.14	17.30	0.36		0.00	5.52	1.81		43.13	345
	1843101	网框式地漏 DN150	个	8		0.00	120.00		0.00				120.00	960
	1431751	塑料排水管 DN150	m	0.8		0.00	28.59		0.00				28.59	23
89	031004014008	给、排水附（配）件 不锈钢地漏，DN50	个	4	4.95	4.73	10.97		0.00	1.51	0.50		22.66	91
	10-699	地漏安装 DN50	个	4	4.95	4.73	0.24		0.00	1.51	0.50		11.93	48
	1843101	不锈钢地漏 DN50	个	4		0.00	10.26		0.00				10.26	41
	1431751	塑料排水管 DN50	m	0.4		0.00	4.66		0.00				4.66	2
90	031004014009	给、排水附（配）件 地面扫除口，DN100	个	4	3.00	2.86	10.16		0.00	0.91	0.30		17.23	69
	10-705	地面扫除口安装 DN100	个	4	3.00	2.86	0.16		0.00	0.91	0.30		7.23	29
	1847011	地面扫除口 DN100	个	4		0.00	10.00		0.00				10.00	40
91	031002003016	套管 穿墙镀锌钢套管制作安装 Φ70	个	2	12.81	12.22	18.84	0.66	-0.10	4.10	1.35		49.88	100
	8-2941	一般穿墙套管制作安装 DN100mm以内	个	2	12.81	12.22	7.25	0.66	-0.10	4.10	1.35		38.29	77

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：业务楼-安装工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
	1401589	钢套管 Φ70	m	0.6		0.00	38.64		0.00				38.64	23
92	031002003017	套管 穿墙镀锌钢套管制作安装 Φ114	个	3	24.73	23.57	28.93	0.66	-0.10	7.72	2.54		88.05	264
	8-2942	一般穿墙套管制作安装 DN150mm以内	个	3	24.73	23.57	11.19	0.66	-0.10	7.72	2.54		70.31	211
	1401589	钢套管 Φ114	m	0.9		0.00	59.12		0.00				59.12	53
93	031002003018	套管 穿墙镀锌钢套管制作安装 Φ159	个	14	24.73	23.57	33.66	0.66	-0.10	7.72	2.54		92.78	1299
	8-2942	一般穿墙套管制作安装 DN150mm以内	个	14	24.73	23.57	11.20	0.66	-0.10	7.72	2.54		70.32	984
	1401589	钢套管 Φ159	m	4.2		0.00	74.86		0.00				74.86	314
94	031002001006	管道支架 管道支架制作安装，含刷漆防腐等，具体详见图纸	Kg	50.00	3.61	3.42	5.92	1.13	-0.10	1.43	0.47		15.88	794
	12-7	一般钢结构手工除锈 轻锈	kg	50	0.12	0.11	0.02	0.06	0.01	0.05	0.02		0.39	20
	12-126	一般钢结构刷调和漆 第一遍	kg	50	0.08	0.07	0.01	0.06	0.01	0.04	0.01		0.28	14
	1111631	酚醛调和漆	kg	0.4		0.00	8.55		0.00				8.55	3
	12-127	一般钢结构刷调和漆 第二遍	kg	50	0.08	0.07	0.01	0.06	0.01	0.04	0.01		0.28	14
	1111631	酚醛调和漆	kg	0.35		0.00	8.55		0.00				8.55	3
	10-325	一般管架制作安装	kg	50	3.33	3.17	1.64	0.95	-0.13	1.30	0.43		10.69	535
	0123201	型钢	kg	52.5		0.00	3.92		0.00				3.92	206
95	03B007	卫生间暗敷管道 卫生间暗敷管道增加费用	间	2	64.50	61.50			0.00	19.62	6.45		152.07	304

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：业务楼-安装工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
		卫生间暗敷管道~二类人工	间	2	64.50	61.50			0.00	19.62	6.45		152.07	304
合 计														119198

施工组织措施项目清单与计价表

单位工程（专业）：业务楼-安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费	10.04	1605
2	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.24	38
3	夜间施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.04	6
4	已完工程及设备保护费	定额人工费+定额机械费	0.13	21
5	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.48	77
6	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费		
7	工程定位复测费	定额人工费+定额机械费	0.04	6
合计				1753

施工技术措施项目清单与计价表

单位工程（专业）：业务楼-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)				备注
								定额人工费	人工费价差	定额机械费	机械费价差	
		0313 措施项目					763	149	141	0	0	
1	031301017007	脚手架搭拆	脚手架搭拆费 第四册	项	1	502.48	502	97.77	93.22			
2	031301017008	脚手架搭拆	脚手架搭拆费 第九册	项	1	13.25	13	2.59	2.45			
3	031301017009	脚手架搭拆	脚手架搭拆费 第十册	项	1	246.85	247	48.30	45.61			
本页小计							763	149	141	0	0	
合　计							763	149	141		0	

措施项目清单综合单价计算表

单位工程（专业）：业务楼-安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
		0313 措施项目												
1	031301017007	脚手架搭拆 脚手架搭拆费 第四册	项	1	97.77	93.22	272.84		0	29.56	9.09		502.48	502
	13-7	脚手架搭拆费 第四册	工日	227.369	0.43	0.41	1.20		0	0.13	0.04		2.21	502
2	031301017008	脚手架搭拆 脚手架搭拆费 第九册	项	1	2.59	2.45	7.20		0	0.77	0.24		13.25	13
	13-12	脚手架搭拆费 第九册	工日	4.8	0.54	0.51	1.50		0	0.16	0.05		2.76	13
3	031301017009	脚手架搭拆 脚手架搭拆费 第十册	项	1	48.30	45.61	134.16		0	14.31	4.47		246.85	247
	13-13	脚手架搭拆费 第十册	工日	89.441	0.54	0.51	1.50		0	0.16	0.05		2.76	247
合　计														763

单位工程招标控制价计算表

单位工程名称：工程一切险及第三者责任险

序号	汇总内容	计算公式	金额（元）
一	分部分项工程	表-07	129795.00
1	其中定额人工费	表-07	
2	其中人工价差	表-07	
3	其中定额机械费	表-07	
4	其中机械费价差	表-07	
二	措施项目		
5	施工组织措施项目费	表-10	
5.1	安全文明施工基本费	表-10	
6	施工技术措施项目费	表-11	
6.1	其中定额人工费	表-11	
6.2	其中人工价差	表-11	
6.3	其中定额机械费	表-11	
6.4	其中机械费价差	表-11	
三	其他项目	表-14	
四	规费	7+8	
7	排污费、社保费、公积金		
8	农民工工伤保险费		
五	危险作业意外伤害保险费		
六	税金		
	合计	1+2+3+4+5+6	129795.00

专业工程招标控制价计算程序表

单位工程（专业）：工程一切险及第三者责任险-建筑装饰工程　　单位：元

序号	汇　总　内　容	费用计算表达式	金额（元）
一	分部分项工程	表-07	129795.00
1	其中定额人工费	表-07	
2	其中人工价差	表-07	
3	其中定额机械费	表-07	
4	其中机械费价差	表-07	
二	措施项目		
5	施工组织措施项目费	表-10	
5.1	安全文明施工费	表-10	
6	施工技术措施项目费	表-11	
6.1	其中定额人工费	表-11	
6.2	其中人工价差	表-11	
6.3	其中定额机械费	表-11	
6.4	其中机械费价差	表-11	
三	其他项目	表-14	
四	规费	7+8	
7	排污费、社保费、公积金	[1+3+6.1+6.3]*	
8	农民工工伤保险费	[一+ 二+ 三+ 7]*	
五	危险作业意外伤害保险费		
招标控制价合计= 一 + 二 + 三+ 四 + 五 + 六			129795.00

分部分项工程量清单与计价表

单位工程（专业）：工程一切险及第三者责任险-建筑装饰工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)				备注
								定额人工费	人工费价差	定额机械费	机械费价差	
		工程一切险及第三者责任险					129795					
1	01B012	工程一切险	要求投标人以招标人和投标人的共同名义投保，总价包干	项	1	114795.00	114795.00					
2	01B013	第三者责任险	要求投标人以招标人和投标人的共同名义投保，总价包干，投保额300万元/年	项	1	15000.00	15000.00					
本页小计							129795					
合　计							129795					

工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：工程一切险及第三者责任险-建筑装饰工程

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
		工程一切险及第三者责任险												
1	01B012	工程一切险 要求投标人以招标人和投标人的共同名义投保，总价包干	项	1		0.00	114795.00		0.00				114795.00	114795
	补011	工程一切险	项	114795		0.00	1.00		0.00				1.00	114795
2	01B013	第三者责任险 要求投标人以招标人和投标人的共同名义投保，总价包干，投保额300万元/年	项	1		0.00	15000.00		0.00				15000.00	15000
	补011	第三者责任险	项	15000		0.00	1.00		0.00				1.00	15000
合 计														129795

施工组织措施项目清单与计价表

单位工程（专业）：工程一切险及第三者责任险-建筑装饰工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		
2	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费		
3	夜间施工增加费	定额人工费+定额机械费		
4	已完工程及设备保护费	定额人工费+定额机械费		
5	二次搬运费	定额人工费+定额机械费		
6	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费		
7	工程定位复测费	定额人工费+定额机械费		
合计				0

施工技术措施项目清单与计价表

单位工程（专业）：工程一切险及第三者责任险-建筑装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价（元）	合价（元）	其中(元)				备注
								定额人工费	人工费价差	定额机械费	机械费价差	
本页小计							0	0	0	0	0	
合　计									0		0	

措施项目清单综合单价计算表

单位工程（专业）：工程一切险及第三者责任险-建筑装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
合　计														