

# 宁波市镇海区发展和改革局文件

镇发改〔2020〕317号

## 关于镇海城河路（苗圃路-南大街）及周边支路 综合提升改造工程初步设计的批复

宁波锦绣建设投资有限公司：

你公司《关于镇海城河路（苗圃路-南大街）及周边支路综合提升改造工程初步设计的报告》（甬锦绣〔2020〕8号）收悉。为改善镇海老城出行条件，提升道路品质，完善道路网络，拟实施镇海城河路（苗圃路-南大街）及周边支路综合提升改造工程，经研究，原则同意该工程初步设计（统一项目代码：2020-330211-48-01-102805），现批复如下：

一、工程规模及建设内容：工程实施范围西起苗圃路，东至南大街，其中：城河路为城市主干路，设计车速为50千米/小时，道路长约830米，宽36米；南大街、清江路等沿线相交道路为城市支路，设计车速为30千米/小时，南大街道路长约400米，宽

20米；清川路道路长约80米，宽16米。工程主要建设内容包括道路改造工程、排水管线改造工程、交通设施工程、绿化街景及照明工程、公交站台、综合管线改迁等其他附属工程，具体如下：

（一）道路工程：城河路（苗圃路-南大街）道路长约830米，标准横断面宽36米，改造为双向4车道断面，布置形式为7.0米人行道+3.5米非机动车道+15米机动车道+3.5米非机动车道+7.0米人行道。南大街、清川路保持现状断面形式，对路面结构和缺失设施进行局部修复。

（二）管线工程：拟对现状排水管道检测修复，同时结合道路改造，对部分现状综合管线（电力管、通信管、给水管、排水管等）进行改迁建设和保护。

（三）附属工程：主要包括道路绿化景观提升（含节点绿地改造）、交通设施、公交站台、照明设施、现状综合井盖更换、现状桥梁局部修复，以及城市家具等附属工程的建设。

二、工程投资及资金筹措：工程总投资概算5049万元，其中工程费用3783万元，工程建设其他费用502万元，预备费214万元，前期费用550万元。建设资金由宁波甬镇投资有限公司（专项债）解决。

三、工程采用公开招标方式确定施工、监理单位。

四、工程建设周期：计划建设工期为9个月。

接文后，请在开工前按规定办理相关手续并组织实施。

宁波市镇海区发展和改革局

2020年9月28日

附注：投资项目执行唯一代码制度，通过投资项目在线审批监管平台，实现投资项目“平台受理、代码核验、办件归集、信息共享”。请项目业主准确核对项目代码并根据审批许可文件及时更新项目登记的基本信息。

抄送：区财政局、区审计局、区住建局、区综合行政执法局、资规分局、生态环境分局、国资中心、招宝山街道办事处、甬镇公司

宁波市镇海区发展和改革局办公室

2020年9月29日印发

**项目代码：2020-330211-48-01-102805**

