

宁波市奉化区发展和改革局文件

奉发改投〔2020〕201号

宁波市奉化区发展和改革局关于同意奉化区西环线甬山隧道段公路工程可行性研究报告的批复

宁波市奉化区交通投资发展集团有限公司：

你单位《关于要求批复奉化区西环线甬山隧道段公路工程可行性研究报告的请示》（奉交投〔2020〕112号）文悉，经研究，原则同意该工程可行性研究报告。统一项目代码为2020-330213-48-01-150119。现具体批复如下：

一、建设规模和主要建设内容：该工程位于奉化区江口街道，起点位于现状西环线与江拔线交叉口处，终点位于规划奉化殡仪馆进出口处与殡仪馆迁建工程施工便道相接。路线长度约950m，左线隧道长度约660m，右线隧道长度约643m。按一级公路标准设计，设计速度80km/h，双向六车道。全线采用沥青路面。其中：

整体式路基宽度为 33m，具体为 $2 \times (0.5\text{m 路缘带} + 3 \times 3.75\text{m 行车道} + 3\text{m 硬路肩} + 0.75\text{m 土路肩}) + 2\text{m 中央分隔带}$ ；

分离式路基宽度为 $2 \times 16.5\text{m}$ ，具体为 $2 \times (0.75\text{m 土路肩} + 0.75\text{m 硬路肩} + 3 \times 3.75\text{m 行车道} + 3\text{m 硬路肩} + 0.75\text{m 土路肩})$ ；

隧道建筑限界基本宽度：行车道宽度 $3 \times 3.75\text{m}$ ，高度 5m；检修道（人行道）宽度 $0.75\text{m} + 2.5\text{m}$ ，高度 2.5m；侧向宽度 $0.5\text{m} + 0.75\text{m}$ ，余宽 0.25m，设施隔离带宽 0.25m；隧道建筑限界宽 16.25m。

二、项目总投资及资金来源：该项目投资估算约 37084.5 万元，所需资金自筹解决。

三、项目建设工期：项目计划于 2021 年 5 月底开工，2023 年 6 月初建成，总工期约 24 个月。

四、项目招标方案见附件

希接文后，抓紧开展初步设计，及时向我局报批工程初设报告。

此复

宁波市奉化区发展和改革局

2020 年 11 月 9 日

抄送：自然资源和规划分局、国资管理中心、统计局、交通局、江口街道。

宁波市奉化区发展和改革局

2020 年 11 月 9 日印发

附件

建设项目招标方案核准意见书

项目名称：奉化区西环线甬山隧道段公路工程

单位名称：宁波市奉化区交通投资发展集团有限公司

招标内容	招标方式	招标组织形式	备注
勘察设计	公开招标	委托招标	
工程施工	公开招标	委托招标	
工程监理	公开招标	委托招标	
安装工程	公开招标	委托招标	

