

金华市生态环境局文件

金环建婺〔2023〕31号

关于金华市龙正商品混凝土有限公司年产60万吨石子整形技术改造项目环境影响报告表的审查意见

金华市龙正商品混凝土有限公司：

你单位要求办理建设项目环保审批手续的申请报告及委托浙江致立环保技术有限公司编制的建设项目环境影响报告表收悉。项目已进行了公示，经我局研究，对你单位建设项目的有关环保问题提出如下审查意见：

一、原则同意浙江致立环保技术有限公司对该项目环评报告的评价结论和建议措施，该报告表可作为项目环保设计和今后实施管理的依据。

二、根据环评报告内容和结论，项目位于金华市婺城区长山乡石门村实施。企业租用青年汽车集团金华商用车采购销售有限公司的闲置场地作为生产用地，购置破碎机、筛分机等生产设备，建成后全厂生产规模为年产60万方商品混凝土，60万吨石子，其中石子全部自用，不外售。项目总投资378万元，其中环保投

资 20 万元。

三、项目实施过程中须按环评报告要求落实各项措施，确保工程污染物达标排放及各环境敏感点满足相应的环境功能区要求。重点做好以下工作：

（一）加强水污染防治工作。项目要切实做好雨污分流、清污分流的管道布设工作。项目生产废水收集后经沉淀池处理后全部回用于生产，不外排；生活污水近期委托清运作为农肥处理，远期经厂内化粪池处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准纳入市政污水管网排入金华市秋滨污水处理厂集中处理。

（二）加强大气污染防治工作。项目生产废气经“旋风+袋式除尘”工艺处理，引至 15m 排气筒高空排放，废气排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表 2 特别排放限值；厂区厂界应加强车间通风，运输、装卸、堆场粉尘无组织排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表 3 大气污染物无组织排放限值。

（三）加强噪声污染防治工作。合理车间布局，优先选用低噪声设备，并采取降噪措施，加强设备维护等，减少对外界环境的影响。项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类标准。

（四）加强固废污染防治工作。妥善处置项目产生的各类固体废弃物。污泥收集后外卖综合利用；废润滑油、含油抹布手套收集后委托有资质单位处置；生活垃圾由环卫部门统一清运。项目产生的所有废弃物不得随意丢弃、堆放，防止造成二次污染。

四、加强环境应急管理工作。制定完善切实可行的环境应急预案并报环境应急主管部门备案，认真贯彻实施，并按要求开展风险事故应急演练，确保周边环境安全。

五、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目规模、性质、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化，或自批准之日起满5年方开工建设的，须依法重新报批或审核。

你单位必须严格执行环保“三同时”制度，自觉接受当地政府的日常监管和环境监察机构的环保“三同时”监督管理，依法落实项目环保设施竣工验收工作。

如不服本行政许可决定，可在接到决定书之日起六十日内向金华市人民政府申请复议。



抄：婺城区经商局，婺城区应急管理局，浙江致立环保技术有限公司，
长山乡政府。

金华市生态环境局婺城分局

2023年6月2日印发
