

丽水市水利局文件

丽水利许〔2023〕44号

丽水市水利局关于瓯江沿线重要节点生态修复 及景观打造—石牛段周边环境提升项目 涉河涉堤事项的批复

莲都区碧湖镇人民政府:

你单位《关于瓯江沿线重要节点生态修复及景观打造—石牛段周边环境提升项目破除绿道的请示》及相关材料收悉。根据《中华人民共和国水法》第三十八条、《浙江省河道管理条例》第三十四条、第三十五条和《浙江省水域保护办法》第十三条之规定，经研究，批复如下:

一、工程概况

瓯江沿线重要节点生态修复及景观打造—石牛段周边环境提

升工程在 2022 年 7 月莲都区发改以莲发改审批〔2022〕8 号批文进行批复，为满足项目通信设施的正常运行，碧湖镇人民政府提出在大溪石牛段堤防管理范围内新建 2 个通信井，2 座雨水井，堤防马拉松绿道入口设置花岗岩护栏。本工程已基本完成实施。

二、工程布置方案和断面形式

原则同意工程布置方案。石牛大桥东侧和南侧石牛防洪坝边需要做 2 个通信井。东南侧 1#通信井(经度 119.832032 纬度 28.408641) 为 50*50cm 的，井深 50cm，并埋设 $\Phi 50*2$ 硅芯管 120 米。防洪坝边 2#井（经度 119.829303 纬度 28.405887）尺寸为 90*120cm，上浮现浇井深度为 70cm，该井施工时需破完成的石牛防洪堤溪步道边及步道单侧绿化。新建雨水井 2 座（一座 70*70cm 深 5.0m（经度 119.8317766 纬度 28.4080166），另一座 70*70cm 深 2.0m（经度 119.832220290 纬度 28.408450139）由于井与路面落差较大，采用土方填埋井身。石牛村与已建马拉松赛道路口新做花岗岩护栏采用直径 20cm 高 60cm 花岗岩防护栏。

三、施工组织

在工程实施过程中，建设单位应严格按照堤防工程施工规范建设，落实安全文明施工措施，加强质量监管，禁止在河道管理范围内建设其他建筑物及构筑物，主动接受水行政主管部门的监督检查，施工过程中造成堤防及水利设施破坏的按不低于原标准恢复。

四、工程验收

浙江政务服务网
工程建设项目审批管理平台
投资项目在线审批监管平台

工程竣工验收前应邀请丽水市水利局和莲都区水利局到会参加,请予提前通知。

丽水市水利局
2023年8月3日

(此件公开发布)

浙江政务服务网
工程建设项目审批管理
平台

浙江政务服务网
投资项目在线审批监管平台

浙江政务服务网
工程建设项目审批管理系统

浙江政务服务网
投资项目在线审批监管平台
工程建设项目审批管理系统

浙江政务服务网
投资项目在线审批监管平台

抄送：丽水市档案局，莲都区水利局，丽水市水利工程运行管理有限公司。

丽水市水利局办公室

2023年8月3日印发

