



拟申报热网热力管道路由：

管道由桥亭路接出DN400管道，跨路至桥亭路东侧，随后跨至通济街北侧。沿着桥亭路东侧绿化带由南向北敷设至泰康企业北侧渠道，随后沿着渠道由西向东敷设至南明路西侧。管道沿着南明路西侧敷设至惠民街并跨至惠民街北侧后沿着企业围墙敷设至七百秩街并过路止。沿线过路其过企业大门均采用桁架形式，桁架净空高度5.5米。管道总长约4000米，管径为DN400。预估造价为1500万元

说明：

- 1, 管道走向总平面图比例：3000
- 2, 区位图比例：8000

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	
A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		O		P	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15			
A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		O		P	